SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
			CURVA ABC DE SERVIÇOS								
	COMPS21009	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PRO JETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO	KG	45.064,29	R$ 15,83	R$ 19,36	R$ 872.444,65	22,32%	6,88%	6,88%
	COMPS0001	COMPOSIÇÃO	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	CJ	1,00	R$ 671.457,74	R$ 821.327,11	R$ 821.327,11	22,32%	6,48%	13,36%
	1914	ORSE	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA NGK, LINHA GRAN, COR BRANCO ARARUAMA, REF: GR-701, APLICADA COM ARG AMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇ O (OU SIMILAR)	M2	2.801,91	R$ 149,32	R$ 182,65	R$ 511.768,86	22,32%	4,04%	17,40%
	11483	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	1.307,84	R$ 300,03	R$ 367,00	R$ 479.976,18	22,32%	3,79%	21,19%
	1908	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	15.755,66	R$ 23,15	R$ 28,32	R$ 446.200,29	22,32%	3,52%	24,71%
	151	ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM	M2	11.139,00	R$ 31,38	R$ 38,38	R$ 427.514,82	22,32%	3,37%	28,08%
	9362	ORSE	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 10,0CM, C/ CONCRE TO FCK = 25MPA	M2	11.593,24	R$ 27,91	R$ 34,14	R$ 395.793,21	22,32%	3,12%	31,21%
	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, M ONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERE STRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	49.735,99	R$ 6,30	R$ 7,71	R$ 383.464,50	22,32%	3,03%	34,23%
	11513	ORSE	PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA, SUJEIRA À IMERSÃO EM MEI O SALINO, COMPOSTA: LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM SUMACLEAN WB, 01 DEMÃO DE SUMASTIC 265 OU SIMILAR E 01 DEMÃO DE MA CROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMAR É OU SIMILAR	M2	3.027,18	R$ 79,36	R$ 97,07	R$ 293.848,37	22,32%	2,32%	36,55%
	2180	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRA ÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM - PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	12.883,35	R$ 17,36	R$ 21,23	R$ 273.513,53	22,32%	2,16%	38,71%
	4357	ORSE	ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	2.768,72	R$ 76,77	R$ 93,91	R$ 260.010,12	22,32%	2,05%	40,76%
	12040	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO, ONDULADA, DUPLA, TERMO ACUSTICA, ESP= 0,7 MM, COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO/LÃ DE VIDRO, ESP = 50 MM, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, PRÉ-PINTADAS EM UMA FACE EXTERNA (FORNECIMENTO E MONTAGE M)	M2	1.290,11	R$ 138,14	R$ 168,97	R$ 217.989,89	22,32%	1,72%	42,48%
	8232	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 16,00MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAG EM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUT URAS E FUNDAÇÕES	KG	20.595,94	R$ 6,77	R$ 8,28	R$ 170.534,39	22,32%	1,35%	43,83%
	5	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, LISO, DE ALT A RESISTÊNCIA ESPORTIVO COLORIDO, REFERENCIA ACE MULTIUS E 62 OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	1.489,00	R$ 92,14	R$ 112,71	R$ 167.825,19	22,32%	1,32%	45,15%
	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MAN UALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6.522,34	R$ 20,99	R$ 25,67	R$ 167.428,47	22,32%	1,32%	46,47%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	7733	ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2", COM MONTANTES FLA NGEADO EM TUBO INOX Ø=2" COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDA DES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M, FIXADO NAS EXTREMID ADES	M	204,00	R$ 645,33	R$ 789,37	R$ 161.031,48	22,32%	1,27%	47,74%
	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCI ADA	T	3.392,00	R$ 35,00	R$ 42,81	R$ 145.211,52	22,32%	1,15%	48,89%
	4984	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO, ONDULADA, AMARELO REAL /BRANCO ALASKA, UMA FACE, ESP = 0,6 MM	M2	1.503,12	R$ 69,78	R$ 85,35	R$ 128.291,29	22,32%	1,01%	49,90%
	3200	ORSE	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA NGK,LREF. A STURIAS GR 743 FAB, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZA DA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	M2	649,47	R$ 149,32	R$ 182,65	R$ 118.625,70	22,32%	0,94%	50,84%
	7407	ORSE	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2.489,43	R$ 37,47	R$ 45,83	R$ 114.090,57	22,32%	0,90%	51,74%
	83738	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	1.290,11	R$ 69,68	R$ 85,23	R$ 109.956,08	22,32%	0,87%	52,60%
	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AR EIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 60 0 L. AF_07/2016	M3	366,00	R$ 243,13	R$ 297,40	R$ 108.848,39	22,32%	0,86%	53,46%
	92786	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET O ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11.219,78	R$ 7,42	R$ 9,08	R$ 101.875,61	22,32%	0,80%	54,27%
	7516	ORSE	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	2.473,32	R$ 31,99	R$ 39,13	R$ 96.780,82	22,32%	0,76%	55,03%
	8759	ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	138,12	R$ 556,53	R$ 680,75	R$ 94.025,19	22,32%	0,74%	55,77%
	COMPS3010	COMPOSIÇÃO	PISO DE ÁREA DE PISCINA 50X50CM ANTIDERRAPANTE E CONFORTO TÉRMICO NA COR AREIA, LINHA ATERMICA - CASTELATTO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	628,17	R$ 120,31	R$ 147,16	R$ 92.441,50	22,32%	0,73%	56,50%
	73676	SINAPI	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LI SO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DI LATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL - ACABAMENTO POLID O	M2	1.474,07	R$ 44,90	R$ 54,92	R$ 80.955,92	22,32%	0,64%	57,14%
	12026	ORSE	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, SOB LAJE OU SO B COBERTURA, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE, INSTALADO	M2	2.011,25	R$ 32,80	R$ 40,12	R$ 80.691,35	22,32%	0,64%	57,78%
	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	22.278,00	R$ 2,94	R$ 3,60	R$ 80.200,80	22,32%	0,63%	58,41%
	7655	ORSE	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (PAU D´ARCO) - EXTRA, RÉ GUAS MACHO E FÊMEA 20CM X 2CM	M2	395,30	R$ 164,97	R$ 201,79	R$ 79.767,59	22,32%	0,63%	59,04%
	83	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 05 USOS	M2	1.352,38	R$ 47,75	R$ 58,41	R$ 78.992,51	22,32%	0,62%	59,66%
	COMPS3020	COMPOSIÇÃO	PASTILHA DE PORCELANA 5X5 NA COR GR 706 CINZA HIMALAIA - NGK OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	643,95	R$ 96,92	R$ 118,55	R$ 76.340,27	22,32%	0,60%	60,26%
	7133	ORSE	ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, H<=2.50 M, COM PRANCHAS M ETÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS EM PEÇAS DE MADE IRA DE 3"X6", REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES	M2	2.222,50	R$ 27,72	R$ 33,91	R$ 75.364,98	22,32%	0,59%	60,86%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/ 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2015	M	30.514,00	R$ 1,98	R$ 2,42	R$ 73.843,88	22,32%	0,58%	61,44%
	11934	ORSE	DISJUNTOR REGULÁVEL DE 1000 A 2500A	UN	2,00	R$ 29.992,48	R$ 36.686,80	R$ 73.373,60	22,32%	0,58%	62,02%
	COMPS3086	COMPOSIÇÃO	J1A --JANELA 4.70X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E=6MM, MODULADO, EM 2 LINHAS, SENDO AS INFERIORES COM 4 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; E AS SUPERIORES SENDO 6 FOLHAS MAXIMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 5.262,45	R$ 6.437,03	R$ 70.807,33	22,32%	0,56%	62,58%
	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET O ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7.430,21	R$ 7,62	R$ 9,32	R$ 69.249,55	22,32%	0,55%	63,13%
	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET O ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9.317,26	R$ 6,01	R$ 7,35	R$ 68.481,86	22,32%	0,54%	63,67%
	73676	SINAPI	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LI SO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DI LATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL-ACABAMENTO RÚSTICO	M2	1.243,90	R$ 44,90	R$ 54,92	R$ 68.314,99	22,32%	0,54%	64,20%
	737622	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBR E CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.	M2	716,54	R$ 77,39	R$ 94,66	R$ 67.827,68	22,32%	0,54%	64,74%
	7461	ORSE	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	1.464,64	R$ 36,23	R$ 44,32	R$ 64.912,84	22,32%	0,51%	65,25%
	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADE IRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TE RMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	3.838,56	R$ 13,59	R$ 16,62	R$ 63.796,87	22,32%	0,50%	65,76%
	7084	ORSE	ESCAVAÇÃO DE VALA A FRIO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, C OM PERFURATRIZ MANUAL E COMPRESSOR	M3	210,75	R$ 224,89	R$ 275,09	R$ 57.975,22	22,32%	0,46%	66,21%
	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG , MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZO NTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊ NCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	366,67	R$ 123,85	R$ 151,49	R$ 55.546,84	22,32%	0,44%	66,65%
	12023	ORSE	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X1 6MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, M ARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR, RESIST. FOG O: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFÍS METÁLICOS	M2	395,30	R$ 110,00	R$ 134,55	R$ 53.187,62	22,32%	0,42%	67,07%
	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/ 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2015	M	420,00	R$ 99,73	R$ 121,99	R$ 51.235,80	22,32%	0,40%	67,48%
	11779	ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSA DOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRIC O 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXA ÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	215,55	R$ 191,85	R$ 234,67	R$ 50.583,12	22,32%	0,40%	67,87%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOV IA PAVIMENTADA	M3XKM	41.902,53	R$ 0,97	R$ 1,19	R$ 49.864,01	22,32%	0,39%	68,27%
	11780	ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSA DOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRIC O 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXA ÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	197,80	R$ 198,74	R$ 243,10	R$ 48.085,18	22,32%	0,38%	68,65%
	COMPS3019	COMPOSIÇÃO	PASTILHA DE PORCELANA 5X5 NA COR GR 703 VERMELHO ANGRA - NGK OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	394,91	R$ 96,92	R$ 118,55	R$ 46.816,58	22,32%	0,37%	69,02%
	COMPS3139	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO LINHA ABSOLUT ACOUSTIC FADEMAC OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	341,90	R$ 111,53	R$ 136,42	R$ 46.642,00	22,32%	0,37%	69,38%
	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESP ESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMEN TO, CAL E AREIA)	M2	435,96	R$ 86,11	R$ 105,33	R$ 45.919,67	22,32%	0,36%	69,75%
	COMPS3128	COMPOSIÇÃO	J1C – JANELA 4.60X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E=6MM, MODULADO, EM 2 LINHAS, SENDO AS INFERIORES COM 4 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; E AS SUPERIORES SENDO 6 FOLHAS MAXIMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 5.966,85	R$ 7.298,65	R$ 43.791,90	22,32%	0,35%	70,09%
	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2.120,00	R$ 16,65	R$ 20,37	R$ 43.184,40	22,32%	0,34%	70,43%
	COMPS45002	COMPOSIÇÃO	SISTEMA DE EXAUSTÃO COMPLETO VAZÃO 2400 M3/H , AÇO INOX, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 35.183,36	R$ 43.036,29	R$ 43.036,29	22,32%	0,34%	70,77%
	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MA NUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/ 2015	CHP	440,00	R$ 79,52	R$ 97,27	R$ 42.798,80	22,32%	0,34%	71,11%
	COMPS9020	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA, BASE, CÚPULA, TAMPA E HASTES EM ALUMÍNIO INJETADO, ACABAMENTO EM TINTA POLIESTER APLIACADA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR PRETA. DIFUSOR EM POILCARBONATO INJETADO, TRANSPARENTE E ESTRIADO, RESISTENTE A U.V. TAMPA SUPERIOR PARA ACESSO A LÂMPADA E AOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES. REFLETOR SUPERIOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 45W. PORTA LÂMPADA DE PORCELANA ROSCA E27, COM DISPOSITIVO ANTIVIBRATÓRIO. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. MONTAGEM EM POSTE COM ALTURA DE 3M DE ALTURA, Ø=60MM. FABRICANTE: ALMEC ILUMINAÇÃO. CÓD.: ARA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	24,00	R$ 1.432,57	R$ 1.752,32	R$ 42.055,68	22,32%	0,33%	71,44%
	83623	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO	M	165,00	R$ 207,74	R$ 254,11	R$ 41.928,15	22,32%	0,33%	71,77%
	11784	ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADO R/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕ ES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	113,75	R$ 299,50	R$ 366,35	R$ 41.672,31	22,32%	0,33%	72,10%
	61	ORSE	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 R EFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS	UN	3,00	R$ 11.214,70	R$ 13.717,82	R$ 41.153,46	22,32%	0,32%	72,43%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2	2.011,25	R$ 16,68	R$ 20,40	R$ 41.029,50	22,32%	0,32%	72,75%
	739646	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	867,48	R$ 38,58	R$ 47,19	R$ 40.936,38	22,32%	0,32%	73,07%
	COMPS3012	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO PARA REVESTIMENTO DE PISO LINHA ATERMICA - CASTELATTO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	M2	691,33	R$ 48,27	R$ 59,04	R$ 40.816,12	22,32%	0,32%	73,40%
	COMPS9002	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA CMO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EOÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 2006.228.100, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	146,00	R$ 226,15	R$ 276,63	R$ 40.387,98	22,32%	0,32%	73,71%
	COMPS36089	COMPOSIÇÃO	RACK PARA MESA E EQUIPAMENTOS DE SOM - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO	UN	3,00	R$ 10.720,97	R$ 13.113,89	R$ 39.341,67	22,32%	0,31%	74,02%
	9728	ORSE	QGBT-1 QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETR OSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 2000X1700X600MM	UN	2,00	R$ 15.688,96	R$ 19.190,74	R$ 38.381,48	22,32%	0,30%	74,33%
	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEG ORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	895,13	R$ 34,93	R$ 42,73	R$ 38.248,91	22,32%	0,30%	74,63%
	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2015	M	4.280,00	R$ 7,27	R$ 8,89	R$ 38.049,20	22,32%	0,30%	74,93%
	COMPS9014	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI LUMINÁRIA BALIZADORA COM CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM ALIMENTAÇÃO DE 12 VCA, IP 65, DOTADA DE LED DE 0,2W, COM EMISSÃO DIFUSA, NA COR BRANCA 5.000K. DIMENSÕES: Ø50MM; A=42MM. FABRICANTE: : LEDPLUS. CÓD.: FIT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	209,00	R$ 147,78	R$ 180,76	R$ 37.778,84	22,32%	0,30%	75,23%
	7179	ORSE	TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=0,35MM, H=2,00M, E XCLUSIVE PINTURA	M	320,00	R$ 95,70	R$ 117,06	R$ 37.459,20	22,32%	0,30%	75,52%
	PROPRIA	ORSE	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	UN	1,00	R$ 29.306,64	R$ 35.847,88	R$ 35.847,88	22,32%	0,28%	75,81%
	COMPS30082	COMPOSIÇÃO	CUBÍCULO MODULAR DE DISJUNÇÃO TIPO CMP-V, , COMPOSTO DE DISJUNTOR A VÁCUO COM ISOLAMENTO EM SF6 630A-24KA-20KA SECCIONADORA SOB CARGA DE 3 POSIÇÕES (LIGADO-DESLIGADO-ATERRADO), RELÉS DE PROTEÇÃO, BOBINAS E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UN	1,00	R$ 27.696,94	R$ 34.621,18	R$ 34.621,18	22,32%	0,27%	76,08%
	COMPS30081	COMPOSIÇÃO	CUBÍCULO MODULAR DE MEDIÇÃO TIPO CMM-24 , COMPOSTO DE GABINETE METÁLICOC/DIMENSÕES COMPACTA, APROPRIADA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DESTINADO A MEDIÇÃO DE CORRENTE E DE TENSÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS TAIS COMO BOBINA DE DISPARO, INDICADOR CAPACITIVO DE PRESENÇA DE TENSÃO, RÉLES, BUCHA DE PASSAGEM EM EPÓXI PERFIS E SUPORTES PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R$ 27.696,94	R$ 34.621,18	R$ 34.621,18	22,32%	0,27%	76,35%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAME NTO. AF_06/2016	M2	716,54	R$ 39,39	R$ 48,18	R$ 34.522,90	22,32%	0,27%	76,62%
	COTSV3034	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL IDEATEC 32 CLASSE 1 RANHURADO COM LÃ DE VIDRO COLADO NA SUPERFÍCIE INTERNA OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	40,64	R$ 690,50	R$ 844,62	R$ 34.325,36	22,32%	0,27%	76,90%
	93002	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/ 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2015	M	225,00	R$ 124,24	R$ 151,97	R$ 34.193,25	22,32%	0,27%	77,17%
	4499	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEG ORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E P ERFURAÇÃO MANUAL	M3	99,50	R$ 279,42	R$ 341,79	R$ 34.008,10	22,32%	0,27%	77,43%
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNE CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	757,58	R$ 35,53	R$ 43,46	R$ 32.924,43	22,32%	0,26%	77,69%
	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X 10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	53,18	R$ 457,82	R$ 560,01	R$ 29.781,33	22,32%	0,23%	77,93%
	7727	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMI LAR	M2	1.290,11	R$ 18,86	R$ 23,07	R$ 29.762,84	22,32%	0,23%	78,16%
	7138	ORSE	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	3.570,00	R$ 6,72	R$ 8,22	R$ 29.345,40	22,32%	0,23%	78,39%
	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015	M	1.505,00	R$ 15,68	R$ 19,18	R$ 28.865,90	22,32%	0,23%	78,62%
	COTSV3031	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACA DE GESSO PERFURADO RIGITONE 08/15/20 (PLACO) SOBREPOSTO COM LÃ DE VIDRO ENSACADA 50 MM E DENS. 40 KG/M².	M2	105,30	R$ 220,00	R$ 269,10	R$ 28.336,23	22,32%	0,22%	78,85%
	COMPS9011	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA CILÍNDRICA, PARA ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA, PARA 2 LÂMPAADS HALÓGENAS REFLETORAS PAR 20 - 50W. CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO ATRAVÉS DO PRÓPRIO REFLETOR. VISOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. DIMENSÃO: Ø=123 X A=315MM / IP23. FABRICANTE: LUMINI. CÓD.: A 006, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	80,00	R$ 286,58	R$ 350,54	R$ 28.043,20	22,32%	0,22%	79,07%
	COMPS9004	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA QUADRADA DE SEMI-EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLA DE 26W, 2 PINOS. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO LEITOSO. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 8216.2C3.190,OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	122,00	R$ 187,90	R$ 229,84	R$ 28.040,48	22,32%	0,22%	79,29%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	COMPS9003	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA QUADRADA DE SEMI-EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLA DE 18W, 2 PINOS. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO LEITOSO. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 8216.2C2.190 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	120,00	R$ 189,09	R$ 231,29	R$ 27.754,80	22,32%	0,22%	79,51%
	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	11.600,00	R$ 1,94	R$ 2,37	R$ 27.492,00	22,32%	0,22%	79,72%
	COTSV3030	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO LISO ACARTONADO SOBREPOSTO COM LÃ DE VIDRO ENSACADA 50 MM E DENS. 40 KG/M².	M2	286,20	R$ 77,50	R$ 94,80	R$ 27.131,76	22,32%	0,21%	79,94%
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA C IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.820,00	R$ 7,86	R$ 9,61	R$ 27.100,20	22,32%	0,21%	80,15%
	COMPS3015	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO BRANCO RETIFICADO GLACIER WHITE RET, 30X60CM RET COM REJUNTE BRANCO - PORTOBELLO-RI OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	407,98	R$ 53,74	R$ 65,73	R$ 26.816,53	22,32%	0,21%	80,36%
	7284	ORSE	PEITORIL GRANITO BRANCO POLAR POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM , ESP = 2 CM	M	298,62	R$ 73,32	R$ 89,69	R$ 26.783,23	22,32%	0,21%	80,58%
	COMPS9007	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR SIMÉTRICO RETANGULAR DE 400W, 42X42X15, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. REFLETORES EM ALUMÍNIO ANODIZADOS E MARTELADO, COM LATERAIS EM ALUMÍNIO BRILHANTE. VIDRO TEMPERADO E=4MM. JUNTA PARA PROTEÇÃO IP65 DE SILICONE. BRAÇO DE INSTALAÇÃO EM AÇO ZINCADO. PARA 1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO COM BULBO CERÂMICO DE 400W E REATOR ELETROMAGNÉTICO. FABRICANTE: PHILIPS. CÓD.: MWF305 400 1XHPI-T 400W STANDARD SY, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	46,00	R$ 472,84	R$ 578,38	R$ 26.605,48	22,32%	0,21%	80,79%
	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	800,00	R$ 26,32	R$ 32,19	R$ 25.752,00	22,32%	0,20%	80,99%
	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.011,25	R$ 10,37	R$ 12,68	R$ 25.502,65	22,32%	0,20%	81,19%
	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	50,00	R$ 416,94	R$ 510,00	R$ 25.500,00	22,32%	0,20%	81,39%
	4177	ORSE	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, I NCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M2	5.600,00	R$ 3,69	R$ 4,51	R$ 25.256,00	22,32%	0,20%	81,59%
	COTSV3009	COTAÇÃO	P5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 1.00X2.10M FRIGORÍFICA NA COR BRANCA (ABRIR - 1 FOLHA) - ISOREVEST OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	5,00	R$ 4.110,61	R$ 5.028,09	R$ 25.140,45	22,32%	0,20%	81,79%
	697	ORSE	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	3.150,00	R$ 6,51	R$ 7,96	R$ 25.074,00	22,32%	0,20%	81,99%
	2070	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SI MILAR, INCL. VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA HYDRA OU SIMILA R, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA S P13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO ACAB. C ROMADO E ENGATE PLÁSTIC	UN	42,00	R$ 484,94	R$ 593,18	R$ 24.913,56	22,32%	0,20%	82,18%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	COMPS3088	COMPOSIÇÃO	J2 – JANELA 4.60X1.25/2.10M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, 6 FOLHAS TIPO MAXIMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 2.528,22	R$ 3.092,52	R$ 24.740,16	22,32%	0,20%	82,38%
	COMPS9001	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W. CORPO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE FIDRO NA COR CINZA E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR DE ALTO IMPACTO EM POLIESTIRENO TEXTURIZADO E VEDAÇÃO EM POLIURETANO CONTÍNUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. FABRICANTE: ITAIM, CÓD.: 7008.228.300 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	80,00	R$ 243,87	R$ 298,30	R$ 23.864,00	22,32%	0,19%	82,57%
	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.010,00	R$ 18,50	R$ 22,63	R$ 22.856,30	22,32%	0,18%	82,75%
	COMPS30086	COMPOSIÇÃO	ESTABILIZADOR DE 30KVA - 220V/127V - 3Φ - 60HZ.	UN	1,00	R$ 18.194,63	R$ 22.743,29	R$ 22.743,29	22,32%	0,18%	82,93%
	PROPRIA	ORSE	EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO	UN	1,00	R$ 17.571,06	R$ 21.492,92	R$ 21.492,92	22,32%	0,17%	83,10%
	92900	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	340,00	R$ 49,09	R$ 60,05	R$ 20.417,00	22,32%	0,16%	83,26%
	COMPS3129	COMPOSIÇÃO	J5A – FORNECIMENTO DE JANELA, DIMENSÕES 2.30X1.25/2.10M, TIPO MAXIMAR, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM	UN	11,00	R$ 1.491,71	R$ 1.824,66	R$ 20.071,26	22,32%	0,16%	83,42%
	COMPS36015	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP 1,3 MP BULLET HD VARIFOCAL WDR POE	UN	48,00	R$ 341,63	R$ 417,88	R$ 20.058,24	22,32%	0,16%	83,57%
	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.011,25	R$ 8,07	R$ 9,87	R$ 19.851,04	22,32%	0,16%	83,73%
	4068	ORSE	PORTA PARA DIVISÓRIA DIVILUX	UN	65,00	R$ 246,26	R$ 301,23	R$ 19.579,95	22,32%	0,15%	83,88%
	2682	ORSE	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.40M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0 ,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	UN	8,00	R$ 1.998,28	R$ 2.444,30	R$ 19.554,40	22,32%	0,15%	84,04%
	COMPS36061	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA DE TETO 6W/100V CO M TRANSFORMADOR E IMPEDÂNCIA VARIÁVEL ATRAVÉS DA POSIÇÃO DO TAP NO TRANSFORMADOR	UN	54,00	R$ 296,01	R$ 362,08	R$ 19.552,32	22,32%	0,15%	84,19%
	8378	ORSE	PISO EM TABUADO DE MADEIRA LEI DE 1ª (PAU D´ARCO) - EXTRA, RÉGUAS 20 X 3CM, SOBRE RIPÃO DE MADEIRA EXISTENTE	M2	51,04	R$ 298,89	R$ 365,60	R$ 18.660,22	22,32%	0,15%	84,34%
	10663	ORSE	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM A LUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M2	131,01	R$ 114,02	R$ 139,47	R$ 18.271,96	22,32%	0,14%	84,48%
	2088	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-CARRARA REF L-60 OU SIMILAR) COM C OLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMA DO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	26,00	R$ 555,65	R$ 679,67	R$ 17.671,42	22,32%	0,14%	84,62%
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.064,00	R$ 6,98	R$ 8,54	R$ 17.626,56	22,32%	0,14%	84,76%
	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	1.765,00	R$ 8,16	R$ 9,98	R$ 17.614,70	22,32%	0,14%	84,90%
	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	35,00	R$ 410,67	R$ 502,33	R$ 17.581,55	22,32%	0,14%	85,04%
	8186	ORSE	RESERVATÓRIO SOLAR TÉRMICO DE ACUMULAÇÃO EM AÇO, CAPACID ADE:1500 L, BAIXA PRESSÃO	UN	2,00	R$ 7.166,29	R$ 8.765,81	R$ 17.531,62	22,32%	0,14%	85,18%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	57	ORSE	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE GRANDE S=53,24M2 COM MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	R$ 14.302,05	R$ 17.494,27	R$ 17.494,27	22,32%	0,14%	85,32%
	7381	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR MÉDIA TEN SÃO175,5KV-60HZ, PLC 15, 630A - 350MVA, PVO, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 16 KA, CORRENTE DE FECHAMENTO 40 KA	UN	1,00	R$ 14.269,43	R$ 17.454,37	R$ 17.454,37	22,32%	0,14%	85,45%
	89941	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCAR GA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINH ÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉD IA 10 KM/H. AF_12/2013	M3	2.521,95	R$ 5,47	R$ 6,69	R$ 16.871,85	22,32%	0,13%	85,59%
	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_12/2015	M	1.245,00	R$ 11,06	R$ 13,53	R$ 16.844,85	22,32%	0,13%	85,72%
	COMPS3076	COMPOSIÇÃO	P1C – PORTA 0.80X2.10M EM MADEIRA OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO LISO EGUARNIÇÃO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO ''OFF WHITE'' (ABRIR – 1 FOLHA), EXCETO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	R$ 802,47	R$ 981,58	R$ 16.686,86	22,32%	0,13%	85,85%
	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015	M	1.155,00	R$ 11,72	R$ 14,34	R$ 16.562,70	22,32%	0,13%	85,98%
	68325	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	329,17	R$ 39,50	R$ 48,32	R$ 15.905,49	22,32%	0,13%	86,11%
	9899	ORSE	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL JAZIDA	M3	1.219,34	R$ 10,54	R$ 12,89	R$ 15.717,29	22,32%	0,12%	86,23%
	742361	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.429,39	R$ 8,91	R$ 10,90	R$ 15.580,35	22,32%	0,12%	86,36%
	COTSV3033	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL EM IDEATEC LISO E ALMA DE LÃ DE VIDRO 50 MM, DENS. 40 KG/M² OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	34,76	R$ 364,75	R$ 446,16	R$ 15.508,52	22,32%	0,12%	86,48%
	72187	SINAPI	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM A RGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	65,80	R$ 191,72	R$ 234,51	R$ 15.430,76	22,32%	0,12%	86,60%
	2010	ORSE	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	UN	35,00	R$ 358,14	R$ 438,08	R$ 15.332,80	22,32%	0,12%	86,72%
	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	838,07	R$ 14,79	R$ 18,09	R$ 15.160,69	22,32%	0,12%	86,84%
	6408	ORSE	*CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP 1 2CM, DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UN	98,00	R$ 126,16	R$ 154,32	R$ 15.123,36	22,32%	0,12%	86,96%
	2522	ORSE	COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEI RO, A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	3.707,67	R$ 3,30	R$ 4,04	R$ 14.978,99	22,32%	0,12%	87,08%
	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	1.188,00	R$ 10,21	R$ 12,49	R$ 14.838,12	22,32%	0,12%	87,19%
	COTIS27064	COTAÇÃO	TANQUE DE CONTATO CAIXA DAGUA 10 M3 (ENTERRADO) - TCC 100E	UN	1,00	R$ 12.125,80	R$ 14.832,28	R$ 14.832,28	22,32%	0,12%	87,31%
	11308	ORSE	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CH APA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGIST RO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS COM ESGUICHO E C ONEXÕES	UN	6,00	R$ 2.019,44	R$ 2.470,18	R$ 14.821,08	22,32%	0,12%	87,43%
	213	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRAD A 7CM X 20 CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	M	220,00	R$ 54,65	R$ 66,85	R$ 14.707,00	22,32%	0,12%	87,55%
	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO. AF_12/2015	M	64,00	R$ 187,01	R$ 228,75	R$ 14.640,00	22,32%	0,12%	87,66%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO E M RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), I NCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_1 0/2015	M	421,54	R$ 28,33	R$ 34,65	R$ 14.606,36	22,32%	0,12%	87,78%
	COMPS3141	COMPOSIÇÃO	DOMUS POLICARBONATO INCOLOR ALVEOLAR INCLUSIVE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	UN	10,00	R$ 1.187,81	R$ 1.452,93	R$ 14.529,30	22,32%	0,11%	87,89%
	6079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA J AZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.219,34	R$ 9,62	R$ 11,77	R$ 14.351,63	22,32%	0,11%	88,00%
	10810	ORSE	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO, INCLUS IVE RODOPIA H=7CM - TRIAGEM 02 MESA BRASIL	M2	11,50	R$ 1.017,28	R$ 1.244,34	R$ 14.309,92	22,32%	0,11%	88,12%
	10184	ORSE	BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², C APACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	R$ 11.680,26	R$ 14.287,29	R$ 14.287,29	22,32%	0,11%	88,23%
	2253	ORSE	RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM A RGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	348,40	R$ 33,29	R$ 40,72	R$ 14.186,85	22,32%	0,11%	88,34%
	72922	SINAPI	BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACA O 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRAN SPORTE DO SOLO	M3	210,40	R$ 55,08	R$ 67,37	R$ 14.174,65	22,32%	0,11%	88,45%
	244	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, ONDU LADA, 2,44 X 0,50 M, ESP=6MM, FORTLEV OU SIMILAR	M2	272,45	R$ 42,40	R$ 51,86	R$ 14.129,26	22,32%	0,11%	88,56%
	COTIS27061	COTAÇÃO	SISTEMA DE RECALQUE DE AGUA PLUVIAL 1,33 M3/H	CJ	1,00	R$ 11.360,70	R$ 13.896,41	R$ 13.896,41	22,32%	0,11%	88,67%
	COTSV3036	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL EM LÃ DE ROCHA VERTIQ A HAT, 43 MM, 4,8 KG/M²	M2	127,50	R$ 88,42	R$ 108,16	R$ 13.790,40	22,32%	0,11%	88,78%
	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMEN TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 015	M	204,32	R$ 54,32	R$ 66,44	R$ 13.575,02	22,32%	0,11%	88,89%
	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG , MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZO NTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊ NCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	366,67	R$ 29,93	R$ 36,61	R$ 13.423,79	22,32%	0,11%	89,00%
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.191,21	R$ 9,14	R$ 11,18	R$ 13.317,73	22,32%	0,11%	89,10%
	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELAN ATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	147,47	R$ 72,57	R$ 88,77	R$ 13.090,91	22,32%	0,10%	89,20%
	COTSV3035	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FECHAMENTO EM SISTEMA DRYWAL, COM DUPLO GESSO ACARTONADO POR FACE, COM ALMA DE LÃ DE VIDRO 25 MM (PAREDES DA CAIXA CÊNICA)	M2	78,77	R$ 135,00	R$ 165,13	R$ 13.007,29	22,32%	0,10%	89,31%
	COMPS9015	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18W, DUPLAS, 2 PINOS. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 8030.2C2.340, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	58,00	R$ 183,10	R$ 223,97	R$ 12.990,26	22,32%	0,10%	89,41%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_06/2014	M2	1.191,21	R$ 8,85	R$ 10,83	R$ 12.900,80	22,32%	0,10%	89,51%
	737981	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	500,00	R$ 21,04	R$ 25,74	R$ 12.870,00	22,32%	0,10%	89,61%
	8226	ORSE	ESGUICHO DE PRÉ-LAVAGEM COM MANGUEIRA DE LONGO ALCANCE E M SISTEMA TUBULAR COM MOLA GROSSA E CURVA ARTICULADO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - MONOLITH OU EQUIVALENTE TÉCNI CO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 1.748,78	R$ 2.139,11	R$ 12.834,66	22,32%	0,10%	89,71%
	2200	ORSE	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	M2	691,33	R$ 15,08	R$ 18,45	R$ 12.755,04	22,32%	0,10%	89,81%
	3710	ORSE	CHUVEIRO EM AÇO INOX, DECA, LINHA TARGA 1984 C 40 OU SIM ILAR	UN	33,00	R$ 312,88	R$ 382,71	R$ 12.629,43	22,32%	0,10%	89,91%
	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MO NTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERES TRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	1.706,36	R$ 6,00	R$ 7,34	R$ 12.524,68	22,32%	0,10%	90,01%
	2276	ORSE	RODAPÉ CERÂMICO 10 X 45 CM, PORCELANATO, BIANCO TU POLID O, LINHA PROGETTO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM A RGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M	511,49	R$ 18,97	R$ 23,20	R$ 11.866,57	22,32%	0,09%	90,11%
	7375	ORSE	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712), E NGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E VÁLVULA MICTÓRIO ANT IVANDALISMO(DOCOL REF.17015106) OU SIMILARES	UN	14,00	R$ 692,39	R$ 846,93	R$ 11.857,02	22,32%	0,09%	90,20%
	8125	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 8,15 X 0,60M C/ 02 CUBAS 80X50X40CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁ LVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA - TRIAGEM	UN	1,00	R$ 9.653,52	R$ 11.808,19	R$ 11.808,19	22,32%	0,09%	90,29%
	3770	ORSE	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/4', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAV AÇÃO E REATERRO	M	800,00	R$ 12,05	R$ 14,74	R$ 11.792,00	22,32%	0,09%	90,39%
	72188	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO CO M ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	49,85	R$ 191,72	R$ 234,51	R$ 11.690,32	22,32%	0,09%	90,48%
	COMPS3013	COMPOSIÇÃO	GRELHA DE PISO PARA REVESTIMENTO DE PISO, REF. GRELHA 25, LINHA ATERMICA - CASTELATTO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	143,69	R$ 65,96	R$ 80,68	R$ 11.592,91	22,32%	0,09%	90,57%
	9898	ORSE	EXPURGO DE JAZIDA (CONSV)	M3	1.219,34	R$ 7,48	R$ 9,15	R$ 11.156,96	22,32%	0,09%	90,66%
	10726	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPB S + 2P10-100-1000 BT	UN	8,00	R$ 1.126,78	R$ 1.378,28	R$ 11.026,24	22,32%	0,09%	90,75%
	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), IN CLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/ 2015	M	355,18	R$ 24,76	R$ 30,29	R$ 10.758,40	22,32%	0,08%	90,83%
	COMPS36016	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP 1,3 MP DOME HD VA RIFOCAL WDR POE	UN	28,00	R$ 310,81	R$ 380,18	R$ 10.645,04	22,32%	0,08%	90,91%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	COMPS9005	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR EMBUTIDO CIRCULAR Ø=140, PARA 1 LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR 20 - 50W, EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR PRETO FOSCO LISO. MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO. CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA INTERNA EM PRETO. VISOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. FIXAÇÃO POR MEIO DE ARO CHUMBADO AO PISO. NICHO Ø104 P=254 / IP65. FABRICANTE: LUMINI. CÓD.: PL 205, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	33,00	R$ 262,10	R$ 320,60	R$ 10.579,80	22,32%	0,08%	91,00%
	68	ORSE	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO UTILIZANDO COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	849,70	R$ 10,00	R$ 12,23	R$ 10.391,84	22,32%	0,08%	91,08%
	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇ A, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV EL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO . AF_06/2015	M	84,05	R$ 100,65	R$ 123,12	R$ 10.348,24	22,32%	0,08%	91,16%
	9973	ORSE	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M	UN	122,00	R$ 69,13	R$ 84,56	R$ 10.316,32	22,32%	0,08%	91,24%
	COMPS9018	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA URBANA, CORPO SEMI-ESFÉRICO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO. REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E MECÂNICOS. PARA 1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W. MONTADA EM POSTE COM 1 BRAÇO, DE 6M DE ALTURA. ACABAMENTO EM TINTA POLIESTER APLICADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR PRETO CORPO/ANEL. FABRICANTE: ALMEC ILUMINAÇÃO. CÓD.: LUNAR LLP, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	7,00	R$ 1.188,15	R$ 1.453,35	R$ 10.173,45	22,32%	0,08%	91,32%
	COTIS27067	COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO - SISTEMA ITABAIANA	UN	1,00	R$ 8.284,79	R$ 10.133,95	R$ 10.133,95	22,32%	0,08%	91,40%
	COTSV3008	COTAÇÃO	P4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 1.00X2.10M FRIGORÍFICA NA COR BRANCA (CORRER – 1 FOLHA) - ISOREVEST OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	R$ 4.110,61	R$ 5.028,09	R$ 10.056,18	22,32%	0,08%	91,48%
	7903	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVAN IZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIP S	UN	192,00	R$ 42,68	R$ 52,21	R$ 10.024,32	22,32%	0,08%	91,56%
	92788	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET O ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.506,22	R$ 5,34	R$ 6,53	R$ 9.835,62	22,32%	0,08%	91,64%
	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_12/2015	M	1.710,00	R$ 4,66	R$ 5,70	R$ 9.747,00	22,32%	0,08%	91,72%
	11855	ORSE	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2	M	750,30	R$ 10,59	R$ 12,95	R$ 9.716,39	22,32%	0,08%	91,79%
	8690	ORSE	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS	M	570,00	R$ 13,93	R$ 17,04	R$ 9.712,80	22,32%	0,08%	91,87%
	7689	ORSE	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLAR, LARGURA 57CM, E= 2CM, P ARA PIA OU LAVATÓRIO	M	27,20	R$ 291,79	R$ 356,92	R$ 9.708,23	22,32%	0,08%	91,95%
	10810	ORSE	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO, INCLUS IVE RODOPIA H=7CM - COCÇÃO	M2	7,74	R$ 1.017,28	R$ 1.244,34	R$ 9.631,20	22,32%	0,08%	92,02%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	11703	ORSE	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENT RAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, P ISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	70,00	R$ 111,64	R$ 136,56	R$ 9.559,20	22,32%	0,08%	92,10%
	COMPS3075	COMPOSIÇÃO	P1B – PORTA 0.90X2.10M EM MADEIRA OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO LISO EGUARNIÇÃO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO ''OFF WHITE'' (ABRIR – 1 FOLHA), EXCETO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R$ 860,71	R$ 1.052,82	R$ 9.475,38	22,32%	0,07%	92,17%
	COMPS9012	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI PROJETOR DE EMBUTIR NO PISO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, IP 65, DOTADO DE LED DE 3W COM EMISSÃO FOCAL. DIMENSÕES: Ø=51MM; A=60MM. FABRICANTE: LEDPLUS. CÓD.: SHOT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	44,00	R$ 174,98	R$ 214,04	R$ 9.417,76	22,32%	0,07%	92,25%
	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	R$ 549,19	R$ 671,77	R$ 9.404,78	22,32%	0,07%	92,32%
	356	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	M	537,00	R$ 14,30	R$ 17,49	R$ 9.392,13	22,32%	0,07%	92,39%
	11232	ORSE	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA BICA BAIXA	UN	59,00	R$ 130,00	R$ 159,02	R$ 9.382,18	22,32%	0,07%	92,47%
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/ 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_12/2015	M	3.050,00	R$ 2,48	R$ 3,03	R$ 9.241,50	22,32%	0,07%	92,54%
	10832	ORSE	AS BUILT	M2	11.600,00	R$ 0,64	R$ 0,78	R$ 9.048,00	22,32%	0,07%	92,61%
	COMPS3078	COMPOSIÇÃO	P2 – PORTA 0.90X2.10M EM MADEIRA OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO LISO COM PLACA DE ALUMÍNIO H=40CM E BARRA DE APOIO. ALISARES EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO ''OFF WHITE'' (ABRIR – 1 FOLHA), EXCETO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 907,55	R$ 1.110,12	R$ 8.880,96	22,32%	0,07%	92,68%
	11978	ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	85,00	R$ 85,15	R$ 104,16	R$ 8.853,60	22,32%	0,07%	92,75%
	COMPS9024	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE LED DE 9W, FLUXO LUMINOSO DE 650 LM, NA COR BRANCA E TEMPERATURA DE COR DE 3000K, IP65, A SER DIMERIZADA. FABRICANTE: STELLA TECH. CÓD.: STH4740/30, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	21,00	R$ 330,47	R$ 404,23	R$ 8.488,83	22,32%	0,07%	92,82%
	3664	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA AP.516.37 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR , ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, E XCETO CX. DESCARGA	UN	8,00	R$ 842,66	R$ 1.030,74	R$ 8.245,92	22,32%	0,07%	92,88%
	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_12/2015	M	1.920,00	R$ 3,48	R$ 4,26	R$ 8.179,20	22,32%	0,06%	92,95%
	COMPS36035	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE N VR PARA 32 CANAIS	UN	2,00	R$ 3.301,50	R$ 4.038,39	R$ 8.076,78	22,32%	0,06%	93,01%
	COMPS3011	COMPOSIÇÃO	PISO TIPO BORDA DE PISCINA 50X63CM ANTIDERRAPANTE E CONFORTO TÉRMICO NA COR AREIA, REF. BORDA CLÁSSICA 63, LINHA ATERMICA - CASTELATTO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	63,16	R$ 101,99	R$ 124,75	R$ 7.879,21	22,32%	0,06%	93,08%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	8155	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 3,85 X 0,60M C/ 02 CUBAS 80X50X40CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁ LVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA - CONGELADOS	UN	1,00	R$ 6.410,56	R$ 7.841,40	R$ 7.841,40	22,32%	0,06%	93,14%
	11782	ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSA DOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRIC O 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXA ÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃ	M	26,00	R$ 242,91	R$ 297,13	R$ 7.725,38	22,32%	0,06%	93,20%
	494	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CH APA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINH A BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	16,00	R$ 393,73	R$ 481,61	R$ 7.705,76	22,32%	0,06%	93,26%
	1912	ORSE	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO B RANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	202,78	R$ 30,80	R$ 37,67	R$ 7.638,72	22,32%	0,06%	93,32%
	1889	ORSE	ESPELHO PLANO 4MM	M2	23,76	R$ 261,82	R$ 320,26	R$ 7.609,38	22,32%	0,06%	93,38%
	COTSV3011	COTAÇÃO	P10 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 1.50X2.10M EM ALUMÍNIO BRONZE TIPO VENEZIANA (ABRIR - 2 FOLHAS)	UN	8,00	R$ 776,90	R$ 950,31	R$ 7.602,48	22,32%	0,06%	93,44%
	COTSV3010	COTAÇÃO	P6 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 1.00X2.10M FRIGORÍFICA NA COR BRANCA (CORRER - 2 FOLHAS) - ISOREVEST OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00	R$ 3.103,51	R$ 3.796,21	R$ 7.592,42	22,32%	0,06%	93,50%
	72256	SINAPI	CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,00	R$ 44,31	R$ 54,20	R$ 7.588,00	22,32%	0,06%	93,56%
	COMPS3091	COMPOSIÇÃO	J6 – JANELA, TIPO MAXIMAR, 7 FOLHAS, EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, DIMENSÕES 5.45X1.25/2.10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 3.076,85	R$ 3.763,60	R$ 7.527,20	22,32%	0,06%	93,62%
	COTSV3029	COTAÇÃO	P17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE, CORRER, 2 FOLHAS, DIMENSÕES 3.88X2.10M; INCLUSIVE TRILHOS E PUXADOR EM AÇO INOX	UN	3,00	R$ 2.009,59	R$ 2.458,13	R$ 7.374,39	22,32%	0,06%	93,68%
	9173	ORSE	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 AC T, DA DECA OU SIMILAR	UN	32,00	R$ 186,24	R$ 227,81	R$ 7.289,92	22,32%	0,06%	93,73%
	COTIS27062	COTAÇÃO	FILTRO DESCENDENTE DN 600 - FD 060	UN	1,00	R$ 5.951,30	R$ 7.279,63	R$ 7.279,63	22,32%	0,06%	93,79%
	11850	ORSE	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 1/4"	KG	63,00	R$ 94,31	R$ 115,36	R$ 7.267,68	22,32%	0,06%	93,85%
	4429	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	59,00	R$ 100,29	R$ 122,67	R$ 7.237,53	22,32%	0,06%	93,91%
	4760	ORSE	RODAPÉ MADEIRA PAU D'ARCO, 8CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	333,56	R$ 17,67	R$ 21,61	R$ 7.208,23	22,32%	0,06%	93,96%
	8684	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	92,00	R$ 63,88	R$ 78,14	R$ 7.188,88	22,32%	0,06%	94,02%
	11152	ORSE	FORRO EM ALUMÍNIO, TIPO COLMEIA, MALHA 42X42X25MM, 625X1 250MM, COR CINZA, MARCA REFAX REF. B10 OU SIMILAR, INST ALADO	M2	38,54	R$ 152,46	R$ 186,49	R$ 7.187,32	22,32%	0,06%	94,08%
	8157	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 4,00 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁ LVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA - LAVAGEM COC ÇÃO	UN	1,00	R$ 5.872,16	R$ 7.182,83	R$ 7.182,83	22,32%	0,06%	94,13%
	11786	ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1 1/4", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDEN SADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉR ICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FI XAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇ	M	16,00	R$ 361,61	R$ 442,32	R$ 7.077,12	22,32%	0,06%	94,19%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	COMPS36060	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR 240W (70V/100V)	UN	3,00	R$ 1.921,54	R$ 2.350,43	R$ 7.051,29	22,32%	0,06%	94,24%
	COMPS30077	COMPOSIÇÃO	PORTA ACUSTICA DE DUAS FOLHAS MEDINDO 1,50X2,10M, COM FECHADURA	UN	1,00	R$ 5.629,11	R$ 7.036,39	R$ 7.036,39	22,32%	0,06%	94,30%
	9812	ORSE	PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (M ANUAL/AUTOMÁTICA), 15 CV, TRIFÁSICO	UN	3,00	R$ 1.916,36	R$ 2.344,09	R$ 7.032,27	22,32%	0,06%	94,36%
	COMPS9013	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 1 LÂMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR METÁLICO DE 400W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOE/REFRATOR EM ACRÍLICO PRISMÁTICO TRANSPARENTE. ALOJAMENTO DO REATOR NO PRÓPRIO CORPO. EQUIPADO COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 4801.1A3.500, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	6,00	R$ 921,98	R$ 1.127,77	R$ 6.766,62	22,32%	0,05%	94,41%
	9840	ORSE	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 22, PARA AR CONDICI ONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M	120,00	R$ 45,84	R$ 56,07	R$ 6.728,40	22,32%	0,05%	94,46%
	COMPS45001	COMPOSIÇÃO	SISTEMA DE EXAUSTÃO COMPLETO VAZÃO 960 M3/H , AÇO INOX, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 5.472,02	R$ 6.693,37	R$ 6.693,37	22,32%	0,05%	94,51%
	6	PRÓPRIA	ESTRUTURA EM ''PALLETS'' MODULADOS DE PLÁSTICO E CHAPAS REMOVÍVEIS 40X40CM DE PVC NA COR BRANCA, H=30MM - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO	M2	49,65	R$ 109,90	R$ 134,43	R$ 6.674,45	22,32%	0,05%	94,57%
	COTSV3016	COTAÇÃO	PT1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, 1 FOLHA, EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE COM PERFIS HORIZONTAIS DE FECHAMENTO #=2''x1'' E PERFIS ESTRUTURAIS #=3''x1'', NAS DIMENSÕES 3,50X2,00M, INCLUSIVE TRILHO EMBUTIDO NO PISO	UN	3,00	R$ 1.798,39	R$ 2.199,79	R$ 6.599,37	22,32%	0,05%	94,62%
	8250	ORSE	COLETOR SOLAR VERTICAL, PLACAS 80X200CM, PARA SIST.AQUEC IMENTO SOLAR ÁGUA, SOLETROL MAX 1,60M² OU SIMILAR - FORN ECIMENTO	UN	16,00	R$ 327,29	R$ 400,34	R$ 6.405,44	22,32%	0,05%	94,67%
	COMPS9006	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR EMBUTIDO CIRCULAR Ø=220, PARA 1 LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR 30 - 75W, EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR PRETO FOSCO LISO. MOLDURA EM ALUMÍNIO INJETADO. CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA INTERNA EM PRETO. VISOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. FIXAÇÃO POR MEIO DE ARO CHUMBADO AO PISO. NICHO Ø184 P=304 / IP65. FABRICANTE:LUMINI. CÓD.: PL 206, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	12,00	R$ 434,05	R$ 530,93	R$ 6.371,16	22,32%	0,05%	94,72%
	COMPS3089	COMPOSIÇÃO	J3 – JANELA 1.55X1.25/2.10M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR E VENEZIANA - 2 FOLHAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 867,75	R$ 1.061,43	R$ 6.368,58	22,32%	0,05%	94,77%
	COTIS27066	COTAÇÃO	TANQUE DE EQUALIZAÇAO EFLUENTE DE LAVAGEM 3,0 M3 (ENTERRADO) - TEF 030E	UN	1,00	R$ 5.187,39	R$ 6.345,22	R$ 6.345,22	22,32%	0,05%	94,82%
	COMPS30022	COMPOSIÇÃO	FIXADOR UNIVERSAL PARA SPDA, REF. TEL 5024, FAB. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	450,00	R$ 11,51	R$ 14,08	R$ 6.336,00	22,32%	0,05%	94,87%
	10341	ORSE	PERFIL EM ALUMÍNIO 4" X 2"	M	110,00	R$ 46,53	R$ 56,92	R$ 6.261,20	22,32%	0,05%	94,92%
	9897	ORSE	LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSERV)	M2	3.658,01	R$ 1,38	R$ 1,69	R$ 6.182,04	22,32%	0,05%	94,97%
	COTSV27008	COTAÇÃO	INSTALACAO E MONTAGEM - SISTEMA ITABAIANA	CJ	1,00	R$ 5.027,45	R$ 6.149,58	R$ 6.149,58	22,32%	0,05%	95,02%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIR CUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	489,00	R$ 10,08	R$ 12,33	R$ 6.029,37	22,32%	0,05%	95,07%
	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	18,00	R$ 272,48	R$ 333,30	R$ 5.999,40	22,32%	0,05%	95,11%
	COTSV3019	COTAÇÃO	J4A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO E ALUMINIO, COMPOSTO POR: JANELA 4.70X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, MODULADO, EM 2 FOLHAS SENDO AS INFERIORES TIPO CORRER (2 FOLHAS) E FIXO (2 FOLHAS) E AS SUPERIORES MAXIMAR (6 FOLHAS), INCLUSIVE COM PORTA MODULADA (2 FOLHAS DE ABRIR)	UN	1,00	R$ 4.841,10	R$ 5.921,63	R$ 5.921,63	22,32%	0,05%	95,16%
	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNEC IDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	257,66	R$ 18,59	R$ 22,74	R$ 5.859,19	22,32%	0,05%	95,21%
	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	288,00	R$ 16,59	R$ 20,29	R$ 5.843,52	22,32%	0,05%	95,25%
	75889	SINAPI	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMO TIVA - PINTURA DO TAPUME	M2	320,00	R$ 14,93	R$ 18,26	R$ 5.843,20	22,32%	0,05%	95,30%
	7150	ORSE	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃ O E REATERRO	M	100,00	R$ 46,81	R$ 57,26	R$ 5.726,00	22,32%	0,05%	95,34%
	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO E M PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	179,49	R$ 25,54	R$ 31,24	R$ 5.607,27	22,32%	0,04%	95,39%
	COMPS9019	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA URBANA, CORPO SEMI-ESFÉRICO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO. REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA, POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO. REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E MECÂNICOS. PARA 2 LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO 250W. MONTADA EM POSTE COM 2 BRAÇOS, DE 6M DE ALTURA. ACABAMENTO EM TINTA POLIESTER APLICADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR PRETO CORPO/ANEL. FORNECEDOR: ALMEC ILUMINAÇÃO. CÓD.: LUNAR LLP, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	5,00	R$ 889,27	R$ 1.087,76	R$ 5.438,80	22,32%	0,04%	95,43%
	7867	ORSE	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	7,00	R$ 631,36	R$ 772,28	R$ 5.405,96	22,32%	0,04%	95,47%
	COMPS30021	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO EM PVC REF. TEL 552, COM TAMPA TEL 536 TAMPA FF REF 300 ART C.MAX-300KG, FAB. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	59,00	R$ 74,59	R$ 91,24	R$ 5.383,16	22,32%	0,04%	95,51%
	11229	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CA T.6	UN	8,00	R$ 547,32	R$ 669,48	R$ 5.355,84	22,32%	0,04%	95,56%
	COMPS3092	COMPOSIÇÃO	J7 – JANELA 3.90X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E=6MM, MODULADO, EM 2 LINHAS, SENDO AS INFERIORES COM 3 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS; E AS SUPERIORES SENDO 5 FOLHAS MAXIMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.366,71	R$ 5.341,36	R$ 5.341,36	22,32%	0,04%	95,60%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	11271	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 4,80 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, EXCLUSIVE, T ORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO - COCÇÃO	UN	1,00	R$ 4.326,29	R$ 5.291,92	R$ 5.291,92	22,32%	0,04%	95,64%
	8409	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS 50X40X25CM , CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM AR GAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA - FRIOS	M	3,85	R$ 1.112,72	R$ 1.361,08	R$ 5.240,16	22,32%	0,04%	95,68%
	8233	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 20,00MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAG EM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUT URAS E FUNDAÇÕES	KG	653,06	R$ 6,52	R$ 7,98	R$ 5.211,42	22,32%	0,04%	95,72%
	3298	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	32,00	R$ 133,06	R$ 162,76	R$ 5.208,32	22,32%	0,04%	95,76%
	COTSV3022	COTAÇÃO	J11 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO E ALUMINIO, COMPOSTO POR: JANELA 4.05X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, MODULADO, EM 9 FOLHAS SENDO AS INFERIORES TIPO CORRER (4 FOLHAS) E AS SUPERIORES MAXIMAR (5 FOLHAS), INCLUSIVE COM PORTA MODULADA (1 FOLHA DE ABRIR)	UN	1,00	R$ 4.223,08	R$ 5.165,68	R$ 5.165,68	22,32%	0,04%	95,81%
	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	90,00	R$ 46,16	R$ 56,46	R$ 5.081,40	22,32%	0,04%	95,85%
	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PAR A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	R$ 5,83	R$ 7,13	R$ 4.991,00	22,32%	0,04%	95,88%
	11622	ORSE	FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE "9M" L=5,0CM OU SIMIL AR	M	100,00	R$ 40,53	R$ 49,58	R$ 4.958,00	22,32%	0,04%	95,92%
	3267	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA DE CONCRETO ARMA DO COM GRELHA (0,50 X 0,40 M)	M	13,00	R$ 309,68	R$ 378,80	R$ 4.924,40	22,32%	0,04%	95,96%
	COMPS3096	COMPOSIÇÃO	J13 – JANELA 3.10X1.25/2.10 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 4 FOLHAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.010,57	R$ 2.459,33	R$ 4.918,66	22,32%	0,04%	96,00%
	COMPS3132	COMPOSIÇÃO	J14 – JANELA 3.10X1.25/1.80 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 4 FOLHAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 2.010,57	R$ 2.459,33	R$ 4.918,66	22,32%	0,04%	96,04%
	72919	SINAPI	BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 10 0% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPOR TE DO SOLO	M3	99,50	R$ 40,12	R$ 49,07	R$ 4.882,27	22,32%	0,04%	96,08%
	7794	ORSE	FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 3,5CM, PARA ACABAMEN TO	M	103,00	R$ 38,71	R$ 47,35	R$ 4.877,05	22,32%	0,04%	96,12%
	8148	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,70 X 0,60M C/ 02 CUBAS 80X50X40CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁ LVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA - LAVAGEM REF EITÓRIO	UN	1,00	R$ 3.958,84	R$ 4.842,45	R$ 4.842,45	22,32%	0,04%	96,16%
	9901	ORSE	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM²	UN	32,00	R$ 122,15	R$ 149,41	R$ 4.781,12	22,32%	0,04%	96,19%
	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014	M	92,87	R$ 42,09	R$ 51,48	R$ 4.780,95	22,32%	0,04%	96,23%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	539,00	R$ 7,25	R$ 8,87	R$ 4.780,93	22,32%	0,04%	96,27%
	COMPS3074	COMPOSIÇÃO	P1A – PORTA 1.00X2.10M EM MADEIRA OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO LISO E GUARNIÇÃO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO ''OFF WHITE'' (ABRIR – 1 FOLHA), EXCETO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 774,21	R$ 947,01	R$ 4.735,05	22,32%	0,04%	96,31%
	COMPS9017	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCNETES TUBULARES DE 32W. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 3532.232.300, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	21,00	R$ 182,77	R$ 223,56	R$ 4.694,76	22,32%	0,04%	96,34%
	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, IN STALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 5	UN	646,00	R$ 5,93	R$ 7,25	R$ 4.683,50	22,32%	0,04%	96,38%
	COTIS27065	COTAÇÃO	BOMBA DOSADORA DIAFRAGMA - SISTEMA ITABAIANA	UN	4,00	R$ 947,72	R$ 1.159,25	R$ 4.637,00	22,32%	0,04%	96,42%
	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALAD O EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	102,50	R$ 36,96	R$ 45,21	R$ 4.634,03	22,32%	0,04%	96,45%
	11006	ORSE	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBR E, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA)	UN	3.000,00	R$ 1,25	R$ 1,53	R$ 4.590,00	22,32%	0,04%	96,49%
	742451	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	339,30	R$ 10,90	R$ 13,33	R$ 4.522,87	22,32%	0,04%	96,53%
	9298	ORSE	CABO COAXIAL RGC 75 OHMS	M	900,00	R$ 4,10	R$ 5,02	R$ 4.518,00	22,32%	0,04%	96,56%
	8149	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,90 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁL VULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA - COCÇÃO	UN	1,00	R$ 3.620,74	R$ 4.428,89	R$ 4.428,89	22,32%	0,03%	96,60%
	83650	SINAPI	BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD	UN	1,00	R$ 3.616,36	R$ 4.423,53	R$ 4.423,53	22,32%	0,03%	96,63%
	COTIS27060	COTAÇÃO	PRÉ-TRATAMENTO HORIZONTAL - PTH 001	UN	1,00	R$ 3.571,25	R$ 4.368,35	R$ 4.368,35	22,32%	0,03%	96,67%
	COMPS9008	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR SIMÉTRICO RETANGULAR DE 250W, 42X42X15, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. REFLETORES EM ALUMÍNIO ANODIZADOS E MARTELADO, COM LATERAIS EM ALUMÍNIO BRILHANTE. VIDRO TEMPERADO E=4MM. JUNTA PARA PROTEÇÃO IP65 DE SILICONE. BRAÇO DE INSTALAÇÃO EM AÇO ZINCADO. PARA 1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO COM BULBO CERÂMICO DE 250W E REATOR ELETROMAGNÉTICO. FABRICANTE: PHILIPS. CÓD.: MWF305 250 1XHPI-T 250W STANDARD SY, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	4,00	R$ 881,32	R$ 1.078,03	R$ 4.312,12	22,32%	0,03%	96,70%
	COMPS36077	COMPOSIÇÃO	MESA DE SOM 06 CANAIS USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 879,78	R$ 1.076,15	R$ 4.304,60	22,32%	0,03%	96,73%
	COMPS3095	COMPOSIÇÃO	J9B – JANELA 1.55X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MODULADO EM 2 FOLHAS SENDO AS INFERIORES TIPO CORRER E AS SUPERIORES MAXIMAR 2 FOLHAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.735,49	R$ 2.122,85	R$ 4.245,70	22,32%	0,03%	96,77%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	87340	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAP ISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	8,42	R$ 411,59	R$ 503,46	R$ 4.239,13	22,32%	0,03%	96,80%
	9687	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	10,00	R$ 346,38	R$ 423,69	R$ 4.236,90	22,32%	0,03%	96,83%
	COTSV3014	COTAÇÃO	P14 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA 1.50X2.10M EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO RECORTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (CORRER - 2 FOLHAS)	UN	3,00	R$ 1.133,02	R$ 1.385,91	R$ 4.157,73	22,32%	0,03%	96,87%
	4392	ORSE	TORNEIRA EM AÇO INOX COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE A LAVANCA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PRÓPRIA PARA PORTADOR ES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE). APROVADA PELA NBR905 0 - FABRIMAR, DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOR	UN	8,00	R$ 423,66	R$ 518,22	R$ 4.145,76	22,32%	0,03%	96,90%
	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AR EIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40 0 L. AF_07/2016	M3	13,59	R$ 247,82	R$ 303,13	R$ 4.118,32	22,32%	0,03%	96,93%
	740101	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BA SCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 116 32 KG	M3	2.120,00	R$ 1,56	R$ 1,91	R$ 4.049,20	22,32%	0,03%	96,96%
	84798	SINAPI	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNE CIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	R$ 217,90	R$ 266,54	R$ 3.998,10	22,32%	0,03%	97,00%
	4449	ORSE	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLU ISVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFOR ROS OU SIMILAR, INSTALADO	M2	108,05	R$ 29,90	R$ 36,57	R$ 3.951,39	22,32%	0,03%	97,03%
	8683	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 24U X 70 0MM	UN	2,00	R$ 1.586,01	R$ 1.940,01	R$ 3.880,02	22,32%	0,03%	97,06%
	2794	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMP A	UN	18,00	R$ 175,66	R$ 214,87	R$ 3.867,66	22,32%	0,03%	97,09%
	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/ 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2015	M	50,00	R$ 62,28	R$ 76,18	R$ 3.809,00	22,32%	0,03%	97,12%
	COMPS9009	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR CILÍNDRICO, COM FACHO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR 20 - 50W. CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR PRETO FOSCO LISO. VISOR EM VIDRO TEMPERADO. FIXAÇÃO POR MEIO DE ESPETO. DIMENSÕES: Ø88 / 131CM. IP65. FABRICANTE: LUMINI. CÓD.: ROCKET ESP 20, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	20,00	R$ 152,00	R$ 185,93	R$ 3.718,60	22,32%	0,03%	97,15%
	7817	ORSE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	48,00	R$ 62,31	R$ 76,22	R$ 3.658,56	22,32%	0,03%	97,18%
	11230	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT.6 C/1,50M	UN	88,00	R$ 32,90	R$ 40,24	R$ 3.541,12	22,32%	0,03%	97,20%
	COTIS27063	COTAÇÃO	SISTEMA DE LAVAGEM DE FILTRO DESCENDENTE DN 600 - SISTEMA ITABAIANA	UN	1,00	R$ 2.886,13	R$ 3.530,32	R$ 3.530,32	22,32%	0,03%	97,23%
	COMPS36083	COMPOSIÇÃO	CAIXA ACÚSTICA PASSIVA 50W C/ SUPORTE - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 277,85	R$ 339,87	R$ 3.398,70	22,32%	0,03%	97,26%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	10810	ORSE	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO, INCLUS IVE RODOPIA H=7CM TRIAGEM 02 MESA BRASIL	M2	2,73	R$ 1.017,28	R$ 1.244,34	R$ 3.397,05	22,32%	0,03%	97,29%
	COMPS9016	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA CILÍNDRICA, PARA 1 LÂMPADA HALÓGENA REFLETORA PAR 20 - 5W. CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO ATRAVÉS DO PRÓPRIO REFLETOR. FACHO DIRECIONADO PARA BAIXO. DIMENSÃO: Ø123 X A=174MM / IP23. FABRICANTE: LUMINI. CÓD.: A 005, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	12,00	R$ 229,10	R$ 280,24	R$ 3.362,88	22,32%	0,03%	97,31%
	761	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CA T.5E	UN	7,00	R$ 391,28	R$ 478,61	R$ 3.350,27	22,32%	0,03%	97,34%
	COTSV3026	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA SHAFT, TIPO ABRIR, 2 FOLHAS, EM VENEZIANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE, NAS DIMENSÕES 1,00X1,10M	UN	10,00	R$ 271,30	R$ 331,85	R$ 3.318,50	22,32%	0,03%	97,36%
	92690	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOL DADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	89,38	R$ 30,23	R$ 36,98	R$ 3.305,27	22,32%	0,03%	97,39%
	11825	ORSE	TESTEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, L=10CM (COLADO), ESP.= 2CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	20,00	R$ 134,37	R$ 164,36	R$ 3.287,20	22,32%	0,03%	97,42%
	9936	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGET AÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E DESCARGA	M2	10.600,00	R$ 0,25	R$ 0,31	R$ 3.286,00	22,32%	0,03%	97,44%
	2034	ORSE	PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM ROLO	UN	23,00	R$ 116,45	R$ 142,44	R$ 3.276,12	22,32%	0,03%	97,47%
	7384	ORSE	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSC A TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	190,00	R$ 14,08	R$ 17,22	R$ 3.271,80	22,32%	0,03%	97,49%
	COMPS36079	COMPOSIÇÃO	CAIXA 50W ATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.334,49	R$ 1.632,35	R$ 3.264,70	22,32%	0,03%	97,52%
	2726	ORSE	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM TIJOLOS MAC IÇOS ESP. = 0,20M, DIAM. INT. = 0,60M, ALTURA = 1,00M	UN	8,00	R$ 327,60	R$ 400,72	R$ 3.205,76	22,32%	0,03%	97,54%
	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇ A, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV EL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO . AF_06/2015	M	41,84	R$ 60,36	R$ 73,83	R$ 3.089,05	22,32%	0,02%	97,57%
	2266	ORSE	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	78,55	R$ 31,47	R$ 38,49	R$ 3.023,39	22,32%	0,02%	97,59%
	2390	ORSE	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM	UN	16,00	R$ 149,90	R$ 183,36	R$ 2.933,76	22,32%	0,02%	97,62%
	3745	ORSE	EXTINTOR DE AGUA PRESSSURIZADA, CAPACIDADE 10 L, TEMPO D E DESCARGA 80S, ALCANCE DO JATO 8M, INSTALADO	UN	14,00	R$ 171,18	R$ 209,39	R$ 2.931,46	22,32%	0,02%	97,64%
	737491	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,6 0X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	15,00	R$ 158,79	R$ 194,23	R$ 2.913,45	22,32%	0,02%	97,66%
	11147	ORSE	ISOLAMENTO TÉRMICO C/ POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR), E =5,0CM, COLADAS COM FRIOASFALTO DA VEDACIT OU SIMILAR	M2	45,00	R$ 52,32	R$ 64,00	R$ 2.880,00	22,32%	0,02%	97,69%
	1362	ORSE	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 35 MM (1 1/4")	M	50,00	R$ 46,18	R$ 56,49	R$ 2.824,50	22,32%	0,02%	97,71%
	2804	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,00M	UN	2,00	R$ 1.145,69	R$ 1.401,41	R$ 2.802,82	22,32%	0,02%	97,73%
	COTSV3028	COTAÇÃO	P11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR 1.50X2.10M EM ALUMÍNIO BRONZE EM CHAPA PERFURADA (1 FOLHA)	UN	3,00	R$ 751,92	R$ 919,74	R$ 2.759,22	22,32%	0,02%	97,75%
	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,00	R$ 36,86	R$ 45,09	R$ 2.750,49	22,32%	0,02%	97,77%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	56,34	R$ 39,73	R$ 48,60	R$ 2.738,12	22,32%	0,02%	97,79%
	COMPS3093	COMPOSIÇÃO	J8 – JANELA 3.90X1.25/2.10M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (MAXIMAR - 5 FOLHAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.183,35	R$ 2.670,67	R$ 2.670,67	22,32%	0,02%	97,82%
	11307	ORSE	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	UN	3,00	R$ 727,57	R$ 889,96	R$ 2.669,88	22,32%	0,02%	97,84%
	9534	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT.5E, CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M	UN	152,00	R$ 14,26	R$ 17,44	R$ 2.650,88	22,32%	0,02%	97,86%
	4275	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO, 0.30 X 0.1 2 M	UN	35,00	R$ 61,88	R$ 75,69	R$ 2.649,15	22,32%	0,02%	97,88%
	9042	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	UN	25,00	R$ 86,40	R$ 105,68	R$ 2.642,00	22,32%	0,02%	97,90%
	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM AC ABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RA MAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	35,00	R$ 61,49	R$ 75,21	R$ 2.632,35	22,32%	0,02%	97,92%
	COMPS36084	COMPOSIÇÃO	AMPLIFICADOR 200W BAIXA IMPEDÂNCIA COM USB - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.064,42	R$ 1.302,00	R$ 2.604,00	22,32%	0,02%	97,94%
	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPO RTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	78,00	R$ 27,25	R$ 33,33	R$ 2.599,74	22,32%	0,02%	97,96%
	11509	ORSE	GÁS REFRIGERANTE R22	KG	60,00	R$ 35,32	R$ 43,20	R$ 2.592,00	22,32%	0,02%	97,98%
	11227	ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM	UN	1,00	R$ 2.083,85	R$ 2.548,97	R$ 2.548,97	22,32%	0,02%	98,00%
	416	ORSE	FIO FLEXÍVEL 2 X 2,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO)	M	400,00	R$ 5,21	R$ 6,37	R$ 2.548,00	22,32%	0,02%	98,02%
	7904	ORSE	CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL -5238	UN	420,00	R$ 4,93	R$ 6,03	R$ 2.532,60	22,32%	0,02%	98,04%
	COMPS36032	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HDD 1 TB	UN	5,00	R$ 407,15	R$ 498,03	R$ 2.490,15	22,32%	0,02%	98,06%
	2033	ORSE	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	UN	49,00	R$ 41,17	R$ 50,36	R$ 2.467,64	22,32%	0,02%	98,08%
	9824	ORSE	MASSA 3M PARA CALAFETAÇÃO (FORNECIMENTO)	KG	20,00	R$ 100,19	R$ 122,55	R$ 2.451,00	22,32%	0,02%	98,10%
	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRET O ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,12	R$ 8,73	R$ 10,68	R$ 2.447,00	22,32%	0,02%	98,12%
	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃ O. AF_06/2014	M2	1.191,21	R$ 1,68	R$ 2,05	R$ 2.441,98	22,32%	0,02%	98,14%
	10810	ORSE	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO, INCLUS IVE RODOPIA H=7CM - CONGELADOS	M2	1,95	R$ 1.017,28	R$ 1.244,34	R$ 2.426,46	22,32%	0,02%	98,16%
	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	R$ 9,88	R$ 12,09	R$ 2.418,00	22,32%	0,02%	98,18%
	755	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC	UN	3,00	R$ 654,15	R$ 800,16	R$ 2.400,48	22,32%	0,02%	98,20%
	COTSV3023	COTAÇÃO	J12 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO E ALUMINIO, COMPOSTO POR: JANELA 4.70X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, MODULADO, EM 10 FOLHAS SENDO AS INFERIORES TIPO CORRER (4 FOLHAS) E AS SUPERIORES MAXIMAR (6 FOLHAS), INCLUSIVE COM PORTA MODULADA (2 FOLHAS DE ABRIR)	UN	4,00	R$ 484,11	R$ 592,16	R$ 2.368,64	22,32%	0,02%	98,21%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	9508	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 35MM², 8,7/15KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR)	M	50,00	R$ 38,37	R$ 46,93	R$ 2.346,50	22,32%	0,02%	98,23%
	93243	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) E M CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 02/2016	UN	1,00	R$ 1.904,16	R$ 2.329,17	R$ 2.329,17	22,32%	0,02%	98,25%
	824	ORSE	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCI DA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSI VE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	UN	3,00	R$ 634,68	R$ 776,34	R$ 2.329,02	22,32%	0,02%	98,27%
	COMPS36078	COMPOSIÇÃO	KIT SUBWOOFER 300+300W (600W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O	UN	3,00	R$ 633,22	R$ 774,55	R$ 2.323,65	22,32%	0,02%	98,29%
	1714	ORSE	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 100 PESS OAS (V=5290 LITROS)	UN	1,00	R$ 1.896,51	R$ 2.319,81	R$ 2.319,81	22,32%	0,02%	98,31%
	COMPS36065	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BLINDADO BALANCEADO 2X 22AWG	UN	300,00	R$ 6,21	R$ 7,60	R$ 2.280,00	22,32%	0,02%	98,32%
	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUB OS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM R AMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCL USIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2 015	M	101,83	R$ 18,19	R$ 22,25	R$ 2.265,72	22,32%	0,02%	98,34%
	8121	ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁL VULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA - DOCES E LATI CÍNIOS	UN	1,00	R$ 1.851,15	R$ 2.264,33	R$ 2.264,33	22,32%	0,02%	98,36%
	92666	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	R$ 48,21	R$ 58,97	R$ 2.240,86	22,32%	0,02%	98,38%
	9510	ORSE	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" X 3M	UN	5,00	R$ 363,44	R$ 444,56	R$ 2.222,80	22,32%	0,02%	98,40%
	12007	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CH APA DE AÇO GALVANIZ. COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA ATÉ 200A, MEDINDO:1000X800X200CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	R$ 1.794,79	R$ 2.195,39	R$ 2.195,39	22,32%	0,02%	98,41%
	COMPS30025	COMPOSIÇÃO	POLIURETANO BISNAGA DE 310ML (SIKAFLEX OU SIMILAR) REF. TEL 5905, FAB. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	R$ 35,37	R$ 43,26	R$ 2.163,00	22,32%	0,02%	98,43%
	434	ORSE	FORNECIMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONE CTOR	UN	59,00	R$ 29,73	R$ 36,37	R$ 2.145,83	22,32%	0,02%	98,45%
	COMPS36080	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE SOM 50W PASSIVA ACOPLADA - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO	UN	2,00	R$ 871,92	R$ 1.066,53	R$ 2.133,06	22,32%	0,02%	98,46%
	83633	SINAPI	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIX A DN=75MM	UN	1,00	R$ 1.738,88	R$ 2.127,00	R$ 2.127,00	22,32%	0,02%	98,48%
	11138	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 26,6 E 38,1 KW	UN	1,00	R$ 1.731,31	R$ 2.117,74	R$ 2.117,74	22,32%	0,02%	98,50%
	10725	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR BNC DE SOLDA P/CFT V	UN	100,00	R$ 17,26	R$ 21,11	R$ 2.111,00	22,32%	0,02%	98,51%
	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,00	R$ 19,54	R$ 23,90	R$ 2.031,50	22,32%	0,02%	98,53%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	COMPS9023	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL DE 70W. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTIXA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 8009.1A5.110, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	6,00	R$ 276,17	R$ 337,81	R$ 2.026,86	22,32%	0,02%	98,55%
	10810	ORSE	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO, INCLUS IVE RODOPIA H=7CM - DOCES E LATICÍNIOS	M2	1,61	R$ 1.017,28	R$ 1.244,34	R$ 2.003,39	22,32%	0,02%	98,56%
	9045	ORSE	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAV AÇÃO E REATERRO	M	100,00	R$ 16,01	R$ 19,58	R$ 1.958,00	22,32%	0,02%	98,58%
	COTSV3021	COTAÇÃO	J10 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE VIDRO E ALUMINIO, COMPOSTO POR: JANELA 1.55X2.50/0.85M EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO NA COR VERDE ÁGUA E= 6MM, MODULADO, EM 5 FOLHAS TIPO MAXIMAR (5 FOLHAS DE TAMANHOS VARIAVEIS), INCLUSIVE COM PORTA MODULADA (1 FOLHA DE ABRIR)	UN	1,00	R$ 1.596,53	R$ 1.952,88	R$ 1.952,88	22,32%	0,02%	98,59%
	COMPS36086	COMPOSIÇÃO	MULTICABO C/ MEDUSA 16 VIAS X 50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.595,07	R$ 1.951,09	R$ 1.951,09	22,32%	0,02%	98,61%
	12006	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CH APA DE AÇO GALVANIZ. COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA ATÉ 100A, MEDINDO:500X500X200CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	2,00	R$ 770,24	R$ 942,16	R$ 1.884,32	22,32%	0,01%	98,62%
	9845	ORSE	GRELHA DE INSUFLAMENTO DUPLA COM REGISTRO 300X300MM - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R$ 83,16	R$ 101,72	R$ 1.830,96	22,32%	0,01%	98,64%
	8902	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300 A COM CAIXA MOLDAD A 10 KA	UN	1,00	R$ 1.480,63	R$ 1.811,11	R$ 1.811,11	22,32%	0,01%	98,65%
	10810	ORSE	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO, INCLUS IVE RODOPIA H=7CM - LAVAGEM COCÇÃO	M2	1,44	R$ 1.017,28	R$ 1.244,34	R$ 1.791,85	22,32%	0,01%	98,67%
	COMPS9010	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W, DUPLAS, 2 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTIXA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. COM REATOR ELETROMAGNÉTICO. L= Ø270 X A= 142MM / NICHO: Ø230MM. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 8014.2C3.100, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	12,00	R$ 121,20	R$ 148,25	R$ 1.779,00	22,32%	0,01%	98,68%
	93585	SINAPI	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE IRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	3,00	R$ 484,66	R$ 592,84	R$ 1.778,52	22,32%	0,01%	98,69%
	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R$ 14,49	R$ 17,72	R$ 1.772,00	22,32%	0,01%	98,71%
	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVE L DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_11/2016	UN	72,00	R$ 20,12	R$ 24,61	R$ 1.771,92	22,32%	0,01%	98,72%
	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACA BAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAM AL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	22,00	R$ 64,70	R$ 79,14	R$ 1.741,08	22,32%	0,01%	98,74%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	COMPS36031	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MODULO MINI-GBIC GIGABIT MU LTIMODO	UN	6,00	R$ 236,52	R$ 289,31	R$ 1.735,86	22,32%	0,01%	98,75%
	COMPS3125	COMPOSIÇÃO	P7 - PORTA 1.50X2.10M EM ALUMINIO ANODIZADO (VAI E VEM – 2 FOLHAS), COM VISOR EM VIDRO INCOLOR 12M, DIM. 30X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.416,29	R$ 1.732,41	R$ 1.732,41	22,32%	0,01%	98,76%
	10446	ORSE	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UN	6,00	R$ 234,75	R$ 287,15	R$ 1.722,90	22,32%	0,01%	98,78%
	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABA MENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCI MENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	15,00	R$ 92,83	R$ 113,55	R$ 1.703,25	22,32%	0,01%	98,79%
	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM A CABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR OCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00	R$ 124,69	R$ 152,52	R$ 1.677,72	22,32%	0,01%	98,80%
	802	ORSE	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS INOX, 110V, MAST ERFRIO OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 654,35	R$ 800,40	R$ 1.600,80	22,32%	0,01%	98,82%
	4853	ORSE	TANQUE DE LOUÇA (DECA REF. TQ 11) COM COLUNA (DECA REF. CT 11), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILAR ES	UN	3,00	R$ 435,83	R$ 533,11	R$ 1.599,33	22,32%	0,01%	98,83%
	7784	ORSE	RODOPIA EM GRANITO BRANCO POLAR, H = 10 CM, E= 2CM, APLI CADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	35,00	R$ 37,17	R$ 45,47	R$ 1.591,45	22,32%	0,01%	98,84%
	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	18,00	R$ 71,85	R$ 87,89	R$ 1.582,02	22,32%	0,01%	98,85%
	2490	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S-7 (FISCHER OU SIMILAR)	UN	450,00	R$ 2,86	R$ 3,50	R$ 1.575,00	22,32%	0,01%	98,87%
	9427	ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	UN	311,00	R$ 4,12	R$ 5,04	R$ 1.567,44	22,32%	0,01%	98,88%
	7612	ORSE	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UN	5,00	R$ 256,17	R$ 313,35	R$ 1.566,75	22,32%	0,01%	98,89%
	7819	ORSE	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF . MOPA OU SIMILAR)	UN	88,00	R$ 14,43	R$ 17,65	R$ 1.553,20	22,32%	0,01%	98,90%
	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVAN IZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTA LACAO	UN	5,00	R$ 250,72	R$ 306,68	R$ 1.533,40	22,32%	0,01%	98,92%
	COTSV3037	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE JANELA PARA CABINE TECNICA DE AUDITORIO, FORMADA POR: GRADE EM MADEIRA MACIÇA FREIJO, VIDRO FLOAT LAMINADO COM PELICULA PVB 4MM+8MM E VIDRO FLOAT LAMINADO COM PELICULA PVB 6MM+8MM COM ISOLAMENTO EM BORRACHAS DE NEOPRENE E PREENCHIMENTO INTERIOR COM PEDRAS DE SILICA - DIMENSÕES 1,30 X 1,00M	UN	1,00	R$ 1.250,00	R$ 1.529,00	R$ 1.529,00	22,32%	0,01%	98,93%
	9048	ORSE	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE C OBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)	UN	56,00	R$ 21,63	R$ 26,46	R$ 1.481,76	22,32%	0,01%	98,94%
	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10 0 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM AL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	R$ 30,03	R$ 36,73	R$ 1.469,20	22,32%	0,01%	98,95%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUP ORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	R$ 24,87	R$ 30,42	R$ 1.460,16	22,32%	0,01%	98,96%
	COMPS3079	COMPOSIÇÃO	P3 – PORTA 1.50X2.10M EM MADEIRA OCA REVESTIDA COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO "OFF WHITE" EM TODA SUA ESTRUTURA (ABRIR – 2 FOLHAS), EXCETO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.188,87	R$ 1.454,23	R$ 1.454,23	22,32%	0,01%	98,97%
	796	ORSE	TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	UN	27,00	R$ 43,71	R$ 53,47	R$ 1.443,69	22,32%	0,01%	98,98%
	98	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	3,89	R$ 292,45	R$ 357,72	R$ 1.391,53	22,32%	0,01%	99,00%
	890	ORSE	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 2 1/2" (65MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,35MM, 6,23KG/M, NBR-5580	M	18,00	R$ 63,07	R$ 77,15	R$ 1.388,70	22,32%	0,01%	99,01%
	COTSV3015	COTAÇÃO	P15 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=12MM, CORRER, 1 FOLHA, DIMENSÕES 1.50X2.10M; INCLUSIVE TRILHOS E PUXADOR EM AÇO INOX	UN	1,00	R$ 1.133,02	R$ 1.385,91	R$ 1.385,91	22,32%	0,01%	99,02%
	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	120,00	R$ 9,25	R$ 11,31	R$ 1.357,20	22,32%	0,01%	99,03%
	2031	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SABONETEIRA DE LOUÇA (DECA REF A180) OU SIMILAR	UN	41,00	R$ 26,90	R$ 32,90	R$ 1.348,90	22,32%	0,01%	99,04%
	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERE NCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMIL AR	UN	10,00	R$ 109,28	R$ 133,67	R$ 1.336,70	22,32%	0,01%	99,05%
	762	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	47,00	R$ 23,21	R$ 28,39	R$ 1.334,33	22,32%	0,01%	99,06%
	10422	ORSE	FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECI MENTO	M	761,00	R$ 1,43	R$ 1,75	R$ 1.331,75	22,32%	0,01%	99,07%
	COMPS36036	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE N VR PARA 16 CANAIS	UN	1,00	R$ 1.088,30	R$ 1.331,21	R$ 1.331,21	22,32%	0,01%	99,08%
	72269	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FOR NECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00	R$ 29,33	R$ 35,88	R$ 1.291,68	22,32%	0,01%	99,09%
	10765	ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HO RA	UN	32,00	R$ 32,87	R$ 40,21	R$ 1.286,72	22,32%	0,01%	99,10%
	11736	ORSE	BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E = 2CM	M2	3,48	R$ 300,51	R$ 367,58	R$ 1.279,18	22,32%	0,01%	99,11%
	320	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE MUFLA INTERNA PARA CABO 25MM ² - 4.16 KV	UN	3,00	R$ 347,41	R$ 424,95	R$ 1.274,85	22,32%	0,01%	99,12%
	197	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO APARELHADO, C/ RIPÃO 3,5 X 5,5CM E RIPA 5 X 1,5CM, EXCL USIVE PEÇAS PRINCIPAIS	M2	15,00	R$ 69,24	R$ 84,69	R$ 1.270,35	22,32%	0,01%	99,13%
	72259	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORN ECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,00	R$ 11,32	R$ 13,85	R$ 1.246,50	22,32%	0,01%	99,14%
	355	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	M	80,00	R$ 12,71	R$ 15,55	R$ 1.244,00	22,32%	0,01%	99,15%
	1562	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁ RIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	35,00	R$ 28,87	R$ 35,31	R$ 1.235,85	22,32%	0,01%	99,16%
	2650	ORSE	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMB A CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-3,4)(1 7-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-8,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTID A DIRETA	UN	1,00	R$ 1.003,58	R$ 1.227,58	R$ 1.227,58	22,32%	0,01%	99,17%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	1588	ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRI O, DIÂM = 100 X 50MM	UN	32,00	R$ 31,35	R$ 38,35	R$ 1.227,20	22,32%	0,01%	99,18%
	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16,00	R$ 62,21	R$ 76,10	R$ 1.217,60	22,32%	0,01%	99,19%
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNEC IDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	78,57	R$ 12,63	R$ 15,45	R$ 1.213,91	22,32%	0,01%	99,20%
	720	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR)	UN	82,00	R$ 12,02	R$ 14,70	R$ 1.205,40	22,32%	0,01%	99,21%
	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R$ 243,91	R$ 298,35	R$ 1.193,40	22,32%	0,01%	99,22%
	8327	ORSE	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/300 - FORNECIMENTO E A SSENTAMENTO	UN	1,00	R$ 973,42	R$ 1.190,69	R$ 1.190,69	22,32%	0,01%	99,23%
	COMPS9022	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA CILÍNDRICA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W. CANOPLA EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO CILINDRICO LEITOSO. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 8051.1A1.440, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	4,00	R$ 238,67	R$ 291,94	R$ 1.167,76	22,32%	0,01%	99,24%
	11412	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO	M	115,00	R$ 8,08	R$ 9,88	R$ 1.136,20	22,32%	0,01%	99,25%
	758	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 5 70MM (GABINETE)	UN	1,00	R$ 927,85	R$ 1.134,95	R$ 1.134,95	22,32%	0,01%	99,25%
	92890	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROS QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_12/2015	UN	8,00	R$ 115,59	R$ 141,39	R$ 1.131,12	22,32%	0,01%	99,26%
	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JU NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	75,00	R$ 12,30	R$ 15,05	R$ 1.128,75	22,32%	0,01%	99,27%
	72272	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	92,00	R$ 9,92	R$ 12,13	R$ 1.115,96	22,32%	0,01%	99,28%
	COTSV3027	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA SHAFT, TIPO ABRIR, 2 FOLHAS, EM VENEZIANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE, NAS DIMENSÕES 0,66X1,10M	UN	5,00	R$ 179,06	R$ 219,02	R$ 1.095,10	22,32%	0,01%	99,29%
	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00	R$ 59,64	R$ 72,95	R$ 1.094,25	22,32%	0,01%	99,30%
	9005	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	2,00	R$ 436,78	R$ 534,27	R$ 1.068,54	22,32%	0,01%	99,31%
	372	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	UN	405,00	R$ 2,09	R$ 2,56	R$ 1.036,80	22,32%	0,01%	99,32%
	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 0 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	161,00	R$ 5,25	R$ 6,42	R$ 1.033,62	22,32%	0,01%	99,32%
	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (3,30+3,30)X0, 60 - COZINHA PILOTO	M2	3,96	R$ 212,80	R$ 260,30	R$ 1.030,79	22,32%	0,01%	99,33%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	COMPS9025	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUIR COM 3 FOCOS ORIENTÁVEIS, PARA 3 LÂMPADAS PAR 20 - 50W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 8220.3A1.11B, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	3,00	R$ 278,73	R$ 340,94	R$ 1.022,82	22,32%	0,01%	99,34%
	9422	ORSE	TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N -4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	UN	21,00	R$ 39,81	R$ 48,70	R$ 1.022,70	22,32%	0,01%	99,35%
	11848	ORSE	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	90,00	R$ 9,28	R$ 11,35	R$ 1.021,50	22,32%	0,01%	99,36%
	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPO RTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	R$ 21,87	R$ 26,75	R$ 1.016,50	22,32%	0,01%	99,36%
	741305	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R$ 103,21	R$ 126,25	R$ 1.010,00	22,32%	0,01%	99,37%
	10793	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	88,00	R$ 9,27	R$ 11,34	R$ 997,92	22,32%	0,01%	99,38%
	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R$ 161,49	R$ 197,53	R$ 987,65	22,32%	0,01%	99,39%
	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0.12 X 0.12 M, E=2MM	UN	42,00	R$ 18,76	R$ 22,95	R$ 963,90	22,32%	0,01%	99,40%
	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM - COZINHA PILO TO	M2	3,70	R$ 212,80	R$ 260,30	R$ 963,11	22,32%	0,01%	99,40%
	3775	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRIC O 25 KV	UN	9,00	R$ 86,35	R$ 105,62	R$ 950,58	22,32%	0,01%	99,41%
	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	1,98	R$ 386,71	R$ 473,02	R$ 936,58	22,32%	0,01%	99,42%
	COMPS30073	COMPOSIÇÃO	CONFECÇÃO DE PORTA DUAS FOLHAS MEDINDO 1,50X2,10M, COM TELA EM MALHA DE 13MM E ARAME 12, CHAPA 16, VER DETALHAMENTO	M	1,00	R$ 740,96	R$ 926,20	R$ 926,20	22,32%	0,01%	99,43%
	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,0M COM CONECTOR	UN	18,00	R$ 41,66	R$ 50,96	R$ 917,28	22,32%	0,01%	99,43%
	9900	ORSE	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	171,00	R$ 4,37	R$ 5,35	R$ 914,85	22,32%	0,01%	99,44%
	COMPS9021	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCNETES TUBULARES DE 28W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. FABRICANTE: ITAIM. CÓD.: 3006.228.300, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UND	3,00	R$ 248,23	R$ 303,63	R$ 910,89	22,32%	0,01%	99,45%
	704	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	255,00	R$ 2,90	R$ 3,55	R$ 905,25	22,32%	0,01%	99,45%
	COMPS36062	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA 60W DE DUAS VIAS, COM ÂNGULO DE DISPERSÃO AJUSTÁVELPREPARADA PARA AM BIENTES COM MAIOR UMIDADE COM PROTEÇÃO IPX4.	UN	4,00	R$ 184,94	R$ 226,22	R$ 904,88	22,32%	0,01%	99,46%
	COMPS3133	COMPOSIÇÃO	J15 - JANELA 1.50X1.10/1.00 EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO ESPELHADO VERDE ÁGUA E= 6MM (CORRER - 2 FOLHAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 364,37	R$ 445,70	R$ 891,40	22,32%	0,01%	99,47%
	10452	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 25 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURA S E FUNDAÇÕES	KG	102,27	R$ 7,07	R$ 8,65	R$ 884,64	22,32%	0,01%	99,47%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	7875	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRÃO NEMA (AM ERICANO - LINHA PRETA), 10KA	UN	2,00	R$ 361,23	R$ 441,86	R$ 883,72	22,32%	0,01%	99,48%
	COMPS36088	COMPOSIÇÃO	CONECTOR P10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 71,33	R$ 87,25	R$ 872,50	22,32%	0,01%	99,49%
	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INS TALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	R$ 21,15	R$ 25,87	R$ 853,71	22,32%	0,01%	99,50%
	COMPS3077	COMPOSIÇÃO	P1D – PORTA 0.60X2.10M EM MADEIRA OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO LISO EGUARNIÇÃO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO ''OFF WHITE'' (ABRIR – 1 FOLHA), EXCETO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 694,61	R$ 849,65	R$ 849,65	22,32%	0,01%	99,50%
	9915	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO P OLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR	UN	3,00	R$ 228,96	R$ 280,06	R$ 840,18	22,32%	0,01%	99,51%
	5051	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, LARG=0,60 P ARA PIA OU LAVATÓRIO (2,70+3,05) - COZINHA PILOTO	M	5,75	R$ 118,62	R$ 145,10	R$ 834,33	22,32%	0,01%	99,52%
	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO. AF_12/2015	M	6,00	R$ 112,70	R$ 137,85	R$ 827,10	22,32%	0,01%	99,52%
	73548	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, I NCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	1,38	R$ 481,69	R$ 589,20	R$ 813,10	22,32%	0,01%	99,53%
	9823	ORSE	FORNECIMENTO DE GÁS NITROGENIO	M³	30,00	R$ 22,00	R$ 26,91	R$ 807,30	22,32%	0,01%	99,53%
	9383	ORSE	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR	UN	24,00	R$ 27,47	R$ 33,60	R$ 806,40	22,32%	0,01%	99,54%
	7861	ORSE	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	6,00	R$ 108,95	R$ 133,27	R$ 799,62	22,32%	0,01%	99,55%
	COMPS30072	COMPOSIÇÃO	REDE DE ALIMENTAÇÃO DO TRANSFORMADOR PARTINDO DO CUBÍCULO DE DISJUNÇÃO ATÉ O MESMO INCLUSIVE:CABO EPR 25MM² - 12/20KV	M	15,00	R$ 43,54	R$ 53,26	R$ 798,90	22,32%	0,01%	99,55%
	10325	ORSE	TOMADA PARA LÓGICA, PARA PISO, COM PLACA EM METAL E CAIX A PVC	UN	10,00	R$ 64,92	R$ 79,41	R$ 794,10	22,32%	0,01%	99,56%
	11679	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	R$ 6,45	R$ 7,89	R$ 789,00	22,32%	0,01%	99,57%
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	R$ 15,68	R$ 19,18	R$ 767,20	22,32%	0,01%	99,57%
	92678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA , DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 69,22	R$ 84,67	R$ 762,03	22,32%	0,01%	99,58%
	10810	ORSE	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, ACABAMENTO POLIDO, INCLUS IVE RODOPIA H=7CM - LAVAGEM REFEITÓRIO	M2	0,61	R$ 1.017,28	R$ 1.244,34	R$ 759,05	22,32%	0,01%	99,58%
	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTA LADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_06/2016	UN	3,00	R$ 206,65	R$ 252,77	R$ 758,31	22,32%	0,01%	99,59%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	92679	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA , DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRI NKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 102,46	R$ 125,33	R$ 751,98	22,32%	0,01%	99,60%
	650	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	18,00	R$ 34,14	R$ 41,76	R$ 751,68	22,32%	0,01%	99,60%
	8438	ORSE	VALVULA GAVETA P/BLOQUEIO D=3/4", CLASSE 200, MARCA MIPE L OU SIMILAR	UN	9,00	R$ 68,19	R$ 83,41	R$ 750,69	22,32%	0,01%	99,61%
	11401	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM² - 12KV/20KV/90°	M	15,00	R$ 40,90	R$ 50,03	R$ 750,45	22,32%	0,01%	99,61%
	COMPS36076	COMPOSIÇÃO	MESA DE SOM 12 CANAIS USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 611,46	R$ 747,94	R$ 747,94	22,32%	0,01%	99,62%
	487	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, DIM. 0,60X0,60X0,40M E XCETO MATERIAIS	UN	1,00	R$ 599,52	R$ 733,33	R$ 733,33	22,32%	0,01%	99,63%
	7750	ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	UN	152,00	R$ 3,89	R$ 4,76	R$ 723,52	22,32%	0,01%	99,63%
	21	PRÓPRIA	VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA COM TRAVA DE SEGURANÇA ANTI-QUEIMADURA COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TRAVA DE S EGURANÇA A 38°C. PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADA: 1 A 5 BAR. PRESSÃO DE TRABALHO: 10 BARE EMMETI OU EQUIVALE NTE TECNICO - FORNECIMEN	UN	1,00	R$ 582,86	R$ 712,95	R$ 712,95	22,32%	0,01%	99,64%
	COMPS36038	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR UHF 8	UN	1,00	R$ 574,39	R$ 702,59	R$ 702,59	22,32%	0,01%	99,64%
	8440	ORSE	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	92,00	R$ 6,22	R$ 7,61	R$ 700,12	22,32%	0,01%	99,65%
	92685	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/ 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 95,08	R$ 116,30	R$ 697,80	22,32%	0,01%	99,65%
	6092	ORSE	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO DIMENSÕES 0,60X1,00X1, 00M, PARA LIGAÇÕES DE GRANDES CONSUMIDORES	UN	1,00	R$ 570,21	R$ 697,48	R$ 697,48	22,32%	0,01%	99,66%
	COMPS36053	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA T 1GHZ SOLDER BACK	UN	13,00	R$ 43,36	R$ 53,04	R$ 689,52	22,32%	0,01%	99,66%
	8439	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8 U X 450MM	UN	1,00	R$ 560,39	R$ 685,47	R$ 685,47	22,32%	0,01%	99,67%
	9092	ORSE	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 3 00, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	R$ 559,92	R$ 684,89	R$ 684,89	22,32%	0,01%	99,68%
	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNEC IDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	R$ 27,61	R$ 33,77	R$ 675,40	22,32%	0,01%	99,68%
	COMPS36007	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 50 DB	UN	1,00	R$ 552,09	R$ 675,32	R$ 675,32	22,32%	0,01%	99,69%
	COMPS36087	COMPOSIÇÃO	CONECTOR SPEAKON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 89,91	R$ 109,98	R$ 659,88	22,32%	0,01%	99,69%
	COMPS3136	COMPOSIÇÃO	P16 - PORTA TIPO ABRIR, 1 FOLHA, EM VENEZIANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE, NAS DIMENSÕES 0,70X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 535,43	R$ 654,94	R$ 654,94	22,32%	0,01%	99,70%
	9093	ORSE	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	R$ 527,74	R$ 645,53	R$ 645,53	22,32%	0,01%	99,70%
	COMPS36085	COMPOSIÇÃO	AMPLIFICADOR 100W BAIXA IMPEDÂNCIA COM USB - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 525,91	R$ 643,29	R$ 643,29	22,32%	0,01%	99,71%
	1479	ORSE	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL, BRONZE, D = 63 MM (2 1/2")	UN	2,00	R$ 260,39	R$ 318,51	R$ 637,02	22,32%	0,01%	99,71%
	357	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	27,00	R$ 19,28	R$ 23,58	R$ 636,66	22,32%	0,01%	99,72%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	9484	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DE MÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVIN IL OU SIMILAR)	M2	33,56	R$ 15,38	R$ 18,81	R$ 631,26	22,32%	0,00%	99,72%
	COTSV3017	COTAÇÃO	PT2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, 1 FOLHA, EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRONZE COM PERFIS HORIZONTAIS DE FECHAMENTO #=2''x1'' E PERFIS ESTRUTURAIS #=3''x1'', NAS DIMENSÕES 1,00X2,00M, INCLUSIVE TRILHO EMBUTIDO NO PISO	UN	1,00	R$ 513,83	R$ 628,51	R$ 628,51	22,32%	0,00%	99,73%
	72260	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORN ECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00	R$ 11,28	R$ 13,80	R$ 621,00	22,32%	0,00%	99,73%
	8751	ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 12 KG	UN	2,00	R$ 250,37	R$ 306,25	R$ 612,50	22,32%	0,00%	99,74%
	9832	ORSE	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	450,00	R$ 1,11	R$ 1,36	R$ 612,00	22,32%	0,00%	99,74%
	2391	ORSE	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM	UN	8,00	R$ 62,13	R$ 76,00	R$ 608,00	22,32%	0,00%	99,75%
	1695	ORSE	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARC A AKROS OU SIMILAR	UN	15,00	R$ 32,63	R$ 39,91	R$ 598,65	22,32%	0,00%	99,75%
	19	PRÓPRIA	VÁLVULA DESVIADORA COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TEMPERA TURA SAÍDA: 45°C. PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 10 BAR. PR ESSÃO DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADA: 1-5 BAR. TEMPERATURA MÁXIMA DE ENTRADA: 100° C, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALE NTE TECNICO - FORNECIME	UN	1,00	R$ 483,58	R$ 591,52	R$ 591,52	22,32%	0,00%	99,76%
	694	ORSE	FORNECIMENTO DE PATH CABLE CAT.5E C/1,5M	UN	55,00	R$ 8,78	R$ 10,74	R$ 590,70	22,32%	0,00%	99,76%
	92346	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROS QUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 51,84	R$ 63,41	R$ 570,69	22,32%	0,00%	99,76%
	8681	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5 U X 350MM	UN	1,00	R$ 456,00	R$ 557,78	R$ 557,78	22,32%	0,00%	99,77%
	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014	M	21,16	R$ 21,24	R$ 25,98	R$ 549,74	22,32%	0,00%	99,77%
	83443	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00	R$ 37,13	R$ 45,42	R$ 545,04	22,32%	0,00%	99,78%
	10909	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIX A 4" X 2"	UN	109,00	R$ 4,01	R$ 4,91	R$ 535,19	22,32%	0,00%	99,78%
	380	ORSE	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"	UN	28,00	R$ 15,57	R$ 19,05	R$ 533,40	22,32%	0,00%	99,79%
	COMPS30080	COMPOSIÇÃO	TELA MALHA DE 1./2" ARAME # 12 BWG FIXADA COM CANTONEIRA E INSTALADA	M2	4,50	R$ 93,51	R$ 116,89	R$ 526,01	22,32%	0,00%	99,79%
	COMPS36063	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE COM GONGO MODELO EC-100M FABRICANTE TOA OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	1,00	R$ 416,13	R$ 509,01	R$ 509,01	22,32%	0,00%	99,79%
	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00	R$ 17,86	R$ 21,85	R$ 502,55	22,32%	0,00%	99,80%
	374	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	UN	99,00	R$ 4,05	R$ 4,95	R$ 490,05	22,32%	0,00%	99,80%
	COMPS36081	COMPOSIÇÃO	SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA ACÚSTICA - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO	UN	5,00	R$ 79,96	R$ 97,81	R$ 489,05	22,32%	0,00%	99,81%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1 00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	R$ 15,75	R$ 19,27	R$ 481,75	22,32%	0,00%	99,81%
	8343	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.70 X 0.70 X 0.80M	UN	1,00	R$ 393,68	R$ 481,55	R$ 481,55	22,32%	0,00%	99,81%
	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAM AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UN	36,00	R$ 10,91	R$ 13,35	R$ 480,60	22,32%	0,00%	99,82%
	16	PRÓPRIA	VÁLVULA ELIMINADORA DE AR - VENTOSA (RESPIRO) COM SEGUIN TES ESPECIFICAÇÕES: TEMPERATURA MÁXIMA: 110°C. PRESSÃO M ÁXIMA DE TRABALHO: 10 BAR, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALE NTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 96,40	R$ 117,92	R$ 471,68	22,32%	0,00%	99,82%
	10423	ORSE	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PA RA NEUTRO - FORNECIMENTO	M	1,00	R$ 385,00	R$ 470,93	R$ 470,93	22,32%	0,00%	99,82%
	91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALAD O EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,45	R$ 45,35	R$ 55,47	R$ 468,72	22,32%	0,00%	99,83%
	72262	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORN ECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00	R$ 11,85	R$ 14,49	R$ 463,68	22,32%	0,00%	99,83%
	11736	ORSE	BANCADA EM GRANITO BRANCO POLAR, E = 2CM	M2	1,20	R$ 300,51	R$ 367,58	R$ 441,10	22,32%	0,00%	99,84%
	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRI A OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00	R$ 343,54	R$ 420,22	R$ 420,22	22,32%	0,00%	99,84%
	8058	ORSE	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 341,93	R$ 418,25	R$ 418,25	22,32%	0,00%	99,84%
	2798	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.80M	UN	1,00	R$ 338,97	R$ 414,63	R$ 414,63	22,32%	0,00%	99,85%
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, IN STALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 5	UN	37,00	R$ 9,10	R$ 11,13	R$ 411,81	22,32%	0,00%	99,85%
	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R$ 41,72	R$ 51,03	R$ 408,24	22,32%	0,00%	99,85%
	92353	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), C ONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R$ 83,17	R$ 101,73	R$ 406,92	22,32%	0,00%	99,86%
	654	ORSE	CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4" X 2" C/TAMPA CEGA, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	43,00	R$ 7,68	R$ 9,39	R$ 403,77	22,32%	0,00%	99,86%
	4119	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	R$ 10,84	R$ 13,26	R$ 397,80	22,32%	0,00%	99,86%
	723	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETR ODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	92,00	R$ 3,50	R$ 4,28	R$ 393,76	22,32%	0,00%	99,86%
	1361	ORSE	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 28 MM (1")	M	10,00	R$ 31,71	R$ 38,79	R$ 387,90	22,32%	0,00%	99,87%
	9424	ORSE	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "T" DE 1"	UN	17,00	R$ 18,55	R$ 22,69	R$ 385,73	22,32%	0,00%	99,87%
	92701	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA , DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R$ 19,57	R$ 23,94	R$ 383,04	22,32%	0,00%	99,87%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	11151	ORSE	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO	UN	1,00	R$ 304,09	R$ 371,96	R$ 371,96	22,32%	0,00%	99,88%
	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	34,00	R$ 8,85	R$ 10,83	R$ 368,22	22,32%	0,00%	99,88%
	9043	ORSE	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 1 1/2"	UN	30,00	R$ 9,94	R$ 12,16	R$ 364,80	22,32%	0,00%	99,88%
	COMPS36068	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR CANNON XLR MACHO	UN	22,00	R$ 13,24	R$ 16,20	R$ 356,40	22,32%	0,00%	99,89%
	1541	ORSE	JOELHO 90° C/VISITA, PVC SOLDÁVEL, P/ESGOTO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	11,00	R$ 26,39	R$ 32,28	R$ 355,08	22,32%	0,00%	99,89%
	72270	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FOR NECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R$ 35,60	R$ 43,55	R$ 348,40	22,32%	0,00%	99,89%
	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 0 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00	R$ 7,32	R$ 8,95	R$ 340,10	22,32%	0,00%	99,89%
	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 7 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,00	R$ 11,89	R$ 14,54	R$ 334,42	22,32%	0,00%	99,90%
	1586	ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRI O, DIÂM = 75 X 50MM	UN	11,00	R$ 24,68	R$ 30,19	R$ 332,09	22,32%	0,00%	99,90%
	9976	ORSE	TUBO AÇO CARBONO (AÇO PRETO) C/COSTURA 1" (25MM), CLASS E MÉDIA, E=3,35MM - 2,50KG/M, DIN-2440/NBR-5580	M	11,62	R$ 22,93	R$ 28,05	R$ 325,94	22,32%	0,00%	99,90%
	2861	ORSE	FORNECIMENTO DE CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 2300MM	UN	1,00	R$ 264,53	R$ 323,57	R$ 323,57	22,32%	0,00%	99,90%
	1360	ORSE	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 22 MM (3/4")	M	10,00	R$ 25,81	R$ 31,57	R$ 315,70	22,32%	0,00%	99,91%
	85195	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	4,00	R$ 61,99	R$ 75,83	R$ 303,32	22,32%	0,00%	99,91%
	COMPS36006	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE LINHA 25DB	UN	1,00	R$ 240,00	R$ 293,57	R$ 293,57	22,32%	0,00%	99,91%
	5051	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, LARG=0,60 P ARA PIA OU LAVATÓRIO - COZINHA PILOTO	M	2,00	R$ 118,62	R$ 145,10	R$ 290,20	22,32%	0,00%	99,91%
	83369	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEB RAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 232,40	R$ 284,27	R$ 284,27	22,32%	0,00%	99,92%
	92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUE ADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 113,70	R$ 139,08	R$ 278,16	22,32%	0,00%	99,92%
	8687	ORSE	TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (RE F. MOPA OU SIMILAR)	UN	5,00	R$ 45,48	R$ 55,63	R$ 278,15	22,32%	0,00%	99,92%
	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DE SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	R$ 8,07	R$ 9,87	R$ 276,36	22,32%	0,00%	99,92%
	724	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETR ODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	45,00	R$ 4,94	R$ 6,04	R$ 271,80	22,32%	0,00%	99,92%
	1359	ORSE	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 15 MM (1/2")	M	14,00	R$ 15,50	R$ 18,96	R$ 265,44	22,32%	0,00%	99,93%
	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 0 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00	R$ 6,02	R$ 7,36	R$ 264,96	22,32%	0,00%	99,93%
	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	R$ 11,85	R$ 14,49	R$ 260,82	22,32%	0,00%	99,93%
	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	R$ 13,95	R$ 17,06	R$ 255,90	22,32%	0,00%	99,93%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	8940	ORSE	VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA (P/ INCENDIO)	UN	1,00	R$ 203,87	R$ 249,37	R$ 249,37	22,32%	0,00%	99,93%
	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	R$ 13,16	R$ 16,10	R$ 241,50	22,32%	0,00%	99,94%
	10762	ORSE	GRELHA DE RETORNO, TAMANHO 400 X 300 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 61,81	R$ 75,61	R$ 226,83	22,32%	0,00%	99,94%
	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/ 4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00	R$ 13,84	R$ 16,93	R$ 220,09	22,32%	0,00%	99,94%
	17	PRÓPRIA	VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO COM SEGUINTES ESPECIFIC AÇÕES: PRESSÃO: 4 BAR. TEMPERATURA MÁXIMA: 160°C. MEMBRA NA EM SILICONE, CORPO EM LATÃO, MOLA EM AÇO INOX, VOLANT E E CAPUZ NYLON E MEMBRANA EM BORRACHA ETILPROPILENO, FA BRICANTE EMMETI OU EQUI	UN	2,00	R$ 89,60	R$ 109,60	R$ 219,20	22,32%	0,00%	99,94%
	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	R$ 59,64	R$ 72,95	R$ 218,85	22,32%	0,00%	99,94%
	711	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) P ARA CAIXA 4" X 2"	UN	43,00	R$ 4,01	R$ 4,91	R$ 211,13	22,32%	0,00%	99,94%
	7859	ORSE	MANÔMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEXÃO 1/2" BSP - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 170,84	R$ 208,97	R$ 208,97	22,32%	0,00%	99,95%
	COMPS30020	COMPOSIÇÃO	VCL SLIM CLASSE 1 - 380V 12,5/60KA REF. TEL 91227 OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	1,00	R$ 167,53	R$ 204,92	R$ 204,92	22,32%	0,00%	99,95%
	72261	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORN ECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	R$ 11,85	R$ 14,49	R$ 202,86	22,32%	0,00%	99,95%
	3682	ORSE	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR	UN	3,00	R$ 55,12	R$ 67,42	R$ 202,26	22,32%	0,00%	99,95%
	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R$ 16,28	R$ 19,91	R$ 199,10	22,32%	0,00%	99,95%
	COMPS30008	COMPOSIÇÃO	SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8 50-5, INCLUSIVE MOLDE HCL 5/8 50-5, REF. TEL 95611; CARTUCHO Nº 115, REF. TEL 99115; E ALICATE Z - 201, FAB. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	10,00	R$ 15,91	R$ 19,46	R$ 194,60	22,32%	0,00%	99,95%
	9816	ORSE	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	450,00	R$ 0,35	R$ 0,43	R$ 193,50	22,32%	0,00%	99,96%
	92703	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA , DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R$ 31,04	R$ 37,97	R$ 189,85	22,32%	0,00%	99,96%
	92705	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R$ 25,87	R$ 31,64	R$ 189,84	22,32%	0,00%	99,96%
	886	ORSE	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1" (25MM), P/CONDUÇÃO FLU IDOS, CLASSE LEVE, E=2,65MM, 2,11KG/M, NBR-5580	M	6,00	R$ 25,43	R$ 31,11	R$ 186,66	22,32%	0,00%	99,96%
	COMPS30009	COMPOSIÇÃO	SOLDA EXOTERMICA TIPO SCA 35-3, INCLUSIVE MOLDE SCA 35-3 REF. TEL 903907; CARTUCHO Nº 90 REF. TEL 999990; E ALICATE Z - 201, FAB. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	12,00	R$ 12,26	R$ 15,00	R$ 180,00	22,32%	0,00%	99,96%
	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E I NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,02	R$ 23,14	R$ 28,30	R$ 170,37	22,32%	0,00%	99,96%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	10887	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUÇÃO LATÃO 3/4" NPT X 1/2" NPT, P/INSTALAÇÃO DE GÁS	UN	9,00	R$ 15,47	R$ 18,92	R$ 170,28	22,32%	0,00%	99,96%
	COMPS36017	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISOR 1:4 CATV SOLDER BAC K	UN	3,00	R$ 46,12	R$ 56,41	R$ 169,23	22,32%	0,00%	99,97%
	COMPS36008	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANTENA UHF DIGITAL - 38 ELE MENTOS SUPER LOG PERIÓDICA COM MASTRO	UN	2,00	R$ 66,83	R$ 81,75	R$ 163,50	22,32%	0,00%	99,97%
	208	ORSE	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE I NCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR	M2	15,00	R$ 8,71	R$ 10,65	R$ 159,75	22,32%	0,00%	99,97%
	72264	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORN ECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	R$ 16,01	R$ 19,58	R$ 156,64	22,32%	0,00%	99,97%
	92665	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 42,50	R$ 51,99	R$ 155,97	22,32%	0,00%	99,97%
	COMPS30010	COMPOSIÇÃO	SOLDA EXOTERMICA TIPO SCI 50-3, INCLUSIVE MOLDE SCI 50-3 REF. TEL 903908; CARTUCHO Nº 90 REF. TEL 999990; E ALICATE Z - 201, FAB. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	10,00	R$ 12,26	R$ 15,00	R$ 150,00	22,32%	0,00%	99,97%
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00	R$ 9,92	R$ 12,13	R$ 145,56	22,32%	0,00%	99,97%
	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00	R$ 9,92	R$ 12,13	R$ 145,56	22,32%	0,00%	99,97%
	8688	ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	R$ 19,28	R$ 23,58	R$ 141,48	22,32%	0,00%	99,98%
	946	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALV ANIZADO DE 1"	UN	9,00	R$ 12,69	R$ 15,52	R$ 139,68	22,32%	0,00%	99,98%
	743	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	11,00	R$ 10,35	R$ 12,66	R$ 139,26	22,32%	0,00%	99,98%
	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTIC A, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMA L DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R$ 18,28	R$ 22,36	R$ 134,16	22,32%	0,00%	99,98%
	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R$ 21,87	R$ 26,75	R$ 133,75	22,32%	0,00%	99,98%
	1582	ORSE	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO P RIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	10,00	R$ 10,73	R$ 13,12	R$ 131,20	22,32%	0,00%	99,98%
	6078	ORSE	FORNECIMENTO DE HIDRÔMETRO DIAM. = 3/4", VAZÃO = 5,0M3/H	UN	1,00	R$ 88,92	R$ 108,77	R$ 108,77	22,32%	0,00%	99,98%
	COMPS36018	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISOR 1:2 CATV SOLDER BAC K	UN	2,00	R$ 43,40	R$ 53,09	R$ 106,18	22,32%	0,00%	99,98%
	18	PRÓPRIA	VÁLVULA QUEBRA-VÁCUO COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TEMPE RATURA DE TRABALHO: 70°C. TEMPERATURA MÁXIMA: 100°C. PRE SSÃO: 8 BAR, FABRICANTE EMMETI OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 85,89	R$ 105,06	R$ 105,06	22,32%	0,00%	99,98%
	92706	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 41,91	R$ 51,26	R$ 102,52	22,32%	0,00%	99,98%
	8797	ORSE	VALVULA GAVETA P/BLOQUEIO D=1", CLASSE 200, MARCA MIPEL OU SIMILAR	UN	1,00	R$ 83,38	R$ 101,99	R$ 101,99	22,32%	0,00%	99,99%
	8924	ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2 1/2"	UN	18,00	R$ 4,47	R$ 5,47	R$ 98,46	22,32%	0,00%	99,99%
	373	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	UN	25,00	R$ 3,06	R$ 3,74	R$ 93,50	22,32%	0,00%	99,99%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 7 5 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R$ 12,70	R$ 15,53	R$ 93,18	22,32%	0,00%	99,99%
	COMPS36069	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI SPLITTER HDMI 1X2	UN	1,00	R$ 75,08	R$ 91,84	R$ 91,84	22,32%	0,00%	99,99%
	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORN ECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PL UVIAL. AF_12/2014	UN	13,00	R$ 5,74	R$ 7,02	R$ 91,26	22,32%	0,00%	99,99%
	379	ORSE	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "C" DE 1"	UN	4,00	R$ 16,79	R$ 20,54	R$ 82,16	22,32%	0,00%	99,99%
	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R$ 11,14	R$ 13,63	R$ 81,78	22,32%	0,00%	99,99%
	92910	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 59,97	R$ 73,36	R$ 73,36	22,32%	0,00%	99,99%
	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECI DO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	R$ 29,34	R$ 35,89	R$ 71,78	22,32%	0,00%	99,99%
	72293	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	R$ 5,10	R$ 6,24	R$ 68,64	22,32%	0,00%	99,99%
	5321	ORSE	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, DIAM.= 80 MM	M	26,35	R$ 1,92	R$ 2,35	R$ 61,92	22,32%	0,00%	99,99%
	72267	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FOR NECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R$ 25,10	R$ 30,70	R$ 61,40	22,32%	0,00%	99,99%
	11293	ORSE	TÊ VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF .: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	R$ 48,59	R$ 59,44	R$ 59,44	22,32%	0,00%	99,99%
	375	ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	UN	9,00	R$ 5,08	R$ 6,21	R$ 55,89	22,32%	0,00%	99,99%
	92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3 /4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 13,61	R$ 16,65	R$ 49,95	22,32%	0,00%	99,99%
	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SO LDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R$ 20,36	R$ 24,90	R$ 49,80	22,32%	0,00%	99,99%
	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTIC A, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMA L DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R$ 40,18	R$ 49,15	R$ 49,15	22,32%	0,00%	99,99%
	COMPS36067	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR CANNON XLR FÊMEA	UN	3,00	R$ 13,24	R$ 16,20	R$ 48,60	22,32%	0,00%	100,00%
	COMPS36082	COMPOSIÇÃO	CONJUNTO CAIXAS ACÚSTICAS ATIVA + PASSIVA 100W - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 19,58	R$ 23,95	R$ 47,90	22,32%	0,00%	100,00%
	381	ORSE	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LL" DE 1"	UN	2,00	R$ 18,44	R$ 22,56	R$ 45,12	22,32%	0,00%	100,00%
	7877	ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	R$ 15,38	R$ 18,81	R$ 37,62	22,32%	0,00%	100,00%
	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SO LDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCI MENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R$ 4,07	R$ 4,98	R$ 34,86	22,32%	0,00%	100,00%
	8113	ORSE	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA E LETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	R$ 28,38	R$ 34,71	R$ 34,71	22,32%	0,00%	100,00%

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SERGIPE

OBRA:	NOVA UNIDADE DO SESC ITABAIANA/SE	DATA BASE:	setembro/2017
LOCAL:	RUA PROJETADA "E", S/N, LOTEAMENTO CHIARA LUBICH, BAIRRO ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA/SE	BDI DIFERENCIADO	11,10%
		BDI OBRA	22,32%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI	%	% ACUMULADO
	72327	SINAPI	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R$ 6,91	R$ 8,45	R$ 33,80	22,32%	0,00%	100,00%
	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTA LADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 26,56	R$ 32,49	R$ 32,49	22,32%	0,00%	100,00%
	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 13,06	R$ 15,97	R$ 31,94	22,32%	0,00%	100,00%
	8701	ORSE	CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00	R$ 25,84	R$ 31,61	R$ 31,61	22,32%	0,00%	100,00%
	89860	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉRE O DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R$ 25,20	R$ 30,82	R$ 30,82	22,32%	0,00%	100,00%
	665	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	UN	2,00	R$ 12,51	R$ 15,30	R$ 30,60	22,32%	0,00%	100,00%
	6110	ORSE	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DN 150 MM	M	9,80	R$ 2,35	R$ 2,87	R$ 28,13	22,32%	0,00%	100,00%
	89611	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R$ 20,58	R$ 25,17	R$ 25,17	22,32%	0,00%	100,00%
	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R$ 8,96	R$ 10,96	R$ 21,92	22,32%	0,00%	100,00%
	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, D N 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 16,29	R$ 19,93	R$ 19,93	22,32%	0,00%	100,00%
	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INS TALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00	R$ 16,27	R$ 19,90	R$ 19,90	22,32%	0,00%	100,00%
	72294	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 7,84	R$ 9,59	R$ 19,18	22,32%	0,00%	100,00%
	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 14	UN	1,00	R$ 13,81	R$ 16,89	R$ 16,89	22,32%	0,00%	100,00%
	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RA MAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014	UN	2,00	R$ 5,84	R$ 7,14	R$ 14,28	22,32%	0,00%	100,00%
	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R$ 10,79	R$ 13,20	R$ 13,20	22,32%	0,00%	100,00%
	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R$ 10,70	R$ 13,09	R$ 13,09	22,32%	0,00%	100,00%
	725	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETR ODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	2,00	R$ 5,24	R$ 6,41	R$ 12,82	22,32%	0,00%	100,00%
	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4? , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R$ 4,81	R$ 5,88	R$ 5,88	22,32%	0,00%	100,00%
	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SO LDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R$ 2,52	R$ 3,08	R$ 3,08	22,32%	0,00%	100,00%
	11039	ORSE	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FOR NECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00	R$ 0,48	R$ 0,59	R$ 1,18	22,32%	0,00%	100,00%
							PREÇO TOTAL (COM BDI):	R$	12.673.822,31		

PROPRIEDADE DE CONTRATANTE