ESCLARECIMENTO 03

A empresa **WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o **nº 05.275.604/0001-64**, sediada na Rua Jamaica, nº 179, Imbiribeira, na Cidade de Recife, Estado Pernambuco, CEP: 51200-070, relativo à Concorrência epigrafada tem alguns esclarecimentos a fazer, segue abaixo:

01 - O projeto de estrutura metálica do prédio apresenta um peso total de **199.118,87 kg** já incluso 10% de ligações. No entanto a planilha de preços totaliza em **174.922,38 kg** (sendo 22.447,45 kg de Pilares e 152.474,93 kg de Vigas). Essa diferença se dá devido ao item **Degraus e patamares em chapa ASTM A36 e=4,75mm**?

02 - E sobre a **pintura da estrutura metálica** temos o seguinte no quadro:

PINTURA	
LIMPEZA	JATEAMENTO ABRASIVO SECO
PADRÃO DE LIMPEZA	SA 2.1/2
PINTURA FUNDO 1	PRIMER EPOXÍDICO 200 µm
PINTURA FUNDO 2	TINTA INTUMESCENTE 2.000 µm
PINTURA ACABAMENTO	TINTA ACRÍLICA OU POLIURETÂNICA 100 µm
ESPESSURA SECA	2.300 µm

Em qual item da planilha orçamentária foi considerado o item da **pintura da estrutura metálica** com a área de 3.957,86 m²? Área de pintura de acordo com o projeto.

03 - E qual a **especificação da tinta para a espessura especificada (2.000 micras) TINTA INTUMESCENTE** e qual o **TRRF** (Tempo Requerido de Resistência ao Fogo) adotado?

04 – No item 01.01.003 da planilha orçamentária temo o valor de R$ 21.461,02 conforme abaixo:

Sesc
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SERGIPE
RUA DOM JOSÉ THOMÁZ 235 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE
CNPJ : . . / -

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO
Cod. Empreendimento: 00002
CENTRO DE SAÚDE - SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO					21.461,02
01.001	Aluguel de Guincho Velox (foguetinho)	mês	1	6	779,84	4.679,04
01.005	Aluguel de betoneira 400 l com motor a diesel (com carregador)	mês	1	8	450,00	3.600,00
01.009	Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 e , incluindo sapatas e itens necessarios a instalacao	m2xmes	200	8	3,33	5.328,00
01.012	Vibrador de imersão (com mangote)	h	2	80	1,25	200,00
01.013	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 c v	un	1	2	4.492,99	8.985,98
						VALOR TOTAL : 21.461,02

No entanto quando fazemos a soma dos 5 itens, o valor é de **R$ 22.793,02** com uma diferença de R$ 1.332,00, como devemos proceder?

Recife, 27 de Janeiro de 2021.

Walter Lopes Engenharia Ltda
Alessandra Caetano
Engª. Civil / Seg. do Trabalho
CREA 6.600 D/MA