SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SERGIPE
RUA DOM JOSÉ THOMÁZ 235 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE
CNPJ : . . / -

LAVAGEM DE FACHADA DO HOTEL SESC ATALAIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00021
BDI: 23,54% 14/10/2021
Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**LAVAGEM DE FACHADA DO HOTEL SESC ATALAIA**				**70.424,38**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**5.193,41**	**7,38**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	2.208,19	2.208,19	3,14
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,00	0,00	0,00
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	2.985,22	2.985,22	4,24
01.02	**HOTEL**				**65.230,97**	**92,62**
01.02.001	Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	2.083,97	18,36	38.261,69	54,33
01.02.002	Rejuntamento de revestimentos pastilha 7,5cm x 7,5cm	m2	104,19	8,86	923,12	1,31
01.02.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	104,19	2,85	296,94	0,42
01.02.004	Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente	m2	104,19	53,89	5.614,80	7,97
01.02.005	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor branco araruama, ref: GR-701, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	52,09	170,78	8.895,93	12,63
01.02.006	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Boulevard Real, cor verde guarani, ref:B0/903, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	52,10	215,71	11.238,49	15,96

Importa o presente orçamento em :
(setenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 70.424,38