SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPARTAMENTO R

RUA DOM JOSÉ THOMAZ 235 CENTRO ARACAJU-SE

CNPJ : 03.637.549/0001-80

SERVIÇOS NA PAREDE DO GINÁSIO, CÂMARAS FRIGORÍFICAS, REFORMA DISPENSA E CASH

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

BDI: 21,25% 15/02/2019

Ref: Fevereiro/2019-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**SERVIÇOS NA PAREDE DO GINÁSIO, CÂMARAS FRIGORÍFICAS, REFORMA DISPENSA E CASH**				**52.476,84**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**4.582,28**	8,72
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	4.582,28	4.582,28	8,72
01.02		**ABRIGO DA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DO SESC SEDE**				**28.145,98**	53,64
01.02.001		**DEMOLIÇÕES E RECONSTRUÇÃO DE ABRIGOS**				**10.777,01**	20,54
01.02.001.001	0009/ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	49,59	8,22	407,63	0,78
01.02.001.002	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves tida	m3	11,49	20,64	237,15	0,45
01.02.001.003	0017/ORSE	Demolição de reboco	m2	58,64	5,89	345,39	0,66
01.02.001.004	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	58,64	4,70	275,61	0,53
01.02.001.005	3315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t 6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	58,64	24,81	1.454,86	2,77
01.02.001.006	2283/ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	58,64	12,32	722,44	1,38
01.02.001.007	2287/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint a PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	58,64	11,62	681,40	1,30
01.02.001.008	9182/ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	9,50	323,68	3.074,96	5,86
01.02.001.009	5067/ORSE	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inc lusive capeamento	m2	43,37	12,94	561,21	1,07
01.02.001.010	0077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, a densada com água	m3	4,08	125,08	510,33	0,97
01.02.001.011	11447/ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	4,08	8,30	33,86	0,06
01.02.001.012	2656/ORSE	Lastro de brita 1	m3	4,08	104,64	426,93	0,81
01.02.001.013	2511/ORSE	Carga manual de material de 3ª categoria	m3	6,56	12,11	79,44	0,15
01.02.001.014	10033/ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora ca pacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	28,96	67,88	1.965,80	3,75
01.02.002		**REFORMA DE ESPAÇO PARA ABRIGO DE CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO MESA BRASIL DE SOCORRO/SE**				**7.829,54**	14,93
01.02.002.001	10610/ORSE	Impermeabilização à base de Resina Termoplástica, tipo D envertec Elastic, marca Denver ou similar	m2	30,00	102,83	3.084,90	5,88
01.02.002.002	10609/ORSE	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2m m p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marc a Denver ou similar	m2	30,00	5,22	156,60	0,30
01.02.002.003	38722/SINAPI	Impermeabilizacao com pintura a base de resina epoxi alc atrao, duas demaos.	m2	23,00	51,31	1.180,13	2,25
01.02.002.004	9460/ORSE	Isolamento Térmico p/ Piso de Câmaras Frigoríficas, com EPS - Espessura 2 x 100mm = 200mm, + Proteção Mecânica E sp.= 0,10m	m2	23,00	144,34	3.319,82	6,33
01.02.002.005	3642/ORSE	Lona plástica preta	m2	23,00	3,83	88,09	0,17
01.02.003		**DESMONTAGEM DA CÂMARA FRIGORÍFICA DA SEDE E MONTAGEM NO MESA BRASIL**				**9.539,43**	18,17
01.02.003.001	0106/SESC-04 01	Montagem e desmontagem de câmara frigorífica- SESC SEDE	un	1,00	8.890,00	8.890,00	16,94

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.003.002	0645/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção aparente com tomada conjugada (1 s + 1 t), com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" - Rev. 01	un	1,00	216,77	216,77	0,41
01.02.003.003	3300/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	2,00	216,33	432,66	0,82
01.03		**ABRIGO CÂMARA FRIGORÍFICA - SESC CENTRO**				**2.035,70**	3,88
01.03.001	9291/ORSE	Desmontagem de forma - PAINIES DA CÂMARA	m2	65,60	14,16	928,90	1,77
01.03.002	9182/ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	3,00	323,68	971,04	1,85
01.03.003	10033/ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	2,00	67,88	135,76	0,26
01.04		**REFORMA DO ABRIGO DA CÂMARA E DISPENSA DO RESTAURANTE - SESC CENTRO**				**9.691,07**	18,47
01.04.001	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	67,91	4,70	319,18	0,61
01.04.002	3315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t 6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	67,91	24,81	1.684,85	3,21
01.04.003	9674/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	64,00	38,70	2.476,80	4,72
01.04.004	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	15,00	26,40	396,00	0,75
01.04.005	2285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	36,01	11,61	418,08	0,80
01.04.006	0077/ORSE	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, a densada com água	m3	2,25	125,08	281,43	0,54
01.04.007	0104/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	16,00	21,43	342,88	0,65
01.04.008	10170/ORSE	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m2	16,00	33,20	531,20	1,01
01.04.009	2187/ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	21,32	15,26	325,34	0,62
01.04.010	97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	2,50	5,84	14,60	0,03
01.04.011	11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	2,50	309,56	773,90	1,47
01.04.012	2476/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	9,00	4,66	41,94	0,08
01.04.013	2483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	9,00	3,56	32,04	0,06
01.04.014	3298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6,00	140,42	842,52	1,61

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.015	0640/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	2,00	229,61	459,22	0,88
01.04.016	0645/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção aparente com tomada conjugada (1 s + 1 t), com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" - Rev. 01	un	1,00	216,77	216,77	0,41
01.04.017	0042/ORSE	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m2	39,06	1,81	70,70	0,13
01.04.018	2511/ORSE	Carga manual de material de 3ª categoria	m3	5,00	12,11	60,55	0,12
01.04.019	10033/ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	5,00	67,88	339,40	0,65
01.04.020	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	39,06	1,63	63,67	0,12
01.05		**DEMOLIÇÕES DO ANTIGO CASH DO BANCO - SESC CENTRO**				**8.021,81**	15,29
01.05.001		**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				**3.615,68**	6,89
01.05.001.001	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	6,00	20,64	123,84	0,24
01.05.001.002	5067/ORSE	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m2	6,86	12,94	88,77	0,17
01.05.001.003	97645/SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	8,00	17,23	137,84	0,26
01.05.001.004	97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	4,00	5,84	23,36	0,04
01.05.001.005	4352/ORSE	Corte e demolição de piso de alta resistência	m2	10,00	14,57	145,70	0,28
01.05.001.006	9182/ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	6,86	323,68	2.220,44	4,23
01.05.001.007	97627/SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	3,00	182,81	548,43	1,05
01.05.001.008	7224/ORSE	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	1,00	28,44	28,44	0,05
01.05.001.009	97661/SINAPI	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	100,00	0,42	42,00	0,08
01.05.001.010	10033/ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	2,00	67,88	135,76	0,26
01.05.001.011	2511/ORSE	Carga manual de material de 3ª categoria	m3	10,00	12,11	121,10	0,23
01.05.002		**REFORMA**				**3.019,56**	5,76
01.05.002.001	11447/ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	6,86	8,30	56,94	0,11
01.05.002.002	0100/ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	6,86	18,76	128,69	0,25
01.05.002.003	37431/SINAPI	Piso em pedra são tome assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia) rejuntado com cimento branco	m2	6,86	204,45	1.402,53	2,67
01.05.002.004	10169/ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização	m2	10,00	36,20	362,00	0,69
01.05.002.005	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	10,00	4,70	47,00	0,09
01.05.002.006	3317/ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	10,00	24,53	245,30	0,47

SERVIÇOS NA PAREDE DO GINÁSIO, CÂMARAS FRIGORÍFICAS, REFORMA DISPENSA E CASH

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00042
BDI: 21,25% 15/02/2019
Ref: Fevereiro/2019-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.002.007	2292/ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	10,00	29,10	291,00	0,55
01.05.002.008	11368/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	10,00	48,61	486,10	0,93
01.05.003		**ESTRUTURA ESPACIAL**				**1.386,57**	2,64
01.05.003.001	0098/SESC-04	Desmontagem de estrutura tipo espacial em aluminio anodizado	m2	3,00	68,98	206,94	0,39
01.05.003.002	0099/SESC-04	Montagem de estrutura tipo espacial em aluminio anodizado	m2	3,00	92,01	276,03	0,53
01.05.003.003	38671/SINAPI	Estrutura tipo espacial em aluminio anodizado, vao de 20 m - NOVO APOIO	m2	5,00	180,72	903,60	1,72

Importa o presente orçamento em :
(cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 52.476,84