SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SERGIPE
RUA DOM JOSÉ THOMÁZ 235 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE
CNPJ : . . / -

ALAMBRADO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005
BDI: 20,12% 14/08/2020
Ref: Julho/2020-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**ALAMBRADO**				**67.522,83**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**2.226,33**	3,31
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	1.794,33	1.794,33	2,67
01.01.002		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	432,00	432,00	0,64
01.02		**ALAMBRADO**				**62.196,00**	92,10
01.02.001	4521/ORSE	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	200,00	29,28	5.856,00	8,67
01.02.002	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	525,00	14,24	7.476,00	11,07
01.02.003	2304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	525,00	7,56	3.969,00	5,88
01.02.004	0227/ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	150,00	39,09	5.863,50	8,68
01.02.005	3548/ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	150,00	260,21	39.031,50	57,80
01.03		**GUARDA CORPO ARQUIBANCADA**				**2.703,00**	4,00
01.03.001	0228/ORSE	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	68,00	39,75	2.703,00	4,00
01.04		**GUARDA CORPO GUARITA**				**397,50**	0,59
01.04.001	0228/ORSE	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	10,00	39,75	397,50	0,59

Importa o presente orçamento em :
(sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 67.522,83