ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**SERVIÇOS NA PAREDE DO GINÁSIO, CÂMARAS FRIGORÍFICAS, REFORMA DISPENSA E CASH**				**63.627,75**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**5.556,01**	**8,72**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	5.556,01	5.556,01	8,72
01.02	**ABRIGO DA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DO SESC SEDE**				**34.126,83**	**53,64**
01.02.001	**DEMOLIÇÕES E RECONSTRUÇÃO DE ABRIGOS**				**13.067,19**	**20,54**
01.02.001.001	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	49,59	9,97	494,41	0,78
01.02.001.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	11,49	25,03	287,59	0,45
01.02.001.003	Demolição de reboco	m2	58,64	7,14	418,69	0,66
01.02.001.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	58,64	5,70	334,25	0,53
01.02.001.005	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	58,64	30,08	1.763,89	2,77
01.02.001.006	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	58,64	14,94	876,08	1,38
01.02.001.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	58,64	14,09	826,24	1,30
01.02.001.008	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	9,50	392,46	3.728,37	5,86
01.02.001.009	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m2	43,37	15,69	680,48	1,07
01.02.001.010	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	4,08	151,66	618,77	0,97
01.02.001.011	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	4,08	10,06	41,04	0,06
01.02.001.012	Lastro de brita 1	m3	4,08	126,88	517,67	0,81
01.02.001.013	Carga manual de material de 3ª categoria	m3	6,56	14,68	96,30	0,15
01.02.001.014	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	28,96	82,30	2.383,41	3,75
01.02.002	**REFORMA DE ESPAÇO PARA ABRIGO DE CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO MESA BRASIL DE SOCORRO/SE**				**9.493,08**	**14,93**
01.02.002.001	Impermeabilização à base de Resina Termoplástica, tipo Denvertec Elastic, marca Denver ou similar	m2	30,00	124,68	3.740,40	5,88
01.02.002.002	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	m2	30,00	6,33	189,90	0,30
01.02.002.003	Impermeabilizacao com pintura a base de resina epoxi alcatrao, duas demaos.	m2	23,00	62,21	1.430,83	2,25
01.02.002.004	Isolamento Térmico p/ Piso de Câmaras Frigoríficas, com EPS - Espessura 2 x 100mm = 200mm, + Proteção Mecânica Esp.= 0,10m	m2	23,00	175,01	4.025,23	6,33
01.02.002.005	Lona plástica preta	m2	23,00	4,64	106,72	0,17
01.02.003	**DESMONTAGEM DA CÂMARA FRIGORÍFICA DA SEDE E MONTAGEM NO MESA BRASIL**				**11.566,56**	**18,17**
01.02.003.001	Montagem e desmontagem de câmara frigorífica- SESC SEDE 01	un	1,00	10.779,13	10.779,13	16,94
01.02.003.002	Ponto de interruptor 01 seção aparente com tomada conjugada (1 s + 1 t), com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" - Rev. 01	un	1,00	262,83	262,83	0,41
01.02.003.003	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	2,00	262,30	524,60	0,82
01.03	**ABRIGO CÂMARA FRIGORÍFICA - SESC CENTRO**				**2.468,33**	**3,88**
01.03.001	Desmontagem de forma - PAINIES DA CÂMARA	m2	65,60	17,17	1.126,35	1,77

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.002	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	3,00	392,46	1.177,38	1,85
01.03.003	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	2,00	82,30	164,60	0,26
01.04	**REFORMA DO ABRIGO DA CÂMARA E DISPENSA DO RESTAURANTE - SESC CENTRO**				**11.750,12**	**18,47**
01.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	67,91	5,70	387,09	0,61
01.04.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	67,91	30,08	2.042,73	3,21
01.04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	64,00	46,92	3.002,88	4,72
01.04.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	15,00	32,01	480,15	0,75
01.04.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	36,01	14,08	507,02	0,80
01.04.006	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	2,25	151,66	341,24	0,54
01.04.007	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	16,00	25,98	415,68	0,65
01.04.008	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m2	16,00	40,26	644,16	1,01
01.04.009	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	21,32	18,50	394,42	0,62
01.04.010	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	2,50	7,08	17,70	0,03
01.04.011	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	2,50	375,34	938,35	1,47
01.04.012	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	9,00	5,65	50,85	0,08
01.04.013	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	9,00	4,32	38,88	0,06
01.04.014	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6,00	170,26	1.021,56	1,61
01.04.015	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	2,00	278,40	556,80	0,88
01.04.016	Ponto de interruptor 01 seção aparente com tomada conjugada (1 s + 1 t), com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4" - Rev. 01	un	1,00	262,83	262,83	0,41
01.04.017	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m2	39,06	2,19	85,54	0,13
01.04.018	Carga manual de material de 3ª categoria	m3	5,00	14,68	73,40	0,12
01.04.019	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	5,00	82,30	411,50	0,65
01.04.020	Limpeza geral	m2	39,06	1,98	77,34	0,12
01.05	**DEMOLIÇÕES DO ANTIGO CASH DO BANCO - SESC CENTRO**				**9.726,46**	**15,29**
01.05.001	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				**4.384,09**	**6,89**
01.05.001.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	6,00	25,03	150,18	0,24
01.05.001.002	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m2	6,86	15,69	107,63	0,17
01.05.001.003	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	8,00	20,89	167,12	0,26
	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.001.004		m2	4,00	7,08	28,32	0,04
01.05.001.005	Corte e demolição de piso de alta resistência	m2	10,00	17,67	176,70	0,28
01.05.001.006	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	6,86	392,46	2.692,28	4,23
01.05.001.007	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	3,00	221,66	664,98	1,05
01.05.001.008	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	1,00	34,48	34,48	0,05
01.05.001.009	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	100,00	0,51	51,00	0,08
01.05.001.010	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	2,00	82,30	164,60	0,26
01.05.001.011	Carga manual de material de 3ª categoria	m3	10,00	14,68	146,80	0,23
01.05.002	**REFORMA**				**3.661,17**	**5,76**
01.05.002.001	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	6,86	10,06	69,01	0,11
01.05.002.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	6,86	22,75	156,07	0,25
01.05.002.003	Piso em pedra são tome assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia) rejuntado com cimento branco	m2	6,86	247,90	1.700,59	2,67
01.05.002.004	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização	m2	10,00	43,89	438,90	0,69
01.05.002.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	10,00	5,70	57,00	0,09
01.05.002.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	10,00	29,74	297,40	0,47
01.05.002.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	10,00	35,28	352,80	0,55
01.05.002.008	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	10,00	58,94	589,40	0,93
01.05.003	**ESTRUTURA ESPACIAL**				**1.681,20**	**2,64**
01.05.003.001	Desmontagem de estrutura tipo espacial em aluminio anodizado	m2	3,00	83,64	250,92	0,39
01.05.003.002	Montagem de estrutura tipo espacial em aluminio anodizado	m2	3,00	111,56	334,68	0,53
01.05.003.003	Estrutura tipo espacial em aluminio anodizado, vao de 20m - NOVO APOIO	m2	5,00	219,12	1.095,60	1,72

Importa o presente orçamento em :
(sessenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 63.627,75