SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SERGIPE
RUA DOM JOSÉ THOMÁZ 235 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE
CNPJ : . . / -

ALAMBRADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00005
BDI: 20,12% 14/08/2020
Ref : Julho/2020-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**ALAMBRADO**				**81.109,02**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**2.674,27**	**3,31**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	2.155,35	2.155,35	2,67
01.01.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	518,92	518,92	0,64
01.02	**ALAMBRADO**				**74.710,25**	**92,10**
01.02.001	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	200,00	35,17	7.034,00	8,67
01.02.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	525,00	17,11	8.982,75	11,07
01.02.003	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	525,00	9,08	4.767,00	5,88
01.02.004	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	150,00	46,95	7.042,50	8,68
01.02.005	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	150,00	312,56	46.884,00	57,80
01.03	**GUARDA CORPO ARQUIBANCADA**				**3.247,00**	**4,00**
01.03.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	68,00	47,75	3.247,00	4,00
01.04	**GUARDA CORPO GUARITA**				**477,50**	**0,59**
01.04.001	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	10,00	47,75	477,50	0,59

Importa o presente orçamento em :
(oitenta e um mil, cento e nove reais e dois centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 81.109,02