SESC
RUA DOM JOSÉ THOMÁZ,235 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE
CNPJ : 03.637.549/0001-80

REFORMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SESC SOCORRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00048
BDI: 21,32%
Ref : Setembro/2021-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**REFORMA DA ESCOLA DO SESC SOCORRO**				**75.164,93**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**4.200,27**	**5,59**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	4.083,92	4.083,92	5,44
01.01.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	116,35	116,35	0,15
01.02	**PLAY GROUND**				**23.957,49**	**31,86**
01.02.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	150,00	1,55	232,50	0,31
01.02.002	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	150,00	81,64	12.246,00	16,29
01.02.003	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	12,00	1,07	12,84	0,02
01.02.004	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	12,00	258,79	3.105,48	4,13
01.02.005	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m2	150,00	24,28	3.642,00	4,84
01.02.006	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	2,00	846,09	1.692,18	2,25
01.02.007	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar)	cj	1,00	312,50	312,50	0,42
01.02.008	Dobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521, 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou Similar	un	1,00	71,15	71,15	0,09
01.02.009	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	24,35	15,78	384,24	0,51
01.02.010	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	87,00	4,09	355,83	0,47
01.02.011	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,00	44,83	179,32	0,24
01.02.012	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	m2	1,00	15,10	15,10	0,02
01.02.013	Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00x1,00m, Inclusive Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01	un	1,00	1.084,95	1.084,95	1,44
01.02.014	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	10,00	39,02	390,20	0,52
01.02.015	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	10,00	9,20	92,00	0,12
01.02.016	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	10,00	14,12	141,20	0,19
01.03	**SALAS DE AULA INFANTIL**				**14.882,31**	**19,80**
01.03.001	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	135,00	7,83	1.057,05	1,41
01.03.002	Prateleira de madeira revestida com fórmica	m	12,00	83,75	1.005,00	1,34
01.03.003	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm (20x80cm), inclusive ferragens	un	7,00	843,39	5.903,73	7,85
01.03.004	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	13,25	7,80	103,35	0,14
01.03.005		un	16,00	215,78	3.452,48	4,59

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, incluisve parafuso latão, imab ref. DO0825G00 ou similar					
01.03.006	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	30,00	44,83	1.344,90	1,79
01.03.007	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	175,00	7,34	1.284,50	1,71
01.03.008	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	88,75	8,24	731,30	0,97
01.04	**SALAS DE AULA FUNDAMENTAL**				**32.124,86**	**42,75**
01.04.001	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm (20x80cm), inclusive ferragens	un	13,00	843,39	10.964,07	14,59
01.04.002	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	2,64	543,93	1.435,98	1,91
01.04.003	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	un	3,00	271,94	815,82	1,09
01.04.004	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	3,00	8,67	26,01	0,03
01.04.005	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	24,60	7,80	191,88	0,26
01.04.006	Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, incluisve parafuso latão, imab ref. DO0825G00 ou similar	un	36,00	215,78	7.768,08	10,34
01.04.007	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	55,00	44,83	2.465,65	3,28
01.04.008	Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref. AP 165 ou similar	un	2,00	155,17	310,34	0,41
01.04.009	Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar)	m2	10,00	120,12	1.201,20	1,60
01.04.010	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	15,00	190,99	2.864,85	3,81
01.04.011	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	327,00	7,83	2.560,41	3,40
01.04.012	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	137,45	8,24	1.132,59	1,51
01.04.013	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo, Docol, ref. 01505006	un	2,00	193,99	387,98	0,52

Importa o presente orçamento em :
(setenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 75.164,93