ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**SESC ITABAIANA - EQUIPAMENTOS RELEVANTES**				**1.554.608,26**	**100,00**
01.01	**TRANSPORTES VERTICAIS**				**77.736,67**	**5,00**
01.01.001	**MONTA CARGA**				**19.986,89**	**1,28**
01.01.001.001	Monta carga com acabamento em inox, dimensões 1,00x1,00x1,00m Capacidade 150Kg - Motor Elétrico - Fornecimento e Instalação	un	1,00	19.986,89	19.986,89	1,28
01.01.002	**ACESSIBILIDADE**				**57.749,78**	**3,72**
01.01.002.001	Plataforma elevatória com cabine em aço inox, enclausuramento em vidro (panorâmico) para percurso até 4,00m- Motor elétrico- Fornecimento e Instalação	un	1,00	33.874,39	33.874,39	2,18
01.01.002.002	Plataforma elevatória com cabine em aço inox, para percurso até 0,54m- Motor elétrico- Fornecimento e Instalação	un	1,00	23.875,39	23.875,39	1,54
01.02	**CÂMARAS FRIGORÍFICAS**				**277.482,51**	**17,85**
01.02.001	Fornecimento e instalação de câmara frigorífica para congelados, laticínios e resfriados	un	3,00	92.494,17	277.482,51	17,85
01.03	**ELÉTRICA**				**368.945,39**	**23,73**
01.03.001	Fornecimento e instalação de grupo gerador, potência stand-by 625/569 kva, trifásico, 220/127 v, com quadro de comando automático microprocessado/digital, marca Deep Sea/KVA, motor diesel potência máx. de 772cv, incl. kit atenuador de ruído	un	1,00	298.902,82	298.902,82	19,23
01.03.002	ESTABILIZADOR DE 30 KVA - 220/127V, 3 OHMS, 60 HZ, MARCA SMS OU SIMILAR	un	1,00	36.107,50	36.107,50	2,32
01.03.003	Transformador de 500 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1,00	33.935,07	33.935,07	2,18
01.04	**CLIMATIZAÇÃO**				**530.091,43**	**34,10**
01.04.001	Evaporadora cassete 1 via 15.400 BTUS	un	5,00	7.932,54	39.662,70	2,55
01.04.002	Evaporadora cassete 1 via 24.200 BTUS	un	9,00	8.765,79	78.892,11	5,07
01.04.003	Evaporadora cassete 1 via 38.200 BTUS	un	7,00	9.110,20	63.771,40	4,10
01.04.004	Evaporadora cassete 1 via 9.600 BTUS	un	12,00	7.499,25	89.991,00	5,79
01.04.005	Evaporadora cassete 1 via 19.100 BTUS	un	1,00	8.243,62	8.243,62	0,53
01.04.006	Equipamento de ar condicionado do tipo Splitão de alta capacidade com condensador de descarga axial capacidade 7,5 TR, Vazão 5.100m3/h e pressão estática de 18MMCA - Fabricação Hitachi, Carrier ou Similar.	un	3,00	17.553,80	52.661,40	3,39
01.04.007	Unidade condensadora para sistema VRF condensação de ar, capac. 10HP - Fornecimento e instalação.	un	1,00	20.997,90	20.997,90	1,35
01.04.008	Unidade condensadora para sistema VRF condensação de ar, capac. 16HP - Fornecimento e instalação	un	1,00	30.552,50	30.552,50	1,97
01.04.009	Unidade condensadora para sistema VRF condensação de ar, capac. 22HP - Fornecimento e instalação.	un	2,00	43.828,95	87.657,90	5,64
01.04.010	Trocador de calor para ar condicionado - Fab. Carrier ou similar - Fornecimento e instalação.	un	3,00	10.554,50	31.663,50	2,04
01.04.011	Evaporadora com filtro G4, dulpa aspiração, ventilador, pressão estática 17MMCA, Fab. Carrier ou similar - Fornecimento e instalação.	un	3,00	6.999,30	20.997,90	1,35
01.04.012	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	un	2,00	2.499,75	4.999,50	0,32
01.05	**AQUECIMENTO DE ÁGUA**				**21.508,15**	**1,38**
01.05.001		un	15,00	364,51	5.467,65	0,35

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Coletor solar vertical, placas 80x200cm, para Sist.Aquecimento Solar Água, Soletrol Max 1,60m² ou similar - fornecimento					
01.05.002	Reservatório solar térmico de acumulação em aço, capacidade:1500 l, baixa pressão	un	2,00	8.020,25	16.040,50	1,03
01.06	**EQUIPAMENTOS DE PISCINA**				**65.518,96**	**4,22**
01.06.001	Filtro FVP 120 em fibra de vidro para piscinas, Sodramar ou similar.	un	2,00	12.037,69	24.075,38	1,55
01.06.002	Filtro FVP 100 em fibra de vidro para piscinas, Sodramar ou similar.	un	2,00	7.087,07	14.174,14	0,91
01.06.003	Conjunto moto-bomba com motor de 3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 42 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (38-7,2)(34-9,9)(30-12,1)(26-13,9)(23-15,1)(20-16,3), inclusive chave de partida direta	un	4,00	2.003,29	8.013,16	0,52
01.06.004	Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta	un	4,00	4.814,07	19.256,28	1,24
01.07	**INCÊNDIO**				**20.125,05**	**1,29**
01.07.001	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00	1.737,07	1.737,07	0,11
01.07.002	Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h, hman= 50 m.c.a	un	1,00	6.703,09	6.703,09	0,43
01.07.003	Bomba Thebe mod TH 65-160, 30cv, c/motor elétrico, sucção 4" e recalque d=2 1/2" (incendio)	un	1,00	11.684,89	11.684,89	0,75
01.08	**RESERVATÓRIO INFERIOR**				**9.628,14**	**0,62**
01.08.001	Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta	un	2,00	4.814,07	9.628,14	0,62
01.09	**ETE**				**183.571,96**	**11,81**
01.09.001	Estação de Tratamento de Esgoto 40m³/dia, modular, com caixa gradeada 200 l , estação elevatória com tanque de 1 m³ e 02 bombas submersas, filtro russo e tanque de desinfecção(clorador) com chincanes.	un	1,00	179.565,38	179.565,38	11,55
01.09.002	Conjunto moto-bomba com motor de 3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 42 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (38-7,2)(34-9,9)(30-12,1)(26-13,9)(23-15,1)(20-16,3), inclusive chave de partida direta	un	2,00	2.003,29	4.006,58	0,26

Importa o presente orçamento em :
(um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 1.554.608,26