SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPARTAMENTO R
RUA DOM JOSÉ THOMAZ 235 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 03.637.549/0001-80

SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS SESC CENTRO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00022

Ref: Março/2018-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS SESC CENTRO**				**149.029,87**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**11.664,01**	7,86
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	11.664,01	11.664,01	7,86
01.02		**SESC CENTRO**				**52.788,14**	35,41
01.02.001		**BICAS E CALHAS**				**8.841,96**	5,93
01.02.001.001		**BRINQUEDOTECA**				**7.120,14**	4,77
01.02.001.001.	9101/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	34,00	94,35	3.207,90	2,15
01.02.001.001.	4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	160,00	7,94	1.270,40	0,85
01.02.001.001.	0038/ORSE	Remoção de calha de zinco	m	34,00	7,06	240,04	0,16
01.02.001.001.	88278/SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares-DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TESTEIRA	h	48,00	12,65	607,20	0,41
01.02.001.001.	88240/SINAPI	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares-DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TESTEIRA	h	48,00	9,30	446,40	0,30
01.02.001.001.	0009/ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	60,00	7,99	479,40	0,32
01.02.001.001.	5037/ORSE	Reassentamento de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm	m2	60,00	14,48	868,80	0,58
01.02.001.002		**GUARITA**				**1.721,82**	1,16
01.02.001.002.	3145/ORSE	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m2	20,00	19,68	393,60	0,26
01.02.001.002.	9101/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	9,80	94,35	924,63	0,62
01.02.001.002.	4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	20,00	7,94	158,80	0,11
01.02.001.002.	0038/ORSE	Remoção de calha de zinco	m	9,80	7,06	69,19	0,05
01.02.001.002.	88278/SINAPI	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	8,00	12,65	101,20	0,07
01.02.001.002.	88240/SINAPI	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	h	8,00	9,30	74,40	0,05
01.02.002		**REMOÇÃO DE PASTILHAS**				**35.497,65**	23,82
01.02.002.001	0022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	200,00	13,37	2.674,00	1,79
01.02.002.002	0017/ORSE	Demolição de reboco	m2	200,00	5,89	1.178,00	0,79
01.02.002.003	38374/SINAPI	Cadeira suspensa manual / balancim individual (nbr 14751)	un	5,00	583,33	2.916,65	1,96
01.02.002.004	9801/ORSE	Bandeja de Proteção - Apara Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45º] e Chapa Plastificada 18mm	m2	60,00	105,85	6.351,00	4,26
01.02.002.005	11179/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, cinza, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	200,00	52,58	10.516,00	7,06
01.02.002.006	7602/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	200,00	26,27	5.254,00	3,53
01.02.002.007	2335/ORSE	Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente	m2	200,00	33,04	6.608,00	4,43

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.003		**SUPORTES E PROTEÇÕES**				**4.091,18**	2,74
01.02.003.001	95573/SINAPI	Mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínim a 70 kg, branco ? fornecimento e instalação. af_11/2016 - SUPORTE PARA CONDENSADORAS	un	30,00	35,78	1.073,40	0,72
01.02.003.002	0055/SESC-04	Deslocamento de condensadora	un	5,00	117,54	587,70	0,39
01.02.003.003	1848/ORSE	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m2	20,00	96,28	1.925,60	1,29
01.02.003.004	4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	50,00	7,94	397,00	0,27
01.02.003.005	95574/SINAPI	Mão-francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínim a 60 kg, branco ? fornecimento e instalação. af_11/2016 - APOIO DE BANCAAS DOS LAVATÓRIOS	un	4,00	26,87	107,48	0,07
01.02.004		**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - GINÁSIO**				**3.357,60**	2,25
01.02.004.001	4918/ORSE	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	10,00	178,47	1.784,70	1,20
01.02.004.002	8742/ORSE	Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer	m	10,00	30,47	304,70	0,20
01.02.004.003	8395/ORSE	Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessura de até 1,5 cm	m2	10,00	81,79	817,90	0,55
01.02.004.004	4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	30,00	7,94	238,20	0,16
01.02.004.004.	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	10,00	21,21	212,10	0,14
01.02.005		**PINTURA DA ÁREA RECUPERADA - GINÁSIO**				**810,40**	0,54
01.02.005.001	7725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou e scovação)	m2	20,00	4,73	94,60	0,06
01.02.005.002	2285/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tint a PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	20,00	11,16	223,20	0,15
01.02.005.003	4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	30,00	7,94	238,20	0,16
01.02.005.003.	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv encional para interiores	m2	10,00	25,44	254,40	0,17
01.02.006		**RECUPERAÇÃO MARQUISE EXTERNA - GINÁSIO/CIRCULAÇÃO EXTER NA**				**189,35**	0,13
01.02.006.001	4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	10,00	7,94	79,40	0,05
01.02.006.002	8394/ORSE	Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alve narias com Vigas	m	3,00	14,46	43,38	0,03
01.02.006.003	93202/SINAPI	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijol o maciço. af_03/2016	m	3,00	14,34	43,02	0,03
01.02.006.004	1908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,00	23,55	23,55	0,02
01.03		**SIQUERIA CAMPOS**				**38.683,75**	25,95
01.03.001		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**3.862,47**	2,59
		Demolição de forros					

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.001.001	0012/ORSE		m2	25,00	5,36	134,00	0,09
01.03.001.002	2095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	6,00	8,62	51,72	0,03
01.03.001.003	0022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	275,00	13,37	3.676,75	2,47
01.03.002		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**34.821,28**	23,36
01.03.002.001		**EDUCAÇÃO INFANTIL**				**32.482,08**	21,79
01.03.002.001.	9245/ORSE	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	6,00	1.004,14	6.024,84	4,04
01.03.002.001.	4449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	25,00	29,90	747,50	0,50
01.03.002.001.	4457/ORSE	Ducha em aço cromada, Oriente, ref 1901 C-53 ou similar	un	2,00	112,91	225,82	0,15
01.03.002.001.	2310/ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	15,11	22,51	340,13	0,23
01.03.002.001.	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	265,00	18,28	4.844,20	3,25
01.03.002.001.	8928/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	265,00	58,03	15.377,95	10,32
01.03.002.001.	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	36,00	25,44	915,84	0,61
01.03.002.001.	84173/SINAPI	Piso cimentado traco 1:3 (cimento/areia) acabamento liso espessura 2,0 cm preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante	m2	27,50	40,72	1.119,80	0,75
01.03.002.001.	42451/SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m2	27,50	10,92	300,30	0,20
01.03.002.001.	4988/ORSE	Remoção e Reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W	un	2,00	41,06	82,12	0,06
01.03.002.001.	1204/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6,00	18,71	112,26	0,08
01.03.002.001.	1680/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	6,00	25,88	155,28	0,10
01.03.002.001.	3625/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00	559,01	2.236,04	1,50
01.03.002.002		**PAREDE CONFRONTANTE COM A RUA**				**919,45**	0,62
01.03.002.002.	8624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	10,00	11,64	116,40	0,08
01.03.002.002.	2288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	10,00	11,51	115,10	0,08
01.03.002.002.	4866/ORSE	Remoção e reassentamento de toldo	m2	5,00	27,59	137,95	0,09
01.03.002.002.	0302/ORSE	Cobertura com lona plástica tipo toldo	m2	5,00	110,00	550,00	0,37
		LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS					

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.002.003						**1.419,75**	0,95
01.03.002.003.72897/SINAPI		Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	m3	10,30	16,76	172,63	0,12
01.03.002.003.10033/ORSE		Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora ca pacidade 5 m3 (local: Aracaju)-2 PARA UO CENTRO E 01 PAR A UO SOCORRO	m3	10,30	90,40	931,12	0,62
01.03.002.003. 2450/ORSE		Limpeza geral	m2	200,00	1,58	316,00	0,21
01.04		**SESC PIABETA**				**1.490,93**	1,01
01.04.001		**LIMPEZAS**				**223,56**	0,15
01.04.001.001	1716/ORSE	Limpeza de fossa	m3	4,00	50,00	200,00	0,13
01.04.001.002	1707/ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	4,00	5,89	23,56	0,02
01.04.002		**LIGAÇÃO**				**956,03**	0,65
01.04.002.001	6461/ORSE	Ligação Predial de Esgoto Tipo II em piso cimentado	un	1,00	292,55	292,55	0,20
01.04.002.002	1533/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	18,00	36,86	663,48	0,45
01.04.003		**ESCAVAÇÕES**				**146,87**	0,10
01.04.003.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	3,60	35,36	127,30	0,09
01.04.003.002	0016/ORSE	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou ciment ado	m2	0,80	17,40	13,92	0,01
01.04.003.003	0020/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-molda dos de concreto c/ reaproveitamento	m2	0,80	7,06	5,65	0,00
01.04.004		**RECUPERAÇÕES**				**164,47**	0,11
01.04.004.001	37904/SINAPI	Reassentamento de paralelepipedo sobre colchao de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do parale lepipedo	m2	0,80	37,26	29,81	0,02
01.04.004.002	9445/ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	0,80	44,43	35,54	0,02
01.04.004.003	6411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,0 7m	un	3,00	33,04	99,12	0,07
01.05		**SESC SOCORRO**				**44.403,04**	29,77
01.05.001		**SERVIÇOS PARA ISOLAMENTO DE CAIXA DE ESGOTO**				**636,37**	0,41
01.05.001.001	1716/ORSE	Limpeza de fossa	m3	4,00	50,00	200,00	0,13
01.05.001.002	1707/ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	1,00	5,89	5,89	0,00
01.05.001.003	6390/ORSE	Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de e quipamento hidrojato	m	10,00	12,59	125,90	0,08
01.05.001.004	38911/SINAPI	Esgotamento com moto-bomba autoescovante	h	48,00	5,04	241,92	0,16
01.05.001.005	4763/ORSE	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm	un	1,00	44,98	44,98	0,03
01.05.001.006	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	0,50	35,36	17,68	0,01
01.05.002		**REMOÇÃO DE ESTRUTURA**				**1.247,16**	0,83

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.002.001	4942/ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento PERFIL DO LETREIRO PUBLICITÁRIO	m2	18,00	12,70	228,60	0,15
01.05.002.002	0227/ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)- ESTRUTURA DO OUTDOOR	m²	20,00	35,36	707,20	0,47
01.05.002.003	4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	24,00	7,94	190,56	0,13
01.05.002.004	8344/ORSE	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m2	20,00	6,04	120,80	0,08
01.05.003		**REPAROS**				**508,01**	0,34
01.05.003.001	97661/SINAPI	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	100,00	0,40	40,00	0,03
01.05.003.002	0095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado- VEDAR BURACO ONDE FOI RETIRADO O OUTDOOR	m3	1,00	358,21	358,21	0,24
01.05.003.003	10874/ORSE	Rejuntamento de revestimentos pastilha 7,5cm x 7,5cm - LOCAL ONDE FOI RETIRADO PARAFUSOS DA FIXAÇÕA DA ESTRUTURA	m2	18,00	6,10	109,80	0,07
01.05.004		**TELHADO BIBLIOTECA/AUDITÓRIO**				**4.940,40**	3,31
01.05.004.001	10029/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	30,00	75,68	2.270,40	1,52
01.05.004.002	9896/ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m2	150,00	17,80	2.670,00	1,79
01.05.005		**CRIAÇÃO DE SALAS**				**37.071,10**	24,88
01.05.005.001		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.644,69**	1,10
01.05.005.001.	8387/ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	1,65	14,16	23,36	0,02
01.05.005.001.	97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	8,90	5,59	49,75	0,03
01.05.005.001.	0023/ORSE	Demolição de divisórias tipo divilux	m2	8,40	11,01	92,48	0,06
01.05.005.001.	2095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	4,00	8,62	34,48	0,02
01.05.005.001.	3254/ORSE	Remoção de válvula de descarga	un	4,00	80,12	320,48	0,22
01.05.005.001.	0018/ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	19,25	9,33	179,60	0,12
01.05.005.001.	0022/ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	58,82	13,37	786,42	0,53
01.05.005.001.	97640/SINAPI	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	19,24	0,97	18,66	0,01
01.05.005.001.	0040/ORSE	Remoção de luminária	un	7,00	8,24	57,68	0,04
01.05.005.001.	1534/ORSE	Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 50mm	un	4,00	5,40	21,60	0,01
01.05.005.001.	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	3,00	20,06	60,18	0,04
01.05.005.002		**REGULARIZAÇÃO**				**1.426,94**	0,96
01.05.005.002.	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	78,06	18,28	1.426,94	0,96
01.05.005.003		**ELÉTRICA E LÓGICA**				**4.414,58**	2,97
01.05.005.003.	2476 ORSE		m	11,50	4,52	51,98	0,03

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
	/	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"					
01.05.005.003.	5006/ORSE	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 5e	un	4,00	234,70	938,80	0,63
01.05.005.003.	3298/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6,00	136,22	817,32	0,55
01.05.005.003.	8244/ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	1,00	149,36	149,36	0,10
01.05.005.003.	7743/ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00	53,41	53,41	0,04
01.05.005.003.	8633/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5 KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	13,55	27,10	0,02
01.05.005.003.11952	/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	3,00	133,03	399,09	0,27
01.05.005.003.	0400/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c	m	100,00	4,04	404,00	0,27
01.05.005.003.	0697/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	150,00	6,85	1.027,50	0,69
01.05.005.003.	0401/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c	m	100,00	5,06	506,00	0,34
01.05.005.003.	2483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	11,50	3,48	40,02	0,03
01.05.005.004		**DRENOS PARA AR CONDICIONADO**				**84,09**	0,05
01.05.005.004.	2476/ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	10,00	4,52	45,20	0,03
01.05.005.004.	1135/ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	5,95	5,95	0,00
01.05.005.004.	1126/ORSE	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00	6,42	6,42	0,00
01.05.005.004.89865	/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	3,00	8,84	26,52	0,02
01.05.005.005		**REVESTIMENTOS DE PISO**				**1.254,37**	0,84
01.05.005.005.	9762/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 37 cm, c / piso classic beige, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	19,25	40,41	777,89	0,52
01.05.005.005.	7652/ORSE	Rodapé em granito branco Siena, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	19,60	24,31	476,48	0,32
01.05.005.006		**PINTURA**				**1.896,68**	1,27
01.05.005.006.	8146/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	65,72	28,86	1.896,68	1,27
01.05.005.007		**FORRO**				**234,65**	0,16
01.05.005.007.72201	/SINAPI		m2	16,25	8,92	144,95	0,10

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Recolocaco de forros em regua de pvc e perfis, considera ndo reaproveitamento do material					
01.05.005.007.	4449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu sive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor ros ou similar, instalado	m2	3,00	29,90	89,70	0,06
01.05.005.008		**PORTA**				**776,55**	0,52
01.05.005.008.	9982/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0. 90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e f erragens	un	1,00	776,55	776,55	0,52
01.05.005.009		**LIMPEZA**				**935,68**	0,63
01.05.005.009.	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	20,048	1,58	31,68	0,02
01.05.005.009.	10033/ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora ca pacidade 5 m3 (local: Aracaju)-2 PARA UO CENTRO E 01 PAR A UO SOCORRO	m3	10,00	90,40	904,00	0,61
01.05.005.010		**REPAROS NO WC FEMININO DA BIBLIOTECA**				**1.858,23**	1,25
01.05.005.010.	3672/ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	1,00	25,99	25,99	0,02
01.05.005.010.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	1,68	352,75	592,62	0,40
01.05.005.010.	3690/ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou s imilar	un	1,00	227,20	227,20	0,15
01.05.005.010.	2051/ORSE	Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	45,69	45,69	0,03
01.05.005.010.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive bat ente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	2,00	95,09	190,18	0,13
01.05.005.010.	9982/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0. 90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e f erragens	un	1,00	776,55	776,55	0,52
01.05.005.011		**REPAROS NO WC MASCULINO DA BIBLIOTECA**				**828,49**	0,56
01.05.005.011.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	1,68	352,75	592,62	0,40
01.05.005.011.	2051/ORSE	Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	45,69	45,69	0,03
01.05.005.011.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive bat ente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	2,00	95,09	190,18	0,13
01.05.005.012		**REPAROS NO WC MASCULINO - ENSINO FUNDAMENTAL**				**923,90**	0,62
01.05.005.012.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	2,08	352,75	733,72	0,49
01.05.005.012.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive bat ente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	2,00	95,09	190,18	0,13
01.05.005.013		**REPAROS NO WC FEMININO - ENSINO FUNDAMENTAL**				**1.623,23**	1,08

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.005.013.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	2,08	352,75	733,72	0,49
01.05.005.013.	3690/ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou s imilar	un	2,00	227,20	454,40	0,30
01.05.005.013.	3672/ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	1,00	25,99	25,99	0,02
01.05.005.013.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive bat ente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	2,00	95,09	190,18	0,13
01.05.005.013.	37400/SINAPI	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico r olao	un	1,00	45,94	45,94	0,03
01.05.005.013.	2095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	8,62	17,24	0,01
01.05.005.013.	3703/ORSE	Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou si milar	un	2,00	28,22	56,44	0,04
01.05.005.013.	2065/ORSE	Reposição de vaso sanitário convencional	un	2,00	39,16	78,32	0,05
01.05.005.013.	1595/ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido sold ável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	2,00	10,50	21,00	0,01
01.05.005.014		**REPAROS NO WC MASCULINO - ENSINO INFANTIL**				**1.018,05**	0,68
01.05.005.014.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	1,28	352,75	451,52	0,30
01.05.005.014.	3690/ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou s imilar	un	1,00	227,20	227,20	0,15
01.05.005.014.	2384/ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou simi lar	un	1,00	30,69	30,69	0,02
01.05.005.014.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive bat ente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	2,00	95,09	190,18	0,13
01.05.005.014.	3424/ORSE	Chuveiro em aço anti-vandalismo	un	1,00	118,46	118,46	0,08
01.05.005.015		**REPAROS NO WC FEMININO - ENSINO INFANTIL**				**750,66**	0,52
01.05.005.015.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	1,27	352,75	447,99	0,30
01.05.005.015.	3672/ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	1,00	25,99	25,99	0,02
01.05.005.015.	3703/ORSE	Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou si milar	un	1,00	28,22	28,22	0,02
01.05.005.015.	2095/ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	8,62	8,62	0,01
01.05.005.015.	2065/ORSE	Reposição de vaso sanitário convencional	un	1,00	39,16	39,16	0,03
01.05.005.015.	1595/ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido sold ável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	1,00	10,50	10,50	0,01
01.05.005.015.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive bat ente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	2,00	95,09	190,18	0,13
01.05.005.016		**REPAROS NO WC MASCULINO - ACADEMIA**				**3.944,43**	2,64

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.005.016.	9982/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0. 90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e f erragens	un	1,00	776,55	776,55	0,52
01.05.005.016.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	2,24	352,75	790,16	0,53
01.05.005.016.	3672/ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	1,00	25,99	25,99	0,02
01.05.005.016.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive bat ente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	6,00	95,09	570,54	0,38
01.05.005.016.	3708/ORSE	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	1,00	103,96	103,96	0,07
01.05.005.016.	3712/ORSE	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 257 0C ou similar	un	1,00	255,73	255,73	0,17
01.05.005.016.	10865/ORSE	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm	m2	103,00	6,05	623,15	0,42
01.05.005.016.	0068/ORSE	Servente - RETIRADA DE REJUNTE	h	40,00	9,30	372,00	0,25
01.05.005.016.	0050/SESC-04	Porta em pvc branca 0,60x2,10 e=3,5cm- Fornecimento e i nstalação	un	1,00	199,15	199,15	0,13
01.05.005.016.	3690/ORSE	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou s imilar	un	1,00	227,20	227,20	0,15
01.05.005.017		**REPAROS NO WC FEMININO - ACADEMIA**				**3.359,45**	2,24
01.05.005.017.	9982/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0. 90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e f erragens	un	1,00	776,55	776,55	0,52
01.05.005.017.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	2,72	352,75	959,48	0,64
01.05.005.017.	7612/ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	un	1,00	256,28	256,28	0,17
01.05.005.017.	0050/SESC-04	Porta em pvc branca 0,60x2,10 e=3,5cm- Fornecimento e i nstalação	un	4,00	199,15	796,60	0,53
01.05.005.017.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive bat ente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	6,00	95,09	570,54	0,38
01.05.005.018		**REPAROS NO WC MASCULINO - QUADRA**				**2.149,18**	1,45
01.05.005.018.	3259/ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	un	1,00	222,70	222,70	0,15
01.05.005.018.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive bat ente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	4,00	95,09	380,36	0,26
01.05.005.018.	9495/ORSE	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	un	4,00	135,14	540,56	0,36
01.05.005.018.	0068/ORSE	Servente - RETIRADA DE REJUNTE	h	40,00	9,30	372,00	0,25
01.05.005.018.	10865/ORSE	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm	m2	104,72	6,05	633,56	0,43

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.05.005.019		**REPAROS NO WC FEMININO - QUADRA**				**2.305,77**	1,55
01.05.005.019.	9495/ORSE	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	un	5,00	135,14	675,70	0,45
01.05.005.019.	0068/ORSE	Servente - RETIRADA DE REJUNTE	h	40,00	9,30	372,00	0,25
01.05.005.019.	0049/SESC-04	Porta em pvc branca 0,80x2,10 e=3,5cm- Fornecimento e instalação	un	1,00	244,15	244,15	0,16
01.05.005.019.	10865/ORSE	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 40cm	m2	104,72	6,05	633,56	0,43
01.05.005.019.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	4,00	95,09	380,36	0,26
01.05.005.020		**REPAROS NO VESTIÁRIO MASCULINO DOS FUNCIONÁRIOS**				**2.079,46**	1,40
01.05.005.020.	86901/SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,00	105,42	105,42	0,07
01.05.005.020.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	1,40	352,75	493,85	0,33
01.05.005.020.	3424/ORSE	Chuveiro em aço anti-vandalismo	un	1,00	118,46	118,46	0,08
01.05.005.020.	3712/ORSE	Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar	un	1,00	255,73	255,73	0,17
01.05.005.020.	2066/ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario , tipo convencional, Incepa ou similar	un	2,00	33,77	67,54	0,05
01.05.005.020.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	3,00	95,09	285,27	0,19
01.05.005.020.	3764/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	753,19	753,19	0,51
01.05.005.021		**REPAROS NO VESTIÁRIO FEMININO DOS FUNCIONÁRIOS**				**1.367,12**	0,91
01.05.005.021.	37400/SINAPI	Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao	un	3,00	45,94	137,82	0,09
01.05.005.021.	3424/ORSE	Chuveiro em aço anti-vandalismo	un	2,00	118,46	236,92	0,16
01.05.005.021.	0050/SESC-04	Porta em pvc branca 0,60x2,10 e=3,5cm- Fornecimento e instalação	un	1,00	199,15	199,15	0,13
01.05.005.021.	1866/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos	un	3,00	95,09	285,27	0,19
01.05.005.021.	85005/SINAPI	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura	m2	1,44	352,75	507,96	0,34
01.05.005.022		**ACESSÓRIOS DIVERSOS**				**0,00**	0,00
01.05.005.023	0051/SESC-04	Dobradiça estampada de latão ou aço, Pado, acabamento AC R 3521 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou similar -Fornecimento e instalação	un	90,00	20,79	1.871,10	1,26
01.05.005.024	0052/SESC-04	Testeiro em pvc 840mm para acabamento em portas de pvc - Fornecimento e instalação	un	20,00	16,19	323,80	0,22

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPARTAMENTO R
RUA DOM JOSÉ THOMAZ 235 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 03.637.549/0001-80

SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS SESC CENTRO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00022

Ref: Março/2018-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
Importa o presente orçamento em :					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>		149.029,87
(cento e quarenta e nove mil, vinte e nove reais e oitenta e sete centavos)							