SESC
RUA DOM JOSÉ THOMÁZ,235 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE
CNPJ : 03.637.549/0001-80

REFORMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SESC SOCORRO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00048

Ref: Setembro/2021-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**REFORMA DA ESCOLA DO SESC SOCORRO**				**61.952,80**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**3.462,14**	5,59
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	3.366,24	3.366,24	5,44
01.01.002		Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	95,90	95,90	0,15
01.02		**PLAY GROUND**				**19.746,63**	31,86
01.02.001	97640/SINAPI	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	150,00	1,28	192,00	0,31
01.02.002	4449/ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	150,00	67,29	10.093,50	16,29
01.02.003	97665/SINAPI	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	un	12,00	0,88	10,56	0,02
01.02.004	12368/ORSE	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	12,00	213,31	2.559,72	4,13
01.02.005	0265/ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m2	150,00	20,01	3.001,50	4,84
01.02.006	1804/ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	2,00	697,40	1.394,80	2,25
01.02.007	1783/ORSE	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar)	cj	1,00	257,58	257,58	0,42
01.02.008	3524/ORSE	Dobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3521, 3 1/2 x 2 1/4" sem anel, com parafusos ou Similar	un	1,00	58,65	58,65	0,09
01.02.009	3841/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	24,35	13,01	316,79	0,51
01.02.010	3758/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	87,00	3,37	293,19	0,47
01.02.011	2309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,00	36,95	147,80	0,24
01.02.012	3858/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01	m2	1,00	12,45	12,45	0,02
01.02.013	5974/ORSE	Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica - 1/8" - 1,00 x1,00m, Inclusive Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01	un	1,00	894,29	894,29	1,44
01.02.014	4521/ORSE	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	10,00	32,16	321,60	0,52
01.02.015	4078/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	10,00	7,58	75,80	0,12

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.02.016	2315/ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	10,00	11,64	116,40	0,19
01.03		**SALAS DE AULA INFANTIL**				**12.266,19**	19,80
01.03.001	2284/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	135,00	6,45	870,75	1,41
01.03.002	1815/ORSE	Prateleira de madeira revestida com fórmica	m	12,00	69,03	828,36	1,34
01.03.003	0005/SESC	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm (20x80cm), inclusive ferragens	un	7,00	695,18	4.866,26	7,85
01.03.004	97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	13,25	6,43	85,20	0,14
01.03.005	3378/ORSE	Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, incluisve parafuso latão, imab ref. DO0825G00 ou similar	un	16,00	177,86	2.845,76	4,59
01.03.006	2309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	30,00	36,95	1.108,50	1,79
01.03.007	2286/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	175,00	6,05	1.058,75	1,71
01.03.008	2323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	88,75	6,79	602,61	0,97
01.04		**SALAS DE AULA FUNDAMENTAL**				**26.477,84**	42,75
01.04.001	0005/SESC	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 90 x 210cm,com visor de vidro 6mm (20x80cm), inclusive ferragens	un	13,00	695,18	9.037,34	14,59
01.04.002	7323/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	2,64	448,34	1.183,62	1,91
01.04.003	3259/ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	un	3,00	224,15	672,45	1,09
01.04.004	0711/ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	3,00	7,15	21,45	0,03
01.04.005	97644/SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	24,60	6,43	158,18	0,26
01.04.006	3378/ORSE	Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, incluisve parafuso latão, imab ref. DO0825G00 ou similar	un	36,00	177,86	6.402,96	10,34
01.04.007	2309/ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	55,00	36,95	2.032,25	3,28
01.04.008	0228/ORSE	Assento para vaso sanitário plástico slow close, DECA, ref. AP 165 ou similar	un	2,00	127,90	255,80	0,41
01.04.009	0231/ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar)	m2	10,00	99,01	990,10	1,60
01.04.010	11952/ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	15,00	157,43	2.361,45	3,81
01.04.011	2284/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	327,00	6,45	2.109,15	3,40

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.04.012	2323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	137,45	6,79	933,29	1,51
01.04.013	7004/ORSE	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo, Docol, ref. 01505006	un	2,00	159,90	319,80	0,52

Importa o presente orçamento em :
(sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 61.952,80