SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SERGIPE
RUA DOM JOSÉ THOMÁZ 235 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE
CNPJ : . . / -

REFORMA QUADRA PIABETA

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00020
BDI: 23,54%
Ref: Abril/2021-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**REFORMA QUADRA PIABETA**				**70.258,15**	**100,00**
01.01		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**5.020,05**	7,17
01.01.001		Equipe Dirigente	un	1,00	5.020,05	5.020,05	7,17
01.02		**ALAMBRADO**				**25.489,88**	36,27
01.02.001	9246/ORSE	Remoção e reassentamento de tela galvanizada	m2	358,05	15,83	5.667,93	8,07
01.02.002	4521/ORSE	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	358,05	30,81	11.031,52	15,70
01.02.003	0228/ORSE	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	15,00	60,65	909,75	1,29
01.02.004	2304/ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	358,05	7,62	2.728,34	3,88
01.02.005	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	358,05	14,39	5.152,34	7,33
01.03		**PISO DA QUADRA**				**9.343,30**	13,30
01.03.001		**ACABAMENTO**				**4.447,30**	6,33
01.03.001.001	2323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	622,00	7,15	4.447,30	6,33
01.03.002		**DEMARCAÇÃO**				**4.896,00**	6,97
01.03.002.001	79467/SINAPI	Pintura com tinta a base de borracha clorada , de faixas de demarcacao, em quadra poliesportiva, 5 cm de largura.	ml	400,00	12,24	4.896,00	6,97
01.04		**ACESSÓRIOS BASQUETE**				**1.851,65**	2,63
01.04.001	10071/ORSE	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	1.448,73	1.448,73	2,06
01.04.002	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	28,00	14,39	402,92	0,57
01.05		**ACESSÓRIOS VOLEI**				**1.277,59**	1,82
01.05.001	2432/ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	971,21	971,21	1,38
01.05.002	2429/ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	238,60	238,60	0,34
01.05.003	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	4,71	14,39	67,78	0,10
01.06		**ACESSÓRIO FUTEBOL**				**462,56**	0,66
01.06.001	2427/ORSE	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	282,68	282,68	0,40
01.06.002	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	12,50	14,39	179,88	0,26
01.07		**IMPERMEABILIZAÇÕES DE LAJE DESCOBERTA**				**7.066,89**	10,05
01.07.001	7656/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	1,20	845,13	1.014,16	1,44
01.07.002	10020/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	60,00	85,96	5.157,60	7,34

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.07.003	1968/ORSE	Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	1,20	745,94	895,13	1,27
01.08		**PINTURA INTERNA**				**2.765,28**	3,93
01.08.001		**TETOS**				**1.817,40**	2,58
01.08.001.001	7725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	60,00	5,41	324,60	0,46
01.08.001.002	2279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	60,00	11,87	712,20	1,01
01.08.001.003	2288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	60,00	13,01	780,60	1,11
01.08.002		**PAREDES**				**735,90**	1,05
01.08.002.001	7725/ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	20,00	5,41	108,20	0,15
01.08.002.002	2279/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	20,00	11,87	237,40	0,34
01.08.002.003	2288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	30,00	13,01	390,30	0,56
01.08.003		**PORTAS**				**211,98**	0,30
01.08.003.001	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	15,12	14,02	211,98	0,30
01.09		**PINTURA EXTERNA**				**3.504,70**	4,99
01.09.001		**PAREDES**				**2.602,00**	3,70
01.09.001.001	2288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	200,00	13,01	2.602,00	3,70
01.09.002		**GRADES**				**287,80**	0,41
01.09.002.001	2306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	20,00	14,39	287,80	0,41
01.09.003		**ARQUIBANCADA**				**614,90**	0,88
01.09.003.001	2323/ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	86,00	7,15	614,90	0,88
01.10		**CALHA DA COBERTURA**				**7.104,00**	10,11
01.10.001	9101/ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	60,00	110,31	6.618,60	9,42
01.10.002	0038/ORSE	Remoção de calha de zinco	m	60,00	8,09	485,40	0,69
01.11		**REFLETORES**				**307,20**	0,44
01.11.001	4434/ORSE	Lâmpada vapor metálico de 250 w	un	6,00	51,20	307,20	0,44
01.12		**EQUIPAMENTO AUXILIAR DE SERVIÇO EM ALTURA**				**3.169,43**	4,51
01.12.001	4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	90,00	7,16	644,40	0,92
01.12.002	11306/ORSE	Aluguel de plataforma articulada a diesel, alcance horizontal = 7,70m, altura de trabalho = 15,60m e capacidade de carga = 227kg, modelo Z-42/25 RT 4x4, da Genie ou similar	mês	0,50	5.050,05	2.525,03	3,59

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.13		**REPAROS GERAIS**				**960,39**	1,37
01.13.001	12288/ORSE	Divisória em mármore branco polido 3cm, inclusive montag em com ferragens	m2	1,00	391,21	391,21	0,56
01.13.002	10317/ORSE	Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar	un	3,00	6,11	18,33	0,03
01.13.003	1769/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para port as de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	373,53	373,53	0,53
01.13.004	8514/ORSE	Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar	un	1,00	120,63	120,63	0,17
01.13.005	6411/ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,0 7m	un	1,00	56,69	56,69	0,08
01.14		**LIMPEZA DE OBRA**				**1.935,23**	2,75
01.14.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	837,00	1,89	1.581,93	2,25
01.14.002	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	10,00	13,52	135,20	0,19
01.14.003	10033/ORSE	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora ca pacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	10,00	21,81	218,10	0,31

Importa o presente orçamento em :
(setenta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 70.258,15