SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SERGIPE
RUA DOM JOSÉ THOMÁZ 235 SÃO JOSÉ ARACAJU-SE
CNPJ : . . / -

REFORMA QUADRA PIABETA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00020
BDI: 23,54%
Ref : Abril/2021-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**REFORMA QUADRA PIABETA**				**86.789,39**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**6.201,77**	**7,17**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	6.201,77	6.201,77	7,17
01.02	**ALAMBRADO**				**31.490,17**	**36,27**
01.02.001	Remoção e reassentamento de tela galvanizada	m2	358,05	19,56	7.003,46	8,07
01.02.002	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	358,05	38,06	13.627,38	15,70
01.02.003	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	15,00	74,93	1.123,95	1,29
01.02.004	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	358,05	9,41	3.369,25	3,88
01.02.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	358,05	17,78	6.366,13	7,33
01.03	**PISO DA QUADRA**				**11.540,26**	**13,30**
01.03.001	**ACABAMENTO**				**5.492,26**	**6,33**
01.03.001.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	622,00	8,83	5.492,26	6,33
01.03.002	**DEMARCAÇÃO**				**6.048,00**	**6,97**
01.03.002.001	Pintura com tinta a base de borracha clorada , de faixas de demarcacao, em quadra poliesportiva, 5 cm de largura.	ml	400,00	15,12	6.048,00	6,97
01.04	**ACESSÓRIOS BASQUETE**				**2.287,60**	**2,63**
01.04.001	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	1.789,76	1.789,76	2,06
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	28,00	17,78	497,84	0,57
01.05	**ACESSÓRIOS VOLEI**				**1.578,34**	**1,82**
01.05.001	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.199,83	1.199,83	1,38
01.05.002	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	294,77	294,77	0,34
01.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	4,71	17,78	83,74	0,10
01.06	**ACESSÓRIO FUTEBOL**				**571,47**	**0,66**
01.06.001	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	349,22	349,22	0,40
01.06.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	12,50	17,78	222,25	0,26
01.07	**IMPERMEABILIZAÇÕES DE LAJE DESCOBERTA**				**8.730,72**	**10,05**
01.07.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	1,20	1.044,07	1.252,88	1,44
01.07.002	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	60,00	106,20	6.372,00	7,34
01.07.003	Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	1,20	921,53	1.105,84	1,27
01.08	**PINTURA INTERNA**				**3.415,38**	**3,93**
01.08.001	**TETOS**				**2.244,60**	**2,58**
01.08.001.001	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	60,00	6,68	400,80	0,46

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.08.001.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	60,00	14,66	879,60	1,01
01.08.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	60,00	16,07	964,20	1,11
01.08.002	**PAREDES**				**908,90**	**1,05**
01.08.002.001	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	20,00	6,68	133,60	0,15
01.08.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	20,00	14,66	293,20	0,34
01.08.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	30,00	16,07	482,10	0,56
01.08.003	**PORTAS**				**261,88**	**0,30**
01.08.003.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	15,12	17,32	261,88	0,30
01.09	**PINTURA EXTERNA**				**4.328,98**	**4,99**
01.09.001	**PAREDES**				**3.214,00**	**3,70**
01.09.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	200,00	16,07	3.214,00	3,70
01.09.002	**GRADES**				**355,60**	**0,41**
01.09.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	20,00	17,78	355,60	0,41
01.09.003	**ARQUIBANCADA**				**759,38**	**0,88**
01.09.003.001	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	86,00	8,83	759,38	0,88
01.10	**CALHA DA COBERTURA**				**8.776,20**	**10,11**
01.10.001	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	60,00	136,28	8.176,80	9,42
01.10.002	Remoção de calha de zinco	m	60,00	9,99	599,40	0,69
01.11	**REFLETORES**				**379,50**	**0,44**
01.11.001	Lâmpada vapor metálico de 250 w	un	6,00	63,25	379,50	0,44
01.12	**EQUIPAMENTO AUXILIAR DE SERVIÇO EM ALTURA**				**3.915,92**	**4,51**
01.12.001	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	90,00	8,85	796,50	0,92
01.12.002	Aluguel de plataforma articulada a diesel, alcance horizontal = 7,70m, altura de trabalho = 15,60m e capacidade de carga = 227kg, modelo Z-42/25 RT 4x4, da Genie ou similar	mês	0,50	6.238,83	3.119,42	3,59
01.13	**REPAROS GERAIS**				**1.186,47**	**1,37**
01.13.001	Divisória em mármore branco polido 3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	1,00	483,30	483,30	0,56
01.13.002	Grelha p/ralo em pvc, redonda, 15cm, tigre ou similar	un	3,00	7,55	22,65	0,03
01.13.003	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	461,46	461,46	0,53
01.13.004	Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar	un	1,00	149,03	149,03	0,17
01.13.005	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	70,03	70,03	0,08
01.14	**LIMPEZA DE OBRA**				**2.386,61**	**2,75**
	Limpeza geral					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.14.001		m2	837,00	2,33	1.950,21	2,25
01.14.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	10,00	16,70	167,00	0,19
01.14.003	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	10,00	26,94	269,40	0,31

Importa o presente orçamento em :
(oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 86.789,39