Quantidades da obra

GALERIA SESC ARACAJU

Data: 09/01/20

Notas:

Barras: Os valores indicados têm incluídas as perdas.
Superfície total: Foram deduzidas as aberturas de superfície maior que 0.00 m².
Não se inclui a medição de sapatas, maciços de encabeçamento, lintéis, vigas de equilíbrio e arranques.
O peso das chapas calculado pelo programa é aproximado. Para obtê-lo, estima-se a superfície média das lajes e o peso unitário das chapas incluído na ficha da laje, dadado fornecedor. Não se considera a sobreposição lateral das chapas.
A superfície média obtém-se pela média das superfícies interna e externa das lajes, delimitada pelos perímetros internos e e externos das vigas e elementos de apoio (muros, pilares e paredes).

N 017

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)	Laminado (kg)
Vigas	77.99	23.10	5.850	-	-
Pilares	18.96	-	1.010	118	1506
Total	-	23.10	6.860	118	1506
Índices (por m²)	-	-	0.278	4.78	61.05
Superfície total: 24.67 m²					

N 275

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)	Laminado (kg)
Vigas	-	6.02	-	-	1695
Pilares	38.72	-	1.910	192	2984
Total	-	6.02	1.910	192	4679
Índices (por m²)	-	-	0.254	25.57	623.04
Superfície total: 7.51 m²					

N 320

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)	Laminado (kg)
Lajes maciças	-	148.38	17.810	851	-
Vigas	55.09	14.57	5.500	481	-
Pilares	-	-	-	-	1591
Total	-	162.95	23.310	1332	1591
Índices (por m²)	-	-	0.142	8.10	9.67
Superfície total: 164.52 m²					

N 380

Elemento	Superfície (m²)	Laminado (kg)
Vigas	2.43	436
Pilares	-	695
Total	2.43	1131
Índices (por m²)	-	330.70
Superfície total: 3.42 m²		

N 500

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)	Laminado (kg)	Chapas (kg)
Lajes de vigotas	-	-	6.750	1370	-	-
Lajes mistas	-	300.36	45.640	80	-	2546
Vigas	11.05	3.12	-	-	11698	-
Pilares	-	-	-	-	366	-
Total	-	303.48	52.390	1450	12064	2546
Índices (por m²)	-	-	0.172	4.76	39.62	8.36
Superfície total: 304.47 m²						

Total obra

Elemento	Fôrmas (m²)	Superfície (m²)	Volume (m³)	Barras (kg)	Laminado (kg)	Parafusos (kg)	Chapas (kg)
Lajes de vigotas	-	-	-	1370	-	-	-
Lajes mistas	-	300.36	38.890	80	-	-	2546
Lajes maciças	-	148.38	17.810	851	-	-	-
Laje sobre vigas	-	-	6.750	-	-	-	-
Vigas	144.13	49.24	11.350	481	13829	-	-
Placas de base	-	-	-	-	252	77	-
Pilares	57.68	-	2.920	310	7142	-	-
Total	-	497.98	77.720	3092	21223	77	2546
Índices (por m²)	-	-	0.154	6.13	42.06	0.15	5.05
Superfície total: 504.59 m²							