ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**REFORMA DAS UNIDADES**				**232.414,15**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**11.879,75**	**5,22**
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	11.879,75	11.879,75	5,22
01.02	**SESC CENTRO**				**103.325,00**	**44,44**
01.02.001	**BICAS E CALHAS**				**10.721,97**	**4,61**
01.02.001.001	**BRINQUEDOTECA**				**8.634,20**	**3,71**
01.02.001.001.	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	34,00	114,40	3.889,60	1,67
01.02.001.001.	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	160,00	9,63	1.540,80	0,66
01.02.001.001.	Remoção de calha de zinco	m	34,00	8,56	291,04	0,13
01.02.001.001.	Montador de estrutura metálica com encargos complementares-DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TESTEIRA	h	48,00	15,34	736,32	0,32
01.02.001.001.	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares-DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TESTEIRA	h	48,00	11,28	541,44	0,23
01.02.001.001.	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	60,00	9,69	581,40	0,25
01.02.001.001.	Reassentamento de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm	m2	60,00	17,56	1.053,60	0,45
01.02.001.002	**GUARITA**				**2.087,77**	**0,90**
01.02.001.002.	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m2	20,00	23,86	477,20	0,21
01.02.001.002.	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	9,80	114,40	1.121,12	0,48
01.02.001.002.	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	20,00	9,63	192,60	0,08
01.02.001.002.	Remoção de calha de zinco	m	9,80	8,56	83,89	0,04
01.02.001.002.	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	8,00	15,34	122,72	0,05
01.02.001.002.	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	h	8,00	11,28	90,24	0,04
01.02.002	**PAREDE EXTERNA DO GINÁSIO**				**79.986,30**	**34,40**
01.02.002.001	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	180,00	9,63	1.733,40	0,75
01.02.002.002	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m2	30,00	16,32	489,60	0,21
01.02.002.003	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	60,00	82,15	4.929,00	2,12
01.02.002.004	Cobertura para proteção de pedestres sobre estrutura de andaime, inclusive montagem e desmontagem. af_11/2017	m2	30,00	71,50	2.145,00	0,92
01.02.002.005	Bandeja de Proteção - Apara Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45º] e Chapa Plastificada 18mm	m2	60,00	128,34	7.700,40	3,31
01.02.002.006	Prancha metálica, e=4.7 mm, l=0.30 m	m	60,00	34,28	2.056,80	0,88
01.02.002.007	Desmontagem de estrutura tipo espacial em aluminio anodizado	m2	90,00	83,64	7.527,60	3,24
01.02.002.008	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	90,00	7,87	708,30	0,30
01.02.002.009	Montagem de estrutura tipo espacial em aluminio anodizado	m2	90,00	111,56	10.040,40	4,32
01.02.002.010	Pintura eletrostática para estrutura espacial de alumínio na cor branca RAL 9003 por m2 de desenvolvimento de peça	m2	90,00	106,65	9.598,50	4,13
01.02.002.011	Remoção de calha de zinco	m	25,00	8,56	214,00	0,09
01.02.002.012	Demolição de reboco	m2	180,00	7,14	1.285,20	0,55
	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.002.013		m2	180,00	16,21	2.917,80	1,26
01.02.002.014	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	180,00	5,95	1.071,00	0,46
01.02.002.015	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	180,00	31,85	5.733,00	2,47
01.02.002.016	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	180,00	36,21	6.517,80	2,80
01.02.002.017	Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer- RUFO DE CONCRETO	m	25,00	36,94	923,50	0,40
01.02.002.018	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	25,00	114,40	2.860,00	1,23
01.02.002.019	Telhamento com telha de alumínio, ondulada, esp = 0,6 mm	m2	150,00	76,90	11.535,00	4,96
01.02.003	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - GINÁSIO**				**4.071,10**	**1,75**
01.02.003.001	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	10,00	216,39	2.163,90	0,93
01.02.003.002	Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer	m	10,00	36,94	369,40	0,16
01.02.003.003	Execução de Revestimento de Proteção com Grout espessura de até 1,5 cm	m2	10,00	99,17	991,70	0,43
01.02.003.004	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	30,00	9,63	288,90	0,12
01.02.003.004.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	10,00	25,72	257,20	0,11
01.02.004	**PINTURA DA ÁREA RECUPERADA - GINÁSIO**				**3.355,40**	**1,45**
01.02.004.001	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	20,00	5,74	114,80	0,05
01.02.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	60,00	13,53	811,80	0,35
01.02.004.003	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	60,00	9,63	577,80	0,25
01.02.004.003.	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	60,00	30,85	1.851,00	0,80
01.02.005	**SUPORTES E PROTEÇÕES**				**4.960,62**	**2,14**
01.02.005.001	Mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco ? fornecimento e instalação. af_11/2016 - SUPORTE PARA CONDENSADORAS	un	30,00	43,38	1.301,40	0,56
01.02.005.002	Deslocamento de condensadora	un	5,00	142,52	712,60	0,31
01.02.005.003	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m2	20,00	116,74	2.334,80	1,00
01.02.005.004	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	50,00	9,63	481,50	0,21
01.02.005.005	Mão-francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco ? fornecimento e instalação. af_11/2016 - APOIO DE BANCAAS DOS LAVATÓRIOS	un	4,00	32,58	130,32	0,06
01.02.006	**RECUPERAÇÃO MARQUISE EXTERNA - GINÁSIO/CIRCULAÇÃO EXTERNA**				**229,61**	**0,09**
01.02.006.001	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	10,00	9,63	96,30	0,04
01.02.006.002	Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas	m	3,00	17,53	52,59	0,02
01.02.006.003	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016	m	3,00	17,39	52,17	0,02
01.02.006.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,00	28,55	28,55	0,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03	**SIQUERIA CAMPOS**				**65.928,73**	**28,33**
01.03.001	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				**53.462,81**	**22,99**
01.03.001.001	**WC´S DA EDUCAÇÃO INFANTIL**				**22.225,60**	**9,56**
01.03.001.001.	Remoção de vaso sanitário	un	6,00	10,45	62,70	0,03
01.03.001.001.	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	6,00	1.217,52	7.305,12	3,14
01.03.001.001.	Ducha em aço cromada, Oriente, ref 1901 C-53 ou similar	un	2,00	136,90	273,80	0,12
01.03.001.001.	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	9,00	361,93	3.257,37	1,40
01.03.001.001.	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	6,00	31,38	188,28	0,08
01.03.001.001.	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6,00	22,69	136,14	0,06
01.03.001.001.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	6,00	677,80	4.066,80	1,75
01.03.001.001.	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	4,00	977,15	3.908,60	1,68
01.03.001.001.	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	5,00	5,48	27,40	0,01
01.03.001.001.	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - PAREDE WC (DESCARGA)	m2	5,00	53,93	269,65	0,12
01.03.001.001.	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	5,00	4,22	21,10	0,01
01.03.001.001.	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho PISO	m2	25,00	11,62	290,50	0,12
01.03.001.001.	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	25,00	22,16	554,00	0,24
01.03.001.001.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 44 x 44 cm, linha imola ice, Biancogrês ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	25,00	51,46	1.286,50	0,55
01.03.001.001.	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,00	76,45	305,80	0,13
01.03.001.001.	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	4,00	67,96	271,84	0,12
01.03.001.002	**PAREDE PÁTIO FUNDOS**				**3.385,83**	**1,45**
01.03.001.002.	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m2	0,50	21,10	10,55	0,00
01.03.001.002.	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,00	434,33	434,33	0,19
01.03.001.002.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	60,00	8,97	538,20	0,23
01.03.001.002.	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 01 uso, inclusive escoramento	m2	1,10	133,79	147,17	0,06
01.03.001.002.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	5,40	83,70	451,98	0,19
01.03.001.002.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	10,80	5,70	61,56	0,03
01.03.001.002.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	10,80	31,76	343,01	0,15
01.03.001.002.		m2	10,80	36,21	391,07	0,17

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores					
01.03.001.002.	Porta em alumínio anodizado cor N/B/P, de abrir, em tubo quadrado 2"x1" com espaçamentos de 18cm	m2	2,00	503,98	1.007,96	0,43
01.03.001.003	**SALAS DE AULA - ABERTURA DE COBOGÓS 5,50m X 06,0m**				**10.348,30**	**4,45**
01.03.001.003.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	5,77	24,32	140,33	0,06
01.03.001.003.	Corte em alvenaria de bloco cerâmico, com makita e disco diamantado	m	122,00	2,55	311,10	0,13
01.03.001.003.	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	55,00	34,93	1.921,15	0,83
01.03.001.003.	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	33,00	168,59	5.563,47	2,39
01.03.001.003.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	87,75	13,96	1.224,99	0,53
01.03.001.003.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	87,75	13,53	1.187,26	0,51
01.03.001.004	**TELHADO E TOLDO**				**17.503,08**	**7,53**
01.03.001.004.	Remoção de calha de zinco	m	132,00	8,56	1.129,92	0,49
01.03.001.004.	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	132,00	114,40	15.100,80	6,50
01.03.001.004.	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar	m	30,00	8,84	265,20	0,11
01.03.001.004.	Remoção e reassentamento de toldo	m2	6,00	34,48	206,88	0,09
01.03.001.004.	Cobertura com lona plástica tipo toldo	m2	6,00	133,38	800,28	0,34
01.03.002	**CRECHE**				**4.296,05**	**1,84**
01.03.002.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(50x50cm), inclusive batentes de 24cm e ferragens, exceto vidros	un	1,00	1.237,26	1.237,26	0,53
01.03.002.002	Vidro liso incolor 5mm	m2	1,00	165,03	165,03	0,07
01.03.002.003	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	1,00	24,32	24,32	0,01
01.03.002.004	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	3,00	22,23	66,69	0,03
01.03.002.005	Forma de isopor (placa de 1,00x0,50cm - esp=10cm), para desenho em piso dim: 1,20 x 1,20m - Obra do Memorial Zé Peixe	m2	15,00	107,04	1.605,60	0,69
01.03.002.006	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_06/2014	m2	2,69	47,36	127,40	0,05
01.03.002.007	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	2,69	85,11	228,95	0,10
01.03.002.008	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018	m2	2,69	28,91	77,77	0,03
01.03.002.009	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho PISO	m2	2,69	11,62	31,26	0,01
01.03.002.010	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	3,00	24,29	72,87	0,03
01.03.002.011	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	1,34	83,70	112,16	0,05
01.03.002.012	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2,69	25,72	69,19	0,03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.002.013	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2,69	5,70	15,33	0,01
01.03.002.014	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	5,38	47,69	256,57	0,11
01.03.002.015	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,69	76,45	205,65	0,09
01.03.003	**ENSINO FUNDAMENTAL**				**8.169,87**	**3,50**
01.03.003.001	Remoção de vaso sanitário	un	2,69	10,45	28,11	0,01
01.03.003.002	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	6,00	697,87	4.187,22	1,80
01.03.003.003	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	6,00	5,48	32,88	0,01
01.03.003.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00	93,30	559,80	0,24
01.03.003.005	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	6,00	13,94	83,64	0,04
01.03.003.006	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	6,00	4,22	25,32	0,01
01.03.003.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	6,00	47,69	286,14	0,12
01.03.003.008	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6,00	22,69	136,14	0,06
01.03.003.009	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	6,00	109,84	659,04	0,28
01.03.003.010	Torneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar	un	6,00	361,93	2.171,58	0,93
01.04	**SESC PIABETA**				**769,44**	**0,32**
01.04.001	**LIMPEZA DE FOSSA**				**769,44**	**0,32**
01.04.001.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	4,00	7,14	28,56	0,01
01.04.001.002	Limpeza de fossa	m3	4,00	60,63	242,52	0,10
01.04.001.003	Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos	un	3,00	166,12	498,36	0,21
01.05	**SESC SOCORRO**				**39.136,10**	**16,80**
01.05.001	**SERVIÇOS PARA ISOLAMENTO DE CAIXA DE ESGOTO**				**771,62**	**0,33**
01.05.001.001	Limpeza de fossa	m3	4,00	60,63	242,52	0,10
01.05.001.002	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	1,00	7,14	7,14	0,00
01.05.001.003	Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato	m	10,00	15,27	152,70	0,07
01.05.001.004	Esgotamento com moto-bomba autoescovante	h	48,00	6,11	293,28	0,13
01.05.001.005	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm	un	1,00	54,54	54,54	0,02
01.05.001.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,50	42,87	21,44	0,01
01.05.002	**TELHADO BIBLIOTECA/AUDITÓRIO**				**5.989,80**	**2,57**
01.05.002.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer - CALHAS	m2	30,00	91,76	2.752,80	1,18
01.05.002.002	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m2	150,00	21,58	3.237,00	1,39
01.05.003	**SALA DE CIÊNCIAS**				**9.350,89**	**4,01**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.003.001	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**				**3.316,46**	**1,43**
01.05.003.001.	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	8,46	17,17	145,26	0,06
01.05.003.001.	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	2,50	24,32	60,80	0,03
01.05.003.001.	Corte e demolição de piso de alta resistência	m2	45,00	17,24	775,80	0,33
01.05.003.001.	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	4,50	397,01	1.786,55	0,77
01.05.003.001.	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)-2 PARA UO CENTRO E 01 PARA UO SOCORRO	m3	5,00	109,61	548,05	0,24
01.05.003.002	**PISO**				**4.983,62**	**2,14**
01.05.003.002.	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	13,50	10,69	144,32	0,06
01.05.003.002.	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	45,00	33,00	1.485,00	0,64
01.05.003.002.	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	45,00	22,16	997,20	0,43
01.05.003.002.	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização	m2	45,00	52,38	2.357,10	1,01
01.05.003.003	**ELÉTRICA**				**425,82**	**0,18**
01.05.003.003.	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	2,00	165,17	330,34	0,14
01.05.003.003.	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	1,00	16,21	16,21	0,01
01.05.003.003.	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	1,60	5,48	8,77	0,00
01.05.003.003.	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	1,60	4,22	6,75	0,00
01.05.003.003.	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth ou similar, cinza, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	1,00	63,75	63,75	0,03
01.05.003.004	**PINTURA**				**476,39**	**0,20**
01.05.003.004.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	27,20	13,96	379,71	0,16
01.05.003.004.	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	5,11	18,92	96,68	0,04
01.05.003.005	**ASSENTAMENTO DE BANCADA REAPROVEITADA**				**148,60**	**0,06**
01.05.003.005.	Reassentamento de bancada existente	m2	4,23	35,13	148,60	0,06
01.05.004	**WC INFANTIL FEMININO**				**2.142,46**	**0,92**
01.05.004.001	Espelho plano 4mm	m2	1,28	405,51	519,05	0,22
01.05.004.002	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un	1,00	275,99	275,99	0,12
01.05.004.003	Cantoneira de aluminio 1"x1?, para protecao de quina de parede - USAR NAS PORTAS DIVISÓRIAS	m	35,20	36,11	1.271,07	0,55
01.05.004.004	Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato-VASO SANIAÁRIO	m	5,00	15,27	76,35	0,03
01.05.005	**WC INFANTIL MASCULINO**				**1.933,75**	**0,83**
01.05.005.001	Espelho plano 4mm	m2	1,28	405,51	519,05	0,22
01.05.005.002	Chuveiro em aço anti-vandalismo	un	1,00	143,63	143,63	0,06

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.005.003	Cantoneira de aluminio 1"x1?, para protecao de quina de parede	m	35,20	36,11	1.271,07	0,55
01.05.006	**ESCOVÓDRAMO INFANTIL**				**275,99**	**0,12**
01.05.006.001	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un	1,00	275,99	275,99	0,12
01.05.007	**WC FEMININO - ENSINO FUNDAMENTAL**				**2.127,67**	**0,92**
01.05.007.001	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar	un	1,00	60,98	60,98	0,03
01.05.007.002	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un	2,00	275,99	551,98	0,24
01.05.007.003	Espelho plano 4mm	m2	2,08	405,51	843,46	0,36
01.05.007.004	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga	un	2,00	257,94	515,88	0,22
01.05.007.005	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	un	1,00	50,68	50,68	0,02
01.05.007.006	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	1,00	104,69	104,69	0,05
01.05.008	**WC MASCULINO - ENSINO FUNDAMENTAL**				**894,14**	**0,38**
01.05.008.001	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	un	1,00	50,68	50,68	0,02
01.05.008.002	Espelho plano 4mm	m2	2,08	405,51	843,46	0,36
01.05.009	**WC FWMININO - BIBLIOTECA**				**1.109,55**	**0,48**
01.05.009.001	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un	1,00	275,99	275,99	0,12
01.05.009.002	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar	un	1,00	60,98	60,98	0,03
01.05.009.003	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	1,00	40,64	40,64	0,02
01.05.009.004	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	un	1,00	50,68	50,68	0,02
01.05.009.005	Espelho plano 4mm	m2	1,68	405,51	681,26	0,29
01.05.010	**WC MASCULINO - BIBLIOTECA**				**1.007,93**	**0,43**
01.05.010.001	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un	1,00	275,99	275,99	0,12
01.05.010.002	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	un	1,00	50,68	50,68	0,02
01.05.010.003	Espelho plano 4mm	m2	1,68	405,51	681,26	0,29
01.05.011	**WC FEMININO - ACADEMIA**				**2.369,92**	**1,01**
01.05.011.001	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	6,00	40,64	243,84	0,10
01.05.011.002	Espelho plano 4mm	m2	2,24	405,51	908,34	0,39
01.05.011.003	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	2,00	49,01	98,02	0,04
01.05.011.004	Chuveiro em aço anti-vandalismo	un	6,00	143,63	861,78	0,37
01.05.011.005	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga	un	1,00	257,94	257,94	0,11
01.05.012	**WC MASCULINO - ACADEMIA**				**2.096,35**	**0,90**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.012.001	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	1,00	49,01	49,01	0,02
01.05.012.002	Espelho plano 4mm	m2	2,24	405,51	908,34	0,39
01.05.012.003	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	un	1,00	282,23	282,23	0,12
01.05.012.004	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	1,00	104,69	104,69	0,05
01.05.012.005	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	5,00	40,64	203,20	0,09
01.05.012.006	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga	un	2,00	257,94	515,88	0,22
01.05.012.007	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	1,00	33,00	33,00	0,01
01.05.013	**WC FEMININO - QUADRA**				**1.459,50**	**0,63**
01.05.013.001	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	3,00	33,00	99,00	0,04
01.05.013.002	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	4,00	40,64	162,56	0,07
01.05.013.003	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	1,00	104,69	104,69	0,05
01.05.013.004	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	un	1,00	282,23	282,23	0,12
01.05.013.005	Espelho plano 4mm	m2	2,00	405,51	811,02	0,35
01.05.014	**WC MASCULINO - QUADRA**				**2.894,83**	**1,24**
01.05.014.001	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un	1,00	275,99	275,99	0,12
01.05.014.002	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar	Un	1,00	1.652,90	1.652,90	0,71
01.05.014.003	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00	40,64	121,92	0,05
01.05.014.004	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	1,00	33,00	33,00	0,01
01.05.014.005	Espelho plano 4mm	m2	2,00	405,51	811,02	0,35
01.05.015	**VESTIÁRIO MASCULINO**				**2.181,64**	**0,94**
01.05.015.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga	un	1,00	257,94	257,94	0,11
01.05.015.002	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	3,00	104,69	314,07	0,14
01.05.015.003	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	3,00	40,64	121,92	0,05
01.05.015.004	Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar	un	3,00	275,99	827,97	0,36
01.05.015.005	Cuba de embutir oval (deca linha ref l37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares	un	1,00	459,89	459,89	0,20
01.05.015.006	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar	un	2,00	60,98	121,96	0,05
01.05.015.007	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	un	1,00	51,70	51,70	0,02
01.05.015.008	Fornecimento e instalação de engate plástico	un	1,00	26,19	26,19	0,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.05.016	**VESTIÁRIO FEMININO**				**2.530,06**	**1,09**
01.05.016.001	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	3,00	104,69	314,07	0,14
01.05.016.002	Espelho plano 4mm	m2	1,44	405,51	583,93	0,25
01.05.016.003	Chuveiro em aço anti-vandalismo	un	2,00	143,63	287,26	0,12
01.05.016.004	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	1,00	40,64	40,64	0,02
01.05.016.005	Porta em pvc, sanfonada, 0.60 x 2.10 m, cor branca, instalada	un	2,00	163,69	327,38	0,14
01.05.016.006	**PORTAS DIVERSAS - BIBLIOTECA-AJA**				**6,78**	**0,00**
01.05.016.007	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação	m2	2,00	485,00	970,00	0,42
01.05.016.007.	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	1,00	6,78	6,78	0,00
01.06	**SESC SEDE**				**11.375,13**	**4,89**
01.06.001	**ODONTOLÓGICO**				**11.375,13**	**4,89**
01.06.001.001	**PINTURA**				**8.507,67**	**3,66**
01.06.001.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - PAREDES	m2	146,37	32,05	4.691,16	2,02
01.06.001.001.	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - TETO	m2	119,08	32,05	3.816,51	1,64
01.06.001.002	**ABERTURAS E VÃOS**				**749,60**	**0,32**
01.06.001.002.	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	3,99	6,78	27,05	0,01
01.06.001.002.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	1,43	83,70	119,69	0,05
01.06.001.002.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	2,86	5,70	16,30	0,01
01.06.001.002.	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	2,86	25,72	73,56	0,03
01.06.001.002.	Vidro liso incolor 6mm	m2	2,56	200,39	513,00	0,22
01.06.001.003	**INCLUSÃO DE PONTO PARA AUTO-CLAVE**				**914,75**	**0,39**
01.06.001.003.	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	1,00	5,48	5,48	0,00
01.06.001.003.	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	1,00	4,22	4,22	0,00
01.06.001.003.	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	1,00	181,10	181,10	0,08
01.06.001.003.	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c	m	100,00	6,14	614,00	0,26
01.06.001.003.	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	1,00	109,95	109,95	0,05
01.06.001.004	**BANCADA**				**1.203,11**	**0,52**
01.06.001.004.	Balcão em granito super Nanoglass 1,08 x 0,75m	un	1,00	1.017,02	1.017,02	0,44
01.06.001.004.	Rodopia ou testeira em granito super Nanoglass 1,83 x 0,08m	un	1,00	186,09	186,09	0,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em :				VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>	232.414,15	
(duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e quinze centavos)						