SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPARTAMENTO R
RUA DOM JOSÉ THOMAZ 235 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 03.637.549/0001-80

SERVIÇOS ELÉTRICOS - UNIDADE SOCORRO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00014
BDI: 21,09% 10/10/2018
Ref: Julho/2018-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		**SERVIÇOS ELÉTRICOS - UNIDADE SOCORRO**				**16.977,02**	**100,00**
01.01		**QUADRA**				**1.964,24**	11,59
01.01.001		**REMOÇÕES**				**121,80**	0,73
01.01.001.001	0073/SESC-04	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor com re aproveitamento parcial de disjuntores	un	1,00	121,80	121,80	0,73
01.01.002		**SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO**				**1.261,66**	7,44
01.01.002.001	12231/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	1,00	836,89	836,89	4,93
01.01.002.002	93671/SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - f ornecimento e instalação. af_04/2016	un	2,00	64,21	128,42	0,76
01.01.002.003	93664/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fo rnecimento e instalação. af_04/2016	un	3,00	50,82	152,46	0,90
01.01.002.004	93655/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	1,00	10,25	10,25	0,06
01.01.002.005	93657/SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	1,00	11,14	11,14	0,07
01.01.002.005.	8006/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - forneci mento e instalação	un	50,00	1,16	58,00	0,34
01.01.002.005.	8007/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimen to e instalação	un	50,00	1,29	64,50	0,38
01.01.003		**INSTALAÇÃO DE QUADRO PARA LIGAÇÕES DE EVENTOS**				**580,78**	3,42
01.01.003.001	0074/SESC-04	Caixa metálica aparente com proteção e pool de tomadas i nsdustriais e uso geral - fornecimento e instalação	un	1,00	423,08	423,08	2,49
01.01.003.002	0402/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	20,00	6,79	135,80	0,80
01.01.003.003	0399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4 ")	m	5,00	4,38	21,90	0,13
01.02		**LANCHONETE**				**9.290,68**	54,71
01.02.001		**REMOÇÃO**				**121,80**	0,72
01.02.001.001	0073/SESC-04	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor com re aproveitamento parcial de disjuntores	un	1,00	121,80	121,80	0,72
01.02.002		**SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO**				**741,48**	4,37
01.02.002.001	12229/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	1,00	577,08	577,08	3,40
01.02.002.002	8006/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - forneci mento e instalação	un	50,00	1,16	58,00	0,34
01.02.002.003	8007/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimen to e instalação	un	50,00	1,29	64,50	0,38
01.02.002.004	8010/ORSE	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - f ornecimento e instalação	un	10,00	1,12	11,20	0,07
01.02.002.005	7926/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimen to e instalação	un	10,00	1,46	14,60	0,09
01.02.002.006	7927/ORSE		un	10,00	1,61	16,10	0,09

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação					
01.02.003		**SISTEMA APARENTE - PROTEÇÃO MECÂNICA PARA OS CABOS**				**958,92**	5,64
01.02.003.001	95730/SINAPI	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	30,00	5,97	179,10	1,05
01.02.003.002	95731/SINAPI	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	30,00	7,27	218,10	1,28
01.02.003.003	95817/SINAPI	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	6,00	21,13	126,78	0,75
01.02.003.004	95818/SINAPI	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	6,00	25,14	150,84	0,89
01.02.003.005	8818/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	15,00	18,94	284,10	1,67
01.02.004		**INCLUSÃO DE CIRCUITOS ADICIONAIS - MÁQUINA DE GELO E FORNO(TRANSFERIDO DA COZINHA)**				**1.412,39**	8,31
01.02.004.001	8306/ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA - PARA CIRCUITO MÁQUINA DE GELO	un	1,00	14,74	14,74	0,09
01.02.004.002	0400/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c - CIRCUITO MÁQUINA DE GELO	m	50,00	4,29	214,50	1,26
01.02.004.003	93666/SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	1,00	56,63	56,63	0,33
01.02.004.004	0662/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	60,00	12,45	747,00	4,40
01.02.004.005	95730/SINAPI	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	15,00	5,97	89,55	0,53
01.02.004.006	0356/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	15,00	15,25	228,75	1,35
01.02.004.007	95817/SINAPI	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	1,00	21,13	21,13	0,12
01.02.004.008	0653/ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	1,00	12,39	12,39	0,07
01.02.004.008.	7927/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	1,61	16,10	0,09
01.02.004.008.	8006/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	1,16	11,60	0,07
01.02.005		**REALIMENTAÇÃO DO QUADRO**				**6.056,09**	35,67
01.02.005.001	0407/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	170,00	34,09	5.795,30	34,14
01.02.005.002	8420/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	1,00	227,89	227,89	1,34
01.02.005.002.	7923/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	3,29	32,90	0,19
01.03		**COZINHA**				**5.722,10**	33,70

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.03.001		**REALIMENTAÇÃO DO QUADRO**				**5.118,36**	30,15
01.03.001.001	0406/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70°	m	200,00	23,69	4.738,00	27,91
01.03.001.002	0453/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	356,46	356,46	2,10
01.03.001.002.	7928/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	2,39	23,90	0,14
01.03.002		**INCLUSÃO DE CIRCUITO ADICIONAL - FORNO COMBINADO**				**603,74**	3,55
01.03.002.001	11572/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	273,07	273,07	1,61
01.03.002.002	0404/ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c	m	20,00	13,48	269,60	1,59
01.03.002.003	0354/ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	3,00	10,86	32,58	0,19
01.03.002.004	0653/ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	1,00	12,39	12,39	0,07
01.03.002.005	7927/ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	1,61	16,10	0,09

Importa o presente orçamento em :
(dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 16.977,02