ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**SERVIÇOS ELÉTRICOS - UNIDADE SOCORRO**				**20.557,43**	**100,00**
01.01	**QUADRA**				**2.378,11**	**11,59**
01.01.001	**REMOÇÕES**				**147,49**	**0,73**
01.01.001.001	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor com reaproveitamento parcial de disjuntores	un	1,00	147,49	147,49	0,73
01.01.002	**SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO**				**1.527,41**	**7,44**
01.01.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1.013,39	1.013,39	4,93
01.01.002.002	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	2,00	77,75	155,50	0,76
01.01.002.003	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	3,00	61,54	184,62	0,90
01.01.002.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	1,00	12,41	12,41	0,06
01.01.002.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	1,00	13,49	13,49	0,07
01.01.002.005.	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00	1,40	70,00	0,34
01.01.002.005.	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00	1,56	78,00	0,38
01.01.003	**INSTALAÇÃO DE QUADRO PARA LIGAÇÕES DE EVENTOS**				**703,21**	**3,42**
01.01.003.001	Caixa metálica aparente com proteção e pool de tomadas insdustriais e uso geral - fornecimento e instalação	un	1,00	512,31	512,31	2,49
01.01.003.002	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	20,00	8,22	164,40	0,80
01.01.003.003	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	5,00	5,30	26,50	0,13
01.02	**LANCHONETE**				**11.249,77**	**54,71**
01.02.001	**REMOÇÃO**				**147,49**	**0,72**
01.02.001.001	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor com reaproveitamento parcial de disjuntores	un	1,00	147,49	147,49	0,72
01.02.002	**SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO**				**897,59**	**4,37**
01.02.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	698,79	698,79	3,40
01.02.002.002	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00	1,40	70,00	0,34
01.02.002.003	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	50,00	1,56	78,00	0,38
01.02.002.004	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	1,36	13,60	0,07
01.02.002.005	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	1,77	17,70	0,09
01.02.002.006	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	1,95	19,50	0,09
01.02.003	**SISTEMA APARENTE - PROTEÇÃO MECÂNICA PARA OS CABOS**				**1.161,03**	**5,64**
01.02.003.001	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	30,00	7,23	216,90	1,05
01.02.003.002	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	30,00	8,80	264,00	1,28
01.02.003.003	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	6,00	25,59	153,54	0,75

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.003.004	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	6,00	30,44	182,64	0,89
01.02.003.005	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	15,00	22,93	343,95	1,67
01.02.004	**INCLUSÃO DE CIRCUITOS ADICIONAIS - MÁQUINA DE GELO E FORNO(TRANSFERIDO DA COZINHA)**				**1.710,31**	**8,31**
01.02.004.001	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA - PARA CIRCUITO MÁQUINA DE GELO	un	1,00	17,85	17,85	0,09
01.02.004.002	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c - CIRCUITO MÁQUINA DE GELO	m	50,00	5,19	259,50	1,26
01.02.004.003	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	1,00	68,57	68,57	0,33
01.02.004.004	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	60,00	15,08	904,80	4,40
01.02.004.005	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	15,00	7,23	108,45	0,53
01.02.004.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	15,00	18,47	277,05	1,35
01.02.004.007	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	1,00	25,59	25,59	0,12
01.02.004.008	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	1,00	15,00	15,00	0,07
01.02.004.008.	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	1,95	19,50	0,09
01.02.004.008.	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	1,40	14,00	0,07
01.02.005	**REALIMENTAÇÃO DO QUADRO**				**7.333,35**	**35,67**
01.02.005.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	170,00	41,28	7.017,60	34,14
01.02.005.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	1,00	275,95	275,95	1,34
01.02.005.002.	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	3,98	39,80	0,19
01.03	**COZINHA**				**6.929,55**	**33,70**
01.03.001	**REALIMENTAÇÃO DO QUADRO**				**6.198,54**	**30,15**
01.03.001.001	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70°	m	200,00	28,69	5.738,00	27,91
01.03.001.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	431,64	431,64	2,10
01.03.001.002.	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	2,89	28,90	0,14
01.03.002	**INCLUSÃO DE CIRCUITO ADICIONAL - FORNO COMBINADO**				**731,01**	**3,55**
01.03.002.001	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	330,66	330,66	1,61
01.03.002.002	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c	m	20,00	16,32	326,40	1,59
01.03.002.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	3,00	13,15	39,45	0,19
01.03.002.004	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	1,00	15,00	15,00	0,07
01.03.002.005	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	1,95	19,50	0,09

Importa o presente orçamento em :
(vinte mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 20.557,43