AO ILMO. SR. PRESIDENTE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – DEP. REGIONAL DO SESC/SE, POR INTERMEDIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL/SESC.

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 18/0010

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE DO SESC COMÉRCIO, LOCALIZADA NA AV. OTONIEL DÓREA, Nº 464, CENTRO, ARACAJU/SE, COM UMA ÁREA DE CONSTRUÇÃO ESTIMADA EM 2.827,63M², DISTRIBUÍDA EM 03 (TRÊS) PAVIMENTOS, CONTENDO OS SEGUINTES AMBIENTES: SALAS ADMINISTRATIVAS, LANCHONETE, ALMOXARIFADO, VESTIÁRIOS, CÂMARAS FRIGORÍFICAS, CARGA-DESCARGA, RESTAURANTE, COZINHA INDUSTRIAL, AUDITÓRIO, SALÃO DE JOGOS, DEPÓSITOS, BANHEIROS, SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR.

PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., sociedade empresária, sediada à Praça Miguel de Cervantes, 60, sala 503, Ilha do Leite, Recife-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.084.632/0001-50, por intermédio de seu representante legal, vem, cordialmente, pela presente, apresentar **RECURSO** em face do resultado da classificação da então primeira colocada no certame, empresa **AMT Projetos e Serviços LTDA, CNPJ: 86.808.243/0001-76,** com base na falta de critério e coerência na apresentação da proposta e no preenchimento de planilha de preços, o que faz de acordo com os fatos a seguir expostos:

Planes
ENGENHARIA

-I-

SÍNTESE DO RECURSO

A licitante recorrida, **AMT Projetos e Serviços LTDA**, foi classificada no certame CC-18/0010 em primeiro lugar.

Em análise de sua documentação de proposta de preços, foi identificado um vasto rol de falhas técnicas na elaboração de sua planilha orçamentária.

É possível constatar que a recorrida forneceu os documentos exigidos em Edital (item 10.1, "b"), referentes à fase de apresentação de propostas, sem nenhum critério técnico de engenharia, sem atenção aos projetos constituintes do certame e aplicando de descontos aleatórios e incoerentes.

Confirma-se que não há a mínima compatibilidade com os preços praticados no mercado, trazendo, desta forma, um risco incalculável à Administração, quanto o cumprimento do objeto licitado, acaso seja a ora recorrida decretada vencedora do certame. É o que passa a ser minuciosamente demonstrado:

-II-

APRESENTAÇÃO DE PREÇOS IRRISÓRIOS

1. O primeiro ponto a ser demonstrado, que por si, enseja a desclassificação da empresa ora recorrida, é o fato de que esta apresentou, em sua planilha orçamentária, itens com descontos absurdos e inviáveis, **que chegaram a ultrapassar os 90% (noventa porcento)** quando comparamos com os preços do orçamento de referência:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	PREÇO UNIT AMT	PREÇO UNIT EDITAL/SESC	DESCONTO OFERTADO
10.02.084	Fornecimento e instalação de Bomba submersa, marca anauger ou similar, modelo 900, monofásica, 450w.	Un	R$ 87,17	R$ 581,76	-85,02%

10.04.041	Fornecimento e instalação de Bomba submersa, Ferrari ou Similar, modelo ZXW750A.	Un	R$ 87,17	R$ 617,27	-85,88%
10.04.042	Motobomba autoescorvante motor a gasolina, modelo vmd653, vulcan ou similar.	Un	R$ 87,17	R$ 1.181,18	-92,62%

				AMT	EDITAL	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	DESCONTO OFERTADO
4	INFRAESTRUTURA				R$ -	
04.01	ESTACAS				R$ -	
04.01.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	400,000	R$ 5,99	R$ 8,34	-28,18%
04.01.003	Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica)	kg	50,000	R$ 14,06	R$ 20,08	-29,98%
04.01.004	Máquina de solda elétrica	h	166,000	R$ 3,27	R$ 4,65	-29,68%
04.01.005	Fornecimento e cravação de estaca metálica tipo perfil "H", simples, bitola W 200x46,1 (8"), inclusive perfil.	m	1095,6000	R$ 229,21	R$ 327,53	-30,02%

				AMT	EDITAL	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	DESCONTO OFERTADO
4	INFRAESTRUTURA				R$ -	
04.03	AÇO				R$ -	
04.03.001	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	1431,2000	R$ 5,95	R$ 7,95	-25,16%
04.03.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	9050,8000	R$ 5,99	R$ 8,34	-28,18%
04.03.003	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	4437,27000	R$ 6,58	R$ 8,96	-26,56%
04.03.004	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	548,8000	R$ 7,07	R$ 8,63	-18,08%
04.03.005	Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	2501,8000	R$ 6,87	R$ 9,37	-26,68%

-III-

APRESENTAÇÃO DE DESCONTOS LINEARES EM BLOCO

2. Outro ponto que evidencia a falta de critério adotado pela empresa recorrida é a apresentação de itens com **descontos totalmente sem critério** em suas planilhas. A empresa recorrida fornece **supostos descontos lineares no valor de 30% (trinta por cento) em vários itens por disciplina**, tais como FORRO, ESQUADRIAS, VIDROS, REVESTIMENTO ACÚSTICO, CARPETE.

3. Tal cenário se demonstra ainda mais grave quando analisamos especificamente o item de INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, gama de serviços que demanda estudos técnicos mais elaborados. A licitante novamente trata os preços como mera numerologia, realizando mais uma vez o desconto de forma linear de 30%(trinta por cento).

4. Este tipo de iniciativa é inaceitável e representa tamanha irresponsabilidade, restando claro inequívoca a incompetência e falta de compromisso apresentado pela empresa recorrida neste processo licitatório.

				AMT	EDITAL	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	DESCONTO OFERTADO
13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO				R$ -	
13.01	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO				R$ -	
13.01.002	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	340,000	R$ 166,48	R$ 237,82	-30,00%
13.01.003	Tubulação em cobre Ø 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	90,000	R$ 172,45	R$ 246,36	-30,00%
13.01.004	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	250,000	R$ 184,43	R$ 263,46	-30,00%
13.01.005	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	165,000	R$ 210,78	R$ 301,11	-30,00%
13.01.006	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	90,000	R$ 227,55	R$ 325,07	-30,00%
13.01.007	Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	25,000	R$ 259,88	R$ 371,26	-30,00%
13.01.008	Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	122,000	R$ 277,84	R$ 396,92	-30,00%
13.01.009	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	232,000	R$ 313,78	R$ 448,25	-30,00%

Planes
ENGENHARIA

				AMT	EDITAL	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	DESCONTO OFERTADO
13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO				R$ -	
13.03	SISTEMAS MECÂNICOS				R$ -	
13.03.002	DIF 1 - Difusor para insuflamento, regulável com vazão indicada em planta - FAB. SICFLUX Modelo regulador de vazão RVA 100 ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	un	3,000	R$ 43,10	R$ 61,57	-30,00%
13.03.003	GRE 1 - Grelha para exaustão, regulável com vazão indicada em planta- FAB. SICFLUX modelo regulador de vazão RVA 150 ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	un	10,000	R$ 55,37	R$ 79,11	-30,01%
13.03.004	DIF 2 - Difusor quadrado de 4 vias com registro aco plado de aletas convergentes e plenum com vazão indicada em planta - FAB. TROX modelo ADLQ-AG T8 ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	un	1,000	R$ 348,04	R$ 497,20	-30,00%
13.03.005	DIF 3 -Difusor quadrado em aço inox com baixo nive l de ruído e baixa pressão e colarinho 8" - FAB HALTON REFRIN modelo KCD tamanho 60,96X60,96cm ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	un	2,000	R$ 522,07	R$ 745,81	-30,00%
13.03.006	DIF 4 - Difusor retangular em aço inox com baixo nível de ruído e baixa pressão e colarinho 12" - FAB. Halt on Refrin Modelo KCD Tamanho 60,96X121,92cm ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação	un	10,000	R$ 696,09	R$ 994,41	-30,00%
13.03.007	GRE 2 - Grade retangular para exaustão e tomada de ar externo, com tela de proteção, vazão determinada em p lanta - FAB. SICFLUX, modelo GFM - F 150 ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	un	4,000	R$ 38,77	R$ 55,39	-30,01%
13.03.008	GRE 3 - Grelha retangular com registro acoplado de aletas convergentes, instalada na porta 30 cm do piso, v azão determinada em planta - FAB TROX modelo VAT-AG 325X 125mm ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	un	1,000	R$ 63,50	R$ 90,71	-30,00%
13.03.009	TAE-2/GRE 4 - Grelha para exaustão e tomada de ar externo em aluminio estruturado cor natural e tela protetora de plástico - FAB. TROX, modelo AWG 297X297 ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	un	9,000	R$ 117,86	R$ 168,37	-30,00%
13.03.010	GRE 5 - Grelha retangular com aletas convergentes, instalada na porta 30cm do piso, vazão determinada em pl anta - FAB. TROX modelo VAT-AG 325X225 mm ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	un	10,000	R$ 84,44	R$ 120,64	-30,01%
13.03.011	GRE 6 - Grelha retangular com aletas convergentes, instalada na porta 30cm do piso, vazão determinada em pl anta - FAB. TROX modelo VAT-AG 425X325 mm ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	un	9,000	R$ 125,92	R$ 179,88	-30,00%
13.03.012	REG1 - Registro de ar para vazão constante, sem necessidade de energia e atuador, devedo trabalhar de forma independente de perdas nos dutos - FAB. SICFLUX modelo RVC- 110 ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	Un	11,000	R$ 172,73	R$ 246,74	-30,00%
13.03.013	REG 2 - Registro de ar para vazão constante, sem necessidade de energia e atuador, devendo trabalhar de forma independente de perdas nos dutos-FAB. SICFLUX modelo RVC- 125 ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	Un	8,000	R$ 173,84	R$ 248,34	-30,00%
13.03.014	REG 3 - Registro de ar para vazão constante, sem ne cessidade de energia e atuador, devendo trabalhar de for ma independente de perdas nos dutos-FAB. SICFLUX modelo RVC- 150 ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	Un	3,000	R$ 57,95	R$ 82,79	-30,00%
13.03.015	REG 4 - Registro de ar para vazão constante, sem ne cessidade de energia e atuador, devendo trabalhar de for ma independente de perdas nos dutos-FAB. SICFLUX modelo RVC- 200 ou equivalente técnico - Fornecimento e instalação.	Un	20,000	R$ 70,22	R$ 100,32	-30,00%

				AMT	EDITAL	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT	DESCONTO OFERTADO
21	FORRO/BRISE/ALUCOBOND				R$ -	
21.01	FORRO				R$ -	
21.01.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	660,000	R$ 25,94	R$ 37,06	-30,01%
21.01.002	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos	m2	300,000	R$ 65,08	R$ 92,97	-30,00%
21.01.003	Forro em alumínio, tipo colmeia, malha 42x42x25mm, 625x1250mm, cor cinza, marca Refax ref. B10 ou similar, instalado	m2	105,000	R$ 132,29	R$ 188,99	-30,00%
21.01.004	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	1600,000	R$ 57,18	R$ 81,69	-30,00%

-IV-

APRESENTAÇÃO DE PREÇOS INEXEQUÍVEIS

5. É surpreendente e temerário a total falta de comprometimento, estudo no preenchimento das referidas planilhas, fornecidas pela empresa recorrida em um processo licitatório. Trata tudo meramente como números lineares, não se atendo a materialização dos itens à realidade, sem nenhuma pretensão com as soluções de engenharia propostas/demandadas pela CONRATANTE, apenas vislumbrando os valores da obra em questão.

6. A licitante recorrida se ateve apenas a vontade de conquista da obra ora licitada, sem se ater ou se preocupar com a real capacidade de execução de itens fundamentais para o projeto, apresentando preços totalmente em desacordo com a realidade do mercado.

7. Como é facilmente comprovável através da análise das composições apresentadas a seguir, alguns itens de extrema representatividade para o escopo licitado, tais como aço, concreto e perfis metálicos, para surpresa da recorrente, apresentam valores de venda que não cobrem sequer os custos de aquisição e fornecimento dos materiais, quem dirá o valor da execução do serviço.

CÓDIGO	Concreto simples usinado fck*15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	UNID
00107 / ORSE		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UF	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11048 / ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0000	478,82	0,00
	MATERIAL				
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:140, Atlas ou similar	un	0,0000	8,72	0,00
04711 / SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 51 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	82,00	0,03
11064 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000	7,67	0,00
04720 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	11,56	0,00
10301 / ORSE	Regua de aluminio e/ 2,10m (para pedreiro)	un	0,0000	11,69	0,00
00941 / ORSE	Vazamento	un	0,0100	65,59	0,20
11046 / ORSE	Escala metrica de bambu	Un	0,0000	11,90	0,00
20951 / SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo maximo de 41m3	m3	1,0000	18,00	18,00
04710 / ORSE	Talhadeira chata 12"	un	0,0000	6,62	0,00
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7? cm)	par	0,0084	6,11	0,05
10977 / ORSE	Serrote 41cm	un	0,0000	50,85	0,00
11047 / ORSE	Desempenadeira	un	0,0001	181,28	0,01
04691 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0026	8,88	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	7,49	0,00
11044 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0000	19,71	0,00
10978 / ORSE	Trenão grande	un	0,0000	10,61	0,00
10699 / ORSE	Protetor solar fps 30	un	0,0048	12,42	0,06
10758 / ORSE	Nivel de bolha de madeira	un	0,0000	7,42	0,00
10896 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0136	2,24	0,03
00148 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2870	10,00	2,87
10780 / ORSE	Penna de face	un	0,0000	14,70	0,00
12898 / SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0019	27,28	0,05
04491 / SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistência (C3): com brita 0 e 1, slump * 100 +/- 20 mm, exclusi servico de bombeamento (cbr 5951)	m3	1,0000	165,66	165,66
10788 / ORSE	Pa quadrada	un	0,0000	15,10	0,00
11045 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0000	8,28	0,00
10979 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	10,82	0,00
12896 / SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	5,63	0,01
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0000	9,03	0,00
02870 / ORSE	Vale transporte	un	0,2124	3,80	0,74
10492 / ORSE	Cesta Basica	un	0,0118	130,00	1,47
11042 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	11,89	0,00
10805 / ORSE	Arco de serra	un	0,0000	14,83	0,00
11065 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000	10,40	0,00
10986 / ORSE	Torqueza	un	0,0000	16,05	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,20%)				
04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3808	13,74	4,85
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,4021	9,48	18,31
03370 / SINAPI	Armador	h	0,1790	13,74	2,47
01810 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3808	13,74	4,85
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
11017 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010	826,00	0,83
10561 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0106	5,65	0,06
10741 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2860	3,50	0,99

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,91	MATERIAL	178,01	CUSTO TOTAL	324,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,20%)	14,77	SERV. TERCEIROS	1,50	BDI(20,9400 %)	48,24	390,39

Planes
ENGENHARIA

POLIMIX
CONCRETO

Nossa Senhora do Socorro, SE, 20 de novembro de 2017.

À: PLANES ENGENHARIA
A/C: Sr. José Alan
Tel: (81) 3039-5266 / (81) 99920-3242
Email: jalan@planesengenharia.com.br
Obra: SESC COMERCIO – ARACAJU - SE
Senhores,

Seguem preços para prestação de serviços de concretagem para a obra acima.

TRAÇOS DE CONCRETO

FCK/Mpa	BRITA	SLUMP	PREÇO(R$/M³)
15,0	0+1	100+-20	R$ 225,00
20,0	0+1	100+-20	R$ 235,00
35,0	0+1	100+-20	R$ 268,00

SUPERMIX
facilitando a construção civil

Proposta Comercial

000763/1
20/11/2018

Cliente: PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Contato: JOSE ALAN **Tel:** (81) 9920-3242 **E-mail:** jalan@planesengenharia.com.br
Obra: SESC ARACAJU **Volume Estimado:** 2268,00 m³
Endereço: Otoniel Dórea, S/N - CENTRO, Aracaju - SE, 00000-000

Preços e condições para prestação de serviços de concretagem:

1. ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS R$/M³.

Concreto

FCK (MPa)	MD (GPa)	MRTF (MPa)	AC	Graduação	Especificações Adicionais	Cons. Cim. (kg/m³)	Idade (dias)	Dosagem	Slump (cm)	Volume (m³)	Preço (R$/m³)
35	-	-	-	1		-	28	B	10±2	-	270,00
20	-	-	-	1		-	28	B	10±2	-	240,00
15	-	-	-	1		-	28	B	10±2	-	230,00

8. Como podemos notar, o valor preço adotado pela empresa recorrida para o concreto de 20Mpa foi de R$ 149,44 / m³, enquanto que os preços de mercado de empresas renomadas encontram-se na faixa de R$ 235,00 / m³ e R$ 240,00 / m³.

9. Destaque-se que, segundo a planilha apresentada pela empresa da qual se recorre, o concreto usinado FCK 15Mpa é mais caro que o de 20Mpa o que é incompatível com o mercado e da realidade.

10. Quando realizamos a mesma análise para nos preços de aço considerados na planilha da empresa recorrida, o cenário inaceitável se repete, confirmando que os valores adotados estão fora da realidade do mercado e carecem de estudo mínimo compatível com o porte do escopo em questão.

CODIGO	Fornecimento e cravação de estaca metálica tipo perfil "H", simples, bitola W 200x46,1 (8"), inclusive perfil.							UNID
00171/SESC								m
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CODIGO	MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
L0178 / ORSE	Perfil Aço Laminado, H - W200 x 46,1 kg/m ASTM A 572 Grau 50					kg	46,1000	3,10	142,91
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
04708 / ORSE	Cravação de estaca metálica em perfil "I", W 200x26,6 exclusive perfil					m	1,0000	42,00	42,00
REGIMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	142,91	CUSTO TOTAL	184,91	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,2800%)	0,00	SERV. TERCEIRO	42,00	BDI(23,9600 %)	44,30	229,21	

ArcelorMittal

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
ROD BR 101 NOVO TRACADO - MURIBECA
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP :54350-000

ArcelorMittal Distribuição

ARCELORMITTAL DISTRIBUIÇÃO - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE — **Enviado em: 19.12.2018**

CLIENTE: 10443792 - PLANES ENG CONSTR LTDA EPP
ENDEREÇO: R BUENOS AIRES 128 /EDIF WECON
BAIRRO: ESPINHEIRO
CNPJ/CPF 21.084.632/0001-50

SEGTO: Const.Obras prediais
CEP: 52020-180
CIDADE: RECIFE PE
I.E/R.G: ISENTO

PESSOA DE CONTATO: 11391165
NOME: Arthur
TELEFONE: 8130348567
FAX:
E-MAIL: arthur@planesengenharia.com.br

COTAÇÃO
Nº. 534552338
DT. EMISSÃO 19.12.2018
HORA 15:32:37

ENDEREÇO DE ENTREGA : 10443792
R BUENOS AIRES 128 /EDIF WECON ESPINHEIRO RECIFE PE 52020-180
ENDEREÇO COBRANÇA: 10443792
R BUENOS AIRES 128 /EDIF WECON ESPINHEIRO RECIFE PE 52020-180
PRAZO ENTREGA:A combinar TERRITÓRIO:Norte CANAL:40 Consumidores
VALIDADE DA PROPOSTA: 20.12.2018

DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PESO (KG)	PR.UNIT (R$)	PI	Valor(R$) ICMS_ST	TOTAL S/IPI (R$)	TOTAL C/IPI (R$)	TOTAL IPI+ST(R$)	Ref.Pr.Unit (Kg)
Setor de Atividade: 50 Produtos Industriais										
11229 - * PF W 200x46,1 A572 GR50 12M (W 8 x 31)	554	KG	554,000	5,13	0,00	0,00	2.842,02	2.842,02	2.842,02	12,02 M

COTAÇÃO

COMERCIAL GERDAU

Número Cotação: -00096 1812
Data Cotação: 19.12.2018
Data Validade: 21.12.2018

Dados Emissor
0100417361 - PLANES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
PRACA MIGUEL DE CERVANTES, 60
RECIFE, PE
CNPJ: 21084632000150

Dados Recebedor
0100417361 - PLANES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
PRACA MIGUEL DE CERVANTES, 60
RECIFE, PE
CNPJ: 21084632000150

À: PLANES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Email:

Dados Entrega
Tipo de frete: CIF

Gerdau tem o prazer de cotar os seguintes produtos:

Item	Descrição	Qtd.	Qtd. KG	Dt Solicitada	Preço sem IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Carga(ST)	Valor Total
10	PF H W200X46,1 A572GR50 12M FX4,43T	50894,400 KG	50894,400 KG	19.12.2018	5,12 BRL/KG	18,00 %	0,00 %	0,00 %	260.380,55 BRL
Prazo de Pagamento:	B014 - Pagamento antecipado com depósito								
		TOTAL KG	50894,400 KG						
								TOTAL	260.380,55 BRL

11. É notória a falta de elementos técnicos mínimos para a elaboração do orçamento apresentado pela empresa recorrida. O valor preço adotado pela empresa recorrida para o Perfil Laminado de W200x46 foi de R$ 3,10/ Kg, enquanto que os preços de mercado de empresas renomadas variam na faixa de R$ 5,12 / Kg e R$ 5,13 / Kg, uma diferença gritante de 40% (quarenta porcento) em relação aos preços praticados no mercado.

12. O mesmo acontece com os preços de aço (CA-50 / CA-60) para estruturas de concreto armado.

AMT
AMT Projetos e Serviços LTDA.
Rua Antônio Oliveira Freire Piuga, 665 Loteamento
Aruana Atalaia Vellha Aracaju-SE CNPJ :

SESC COMÉRCIO - OTONIEL DOREA - EXECUÇÃO - OUT/2018 (SESC)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10100
BDI: 23,96%
Ref : Julho/2018-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
04.01.003	Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica)	kg	50,00	14,06	703,00	0,09
04.01.004	Máquina de solda elétrica	h	166,00	3,27	542,82	0,07
04.01.005	Fornecimento e cravação de estaca metálica tipo perfil "H", simples, bitola W 200x46,1 (8"), inclusive perfil.	m	1.095,60	229,21	251.122,48	33,07
04.01.006	Arrasamento de estaca metálica, perfil laminado tipo ?h? família 310. af 11/2016	un	166,00	6,67	1.107,22	0,15
04.02	FORMA				114.615,58	15,06
04.02.001	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	863,65	57,80	49.918,97	6,57
04.02.002	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	1.162,52	55,48	64.496,61	8,49
04.03	AÇO				112.994,56	14,88
04.03.001	Aço CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	1.431,20	5,95	8.515,64	1,12
04.03.002	Aço CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	9.650,80	5,99	54.214,29	7,14
04.03.003	Aço CA - 50 @ 16,0mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	4.437,27	6,58	29.197,24	3,85
04.03.004	Aço CA - 50 @ 20,0mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	548,80	7,07	3.880,02	0,51
04.03.005	Aço CA - 50 @ 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	2.501,80	6,87	17.187,37	2,26

Planes
ENGENHARIA

GERDAU

Recife quarta-feira, 5 de setembro de 2018 **Proposta:** Q0643348

À
PLANES ENGENHARIA LTDA
,

A/C: **VITOR BRASILEIRO**
Fone: 0 Fax: 0

REF.: Proposta de fornecimento de produtos da Linha Gerdau para Construção Civil.
Obra: TODAS AS OBRAS
Volume: 0 t

Conforme sua solicitação, informamos as especificações, preços e condições de nossos produtos:

Vergalhão	(R$/t)
CA50 6,3mm R12M	3.761,27
CA50 8,0 mm R12M	3.761,27
CA50 10,0mm R12M	3.656,78
CA50 12,5mm R12M	3.482,66
CA50 16,0mm R12M	3.482,66
CA50 20,0mm R12M	3.482,66
CA50 25,0mm R12M	3.482,66
CA50 32,0mm R12M	3.974,86
CA25 6,3mm R12M	3.949,31
CA25 8,0mm R12M	3.949,31
CA25 10,0mm R12M	3.839,64
CA25 12,5mm R12M	3.656,81
CA25 16,0mm R12M	3.656,81
CA25 20,0mm R12M	3.656,81
CA25 25,0mm R12M	3.656,81
CA60 4,2mm R12M	3.919,84
CA60 5,0mm R12M	3.919,84

Ampliados	(R$/t)	(R$/pç)
ARAME RECOZIDO BWG 18(1,25mm) RL 35kg	5.540,57	5.540,57
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG18 RL 8kg	8.573,46	8.573,46
ARAME RECOZIDO BWG 18(1,25mm) RL 01kg	8.573,46	8.573,46
TELA Q 61 PAINEL 2,45 X 6m	4.906,92	69,92
TELA Q 75 PAINEL 2,45 X 6m	4.905,62	87,37
TELA Q 92 PAINEL 2,45 X 6m	4.906,58	106,77
TELA Q 113 PAINEL 2,45 X 6m	4.906,38	129,82
TELA Q 138 PAINEL 2,45 X 6m	4.905,50	158,64
TELA Q 159 PAINEL 2,45 X 6m	4.906,45	181,73
TELA Q 196 PAINEL 2,45 X 6m	4.905,98	224,30
TELA Q 335 PAINEL 2,45 X 6m	4.905,49	387,24
TELA Q 396 PAINEL 2,45 X 6m	4.905,43	452,87
TELA Q 503 PAINEL 2,45 X 6m	4.905,48	574,73
VERG CA25 P/ BTG 20mm 50cm 1,49t		6,24
TRELICA EG6 6/4,2/4,2 12m 60UN	4.194,98	35,45
TRELICA TG8L 6/4,2/4,2 12m 60UN	4.192,25	36,98
TRELICA TG12M 6/5/4,2 12m 8UN	4.615,42	49,06

Vergalhão Cortado e Dobrado	(R$/t)
CA50 6,3mm C/D	4.386,74
CA50 8,0mm C/D	4.386,74
CA50 10,0mm C/D	4.264,89
CA50 12,5mm C/D	4.061,79
CA50 16,0mm C/D	4.061,79
CA50 20,0mm C/D	4.061,79
CA50 25,0mm C/D	4.061,79
CA50 32,0mm C/D	4.630,44
CA25 6,3mm C/D	4.606,07
CA25 8,0mm C/D	4.606,07
CA25 10,0mm C/D	4.478,14
CA25 12,5mm C/D	4.264,89
CA25 16,0mm C/D	4.264,89
CA25 20,0mm C/D	4.264,89
CA25 25,0mm C/D	4.264,89
CA60 4,2mm C/D	4.604,40
CA60 5,0mm C/D	4.604,40
ESTACA ARMADA	

Outros Produtos	(R$/t)

Armado (material+serviço)	(R$/t)
ESTACA ARMADA	sob consulta
LAMELA ARMADA	sob consulta

Prazo de Pagamento	21 dias
ICMS incluso no preço Vergalhões	12%
ICMS incluso no preço Corte e Dobra	12%
ICMS incluso no preço Ampliados	12%
IPI não incluso - ARAME RECOZIDO	5%
IPI não incluso - PREGOS	10%

Prazo de Entrega	Conforme programação
Preços válidos a partir de	05/09/18
Validade Preços	05/10/18
Validade Proposta	15/09/18

13. É incontestável a falta de elementos técnicos mínimos para a elaboração do orçamento apresentado pela empresa recorrida. O valor preço adotado pela empresa recorrida para os aços em barra para estruturas em concreto armado também destoam dos valores de mercados com diferenças consideráveis em torno de 30% (trinta porcento).

Planes
ENGENHARIA

-V-

APRESENTAÇÃO DE PREÇOS ZERADOS

14. Mais uma clara demonstração de despreparo e ausência de critérios mínimos para elaboração do orçamento por parte da empresa recorrida é observada quando identificamos composições com insumos com valores zerados.

15. Este fato é inadmissível quando consideramos que este fato não coaduna em absoluto com a celebração de um contrato com a Administração que tem como característica a onerosidade e não a caridade.

AMT
AMT Projetos e Serviços LTDA.
Rua Antônio Oliveira Freire Piuga, 665 Loteamento
Aruana Atalaia Velha Aracaju-SE CNPJ :

SESC COMÉRCIO - OTONIEL DOREA - EXECUÇÃO - OUT/2018 (SESC)

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 10100
Ref : Julho/2018-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Fornecimento e instalação de Bomba submersa, Ferrari ou Similar, modelo CONTROL.	UNID
00078/SESC		Un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00016/SESC	Bomba submersa, Ferrari ou Similar, modelo CONTROL.	un	0,0000	299,11	0,00
	MATERIAL				
04729/CBSE	Talhadeira chata 12"	un	0,0000	6,62	0,00
00947/CBSE	Fardamento	un	0,0076	68,59	0,52
10579/CBSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000	10,82	0,00
10599/CBSE	Protetor solar fps 30	un	0,0080	12,42	0,10
04729/CBSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	11,06	0,00
11241/CBSE	Alicate volt-amperímetro	un	0,0007	78,35	0,05
12684/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	7,39	0,00
02378/CBSE	Vale transporte	un	0,3999	3,50	1,40
11240/CBSE	Alicate com isolamento	un	0,0000	16,03	0,00
10492/CBSE	Cesta Básica	un	0,0224	130,00	2,91
12693/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0034	27,28	0,09
11242/CBSE	Chave inglesa 12"	un	0,0000	32,80	0,00
10596/CBSE	Protetor auricular	un	0,0224	2,24	0,05
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0005	82,00	0,04
07681/CBSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000	3,80	0,00
12692/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7 cm)	par	0,0100	3,11	0,03
12695/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	3,69	0,00
00158/CBSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0100	10,00	0,10
10788/CBSE	Pá quadrada	un	0,0000	12,10	0,00
	MÃO-DE-OBRA (114,28%)				
06111/SINAPI	Servente de obras	h	2,5000	4,41	23,62
02436/SINAPI	Eletricista	h	2,5000	6,41	34,34
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362/CBSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0266	5,65	0,15
10517/CBSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0020	326,00	0,65
10761/CBSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,5000	3,50	1,75

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	27,06	MATERIAL	16,31	CUSTO TOTAL	70,32	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC.(114,280%)	30,90	SERV. TERCEIRO	2,05	BDI(23,9600 %)	16,85	87,17	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Planes
ENGENHARIA

-VI-
CONCLUSÃO

16. Dispensa maiores delongas a questão posta. A simples avaliação dos itens acima transcritos é suficiente para demonstrar a desqualificação técnica da empresa, além da incapacidade de se aprofundar em estudos suficientes para a elaboração da proposta.

17. Ademais, as incoerências existentes, a metodologia simplória utilizada para a realização do orçamento, a ausência de fundamento técnico e comercial e o descaso comprovados pelos argumentos apresentados ao longo deste documento, põe em juízo e em risco todo um trabalho construído por esta comissão, para a realização do objeto ora licitado. Assim, a desclassificação da proposta por total inexequibilidade na planilha, é suficiente para o deslinde do caso.

-VII-
PEDIDO

18. Ante o exposto, requer que seja julgado procedente o presente recurso para que seja **DESCLASSIFICADA**, em atenção ao Edital, empresa **AMT Projetos e Serviços LTDA, CNPJ: 86.808.243/0001-76,** com base na falta de critério, coerência e exequibilidade na apresentação da proposta, em seguida, julgada classificada a proposta da empresa **PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**.

Pede deferimento.

Aracajú/SE, 21 de Dezembro de 2018.

Vitor Brasileiro
Gerente Comercial
Planes Engenharia
21.084.632/0001-50

PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

(CNPJ N.º 21.084.632/0001-50)