ENC: CONCORRÊNCIA Nº 21/0001 - esclarecimento 4

Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>

Ter, 23/02/2021 14:28

Para: 'Manuella Neri' <manuellaneri@csgengenharia.com.br>

Prezada Manuella,

Segue as respostas do setor técnico quanto às indagações do denominado "esclarecimento 4" da CSG Engenharia.

Atenciosamente,

José Robson Almeida
Presidente da CPL

De: Michelle Prado Campos Moura <mpmoura@se.sesc.com.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 11:56
Para: Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>
Assunto: RE: CONCORRÊNCIA Nº 21/0001 - esclarecimento 4

Boa tarde,
Segue abaixo resposta do esclarecimento.

1) Sobre a tela de retração da laje, temos que:
PROJETO: tela de retração Q-113 malha Ø3,8x3,8 10x10cm
PLANILHA: item 13.001.004.003 - tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DA LAJE: tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²)
   - Devemos considerar a especificação do projeto, correto?
   - A duplicidade da tela constando no item13.001.004.003 da planilha e na composição da laje Steel Deck, como devemos proceder?

   Resposta: Será retirada a tela constante na composição da laje Steel Deck de forma a evitar a duplicidade.

2) Na descrição do item 20.004 - Cuba de apoio quadrada 40x40 L 002B - Fabrimar, com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares, constam torneira e válvula, no entanto na composição de preço unitário deste item não consta. Como proceder?

Resposta: Uma vez que estamos fazendo alguns ajustes na planilha, iremos inserir a válvula na composição, apesar de se tratar de um custo irrisório com relação à obra. Com relação à torneira, esse item está separado na planilha.

3) Na especificação e no projeto arquitetônico consta que os degraus e espelhos das escadas serão em granito branco Dalas, no entanto na planilha consta em piso de alta resistência. Como proceder?

Resposta: deverá ser seguida a planilha orçamentária. Devido ao custo do granito optamos por alterar o revestimento para alta resistência.



19.001.008	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas,	m	154,00

	polido exclusive argamassa de regularização		
19.001.009	Espelho de escada em alta resistência 12 mm, cor cinza, polido exclusive argamassa de regularização	m	154,00
19.001.010	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 - PATAMARES E CIRCULAÇÃO DA ESCADA	m2	95,12

Att.

1491931022810_Nova

Michelle P. Campos Moura
Coordenadora de Obras e Infraestrutura
Sesc Sergipe | www.sesc-se.com.br
(79) 3216-2713

De: Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>
Enviado: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 15:18
Para: Michelle Prado Campos Moura <mpmoura@se.sesc.com.br>; Emyr Pimentel D Alcantara Lisboa <elisboa@se.sesc.com.br>; Luzula dos Reis Melo <lmelo@se.sesc.com.br>
Assunto: ENC: CONCORRÊNCIA Nº 21/0001 - esclarecimento 4

Prezados,

Segue mais um pedido de esclarecimento da empresa CSG Engenharia Ltda.

Atenciosamente,

José Robson Almeida

De: Manuella Neri <manuellaneri@csgengenharia.com.br>
Enviado: quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 10:56
Para: Setor de Licitacao <licitacao@se.sesc.com.br>
Cc: aloisiofernandes@csgengenharia.com.br <aloisiofernandes@csgengenharia.com.br>
Assunto: CONCORRÊNCIA Nº 21/0001 - esclarecimento 4

CONCORRÊNCIA Nº 21/0001
OBJETO: seleção da melhor proposta para **a execução das obras/serviços de construção do Centro de Saúde, com uma área total construída de 1.939,92**, em imóvel localizado na rua Dom José Thomaz, nº 259, bairro São José, Aracaju/SE, de acordo com projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, especificações técnicas e demais elementos do Projeto Básico Anexo I deste Edital.

Prezada Comissão Permanente de Licitação,

Solicitamos os esclarecimentos abaixo, referente à concorrência acima:

1) Sobre a tela de retração da laje, temos que:
PROJETO: tela de retração Q-113 malha Ø3,8x3,8 10x10cm

PLANILHA: item 13.001.004.003 - tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DA LAJE: tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m²)

- Devemos considerar a especificação do projeto, correto?
- A duplicidade da tela constando no item13.001.004.003 da planilha e na composição da laje Steel Deck, como devemos proceder?

2) Na descrição do item 20.004 - Cuba de apoio quadrada 40x40 L 002B - Fabrimar, com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares, constam torneira e válvula, no entanto na composição de preço unitário deste item não consta. Como proceder?
3) Na especificação e no projeto arquitetônico consta que os degraus e espelhos das escadas serão em granito branco Dalas, no entanto na planilha consta em piso de alta resistência. Como proceder?

19.001.008	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	154,00
19.001.009	Espelho de escada em alta resistência 12 mm, cor cinza, polido exclusive argamassa de regularização	m	154,00
19.001.010	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 - PATAMARES E CIRCULAÇÃO DA ESCADA	m2	95,12

Atenciosamente,

Descrição: assinatura