RE: ESCLARECIMENTOS - CR/3/2020

Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>

Seg, 29/06/2020 10:23

Para: Lorrana Borges Lopes <lorrana@concretal.com.br>

1 anexos (695 KB)

EMP00074.ORS;

Prezada,

Os encargos complementares, no valor de R$ 931,85 indicado na planilha de equipe dirigente, remuneram as despesas a título de alimentação, transporte, EPIs, exames médicos, dentre outros, da equipe dirigente. Não se confundem, assim, com os encargos sociais propriamente ditos e que remuneram as despesas a título de contribuição previdenciária patronal (INSS), férias, 13º e etc, incidentes sobre o valor da mão de obra. São distintos, portanto.

Diante da duplicidade de números a título de encargos sociais do horista, de 113,34% na sua planilha de composição analítica e de 114,74% na sua planilha de composição dos custos unitários, qualquer percentual desse será aceito. Não pode ultrapassar o maior valor.

O arquivo com as planilhas orçamentárias da licitação na extensão ORSE encontra-se no dossiê. De qualquer forma, segue o arquivo.

Atenciosamente,

José Robson Almeida
Presidente da CELM

De: Lorrana Borges Lopes <lorrana@concretal.com.br>
Enviado: quinta-feira, 25 de junho de 2020 17:55
Para: Setor de Licitacao <licitacao@se.sesc.com.br>; Comissao Especial de Licitacao <ceppe@se.sesc.com.br>
Assunto: ESCLARECIMENTOS - CR/3/2020

Boa tarde!

Gostaria de solicitar o envio do arquivo ORSE da concorrência em questão.

E também tirar alguns esclarecimentos:

- Em relação a composição da equipe dirigente. Esses encargos complementares, referem-se a que? Se for levar em consideração o encargo apresentado é de 71,87%, fazendo o cálculo o valor seria muito superior a R$ 931,85.

Sesc

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPARTAMENTO
RUA DOM JOSÉ THOMAZ 235 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 03.637.549/0001-80

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00074
DEMOLIÇÕES E REFORMAS NA UNIDADE SIQUEIRA CAMPOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	**PESSOAL**					**22.763,96**
01.002	Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02	mês	1	1	14.657,78	14.657,78
01.011	Mestre de obras (mensalista)	mes	1	1	8.106,18	8.106,18
02	**ENCARGOS COMPLEMENTARES**					**931,85**
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1	1	931,85	931,85
						VALOR TOTAL : 23.695,81

- Qual deve ser o encargo para horistas? Sendo que o fornecido por vocês é de 113,34% e o apresentado em composição é de 114,74%.

Sesc

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPARTAMENTO
RUA DOM JOSÉ THOMAZ 235 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 03.637.549/0001-80

MODELO DE ENCARGO SOCIAL HORISTA
19/03/2020 09:58:44
Ref : dezembro/2019-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80 +
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			48,22 +
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,88
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,66
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,71
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,42
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,11
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		12,55
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			10,24 +
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		3,82
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		1,29
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,72
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,32
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			18,08 +
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		17,74
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,34
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :	113,34%

Sesc

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DEPART
RUA DOM JOSÉ THOMAZ 235 CENTRO ARACAJU-SE
CNPJ : 03.637.549/0001-80

DEMOLIÇÕES E REFORMAS NA UNIDADE SIQUEIRA CAMPOS

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00074
Ref : Dezembro/2019-1 Moeda : R$

CÓDIGO	Tapume em telha de aço galvalume, simples, ondulada, não pintada,OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	UNID
12254 / ORSE		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0058	35,90	0,21
	MÃO-DE-OBRA (114,74%)				
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6000	4,57	15,70
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	1,6000	6,63	22,78
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3258	4,50	1,47
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0144	12,54	0,18

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,92	MATERIAL	119,16	CUSTO TOTAL	159,55	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,15	ENC.(114,7400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,4700 %)	35,85	195,40	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

--

Obrigada,

concretal
ENGENHARIA

Lorrana Borges Lopes
Engenheira Civil
www.concretal.com.br
(62) 3434-6047